






OBSERVAÇÕES:

IMPLANTAÇÃO DE TACHAS:

- Espaçamento de 16,0 m nas tangentes;
- Espaçamento de 8,0 m nas curvas;
- Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.

NORDEN ENGENHARIA LTDA.		 SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	SIE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA	
ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		RODOVIA: SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).	
ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:		PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	

FOLHA: SN-11



OBSERVAÇÕES:

IMPLANTAÇÃO DE TACHAS:

- Espaçamento de 16,0 m nas tangentes;
- Espaçamento de 8,0 m nas curvas;
- Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:

AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

RT:

AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

DESENHISTA:

DATA:

JULHO



SIE


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA

RODOVIA: SC - 401


TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA


FOLHA: SN-12



5 4 3 2 1 ESCALAS GRÁFICAS  20 m 20 40 60 80 100 150 200 m OBSERVAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE TACHAS: - Espaçamento de 16,0 m nas tangentes; - Espaçamento de 8,0 m nas curvas; - Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.	NORDEN ENGENHARIA LTDA. ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D ENG.º PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: JULHO			 GOVSC SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	SIE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA
	RODOVIA: SC - 401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).				
	PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA				FOLHA: SN-13




T-7.1
Est.:246+10,00
3,90 x 1,80 - 6,90 m²



FTP - Faixa de Travessia de Pedestres - Tipo Zebrado
-Linhas contínuas de cor branca, com largura e espaçamento entre elas de 40 centímetros, e comprimento de 4 metros, distando, pelo menos, 1,20 metro das Linhas de Retenção.

Seta Indicativa de mudança obrigatória de faixa. Comprimento = 7,50 m



S-14
Est:250+0,00
0,60 x 0,90
AREA: 0,54 m²



R-1
Est:252+0,00
Ø-0,40



R-34
Est: 253+0,00
Ø- 1,00



R-25d
Est:253+0,00
Ø- 1,00



S-14
Est:256+0,00
0,60 x 0,90
AREA: 0,54 m²

LMS-2 - Linha simples seccionada. Largura = 0,15 m.Cadência 1:1 t=2,00m e=2,00m

MCI - Marcação de Ciclofaixa. Largura = 0,20 m, na cor branca e largura = 0,10 m, na cor vermelha.

PASSEIO

ABRIGO DE PASSAGEIROS

ABRIGO DE PASSAGEIROS

ABRIGO DE PASSAGEIROS

SEMI-PÓTICO

Seta Indicativa de movimento. Comprimento = 7,50 m

Barreira de Concreto New Jersey - TL5 (Película Refletiva 4 em 4 m)

LCO - Linha de Continuidade.Largura = 0,15 m, na cor Branca. Cadência 1:1_t = 2,00 m_e = 2,00 m

LBO-Linha de bordo- Continua na cor Branca. Largura = 0,15 m.Tacha refletiva bidirecional na cor branca 1 a cada 16 m.

LBO-Linha de Bordo - Continua na cor Branca. Largura = 0,15 m.


A-2b
Est.:253+0,00
1,00 x 1,00- 1,00



LCO - Linha de Continuidade.Largura = 0,15 m, na cor Branca. Cadência 1:1_t = 2,00 m_e = 2,00 m



S-14
Est:257+0,00
0,60 x 0,90
AREA: 0,54 m²



OBSERVAÇÕES:

IMPLANTAÇÃO DE TACHAS:

- Espaçamento de 16,0 m nas tangentes;
- Espaçamento de 8,0 m nas curvas;
- Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:

AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

RT:

AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

DESENHISTA:

DATA:

JULHO



SIE


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA

RODOVIA: SC - 401




TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

FOLHA:
SN-14



5 4 3 2 1 ESCALAS GRÁFICAS  20 m20406080100150200 m		OBSERVAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE TACHAS: - Espaçamento de 16,0 m nas tangentes; - Espaçamento de 8,0 m nas curvas; - Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.		NORDEN ENGENHARIA LTDA. ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D ENG.º PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: JULHO			 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA RODOVIA: SC - 401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA FOLHA: SN-15	
---	--	---	--	---	--	--	--	--



OBSERVAÇÕES:

IMPLANTAÇÃO DE TACHAS:

- Espaçamento de 16,0 m nas tangentes;
- Espaçamento de 8,0 m nas curvas;
- Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:	RT:
AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	AILTON PAULINO ROSA 53.176/D
ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:
	DATA:
	JULHO





SIE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA

RODOVIA: SC - 401
TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

FOLHA:
SN-16





ESCALAS GRÁFICAS	OBSERVAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE TACHAS: - Espaçamento de 16,0 m nas tangentes; - Espaçamento de 8,0 m nas curvas; - Espaçamento de 4,0 m nas Interseções e a 152,0 m antes das Pontes e Interseções.	NORDEN ENGENHARIA LTDA.		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	SIE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA
		ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		
		ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	DATA: JULHO	RODOVIA: SC - 401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).
					PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
					FOLHA: SN-18

PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.	PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.	PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.
Cacupé →	I-4.1	1,95x0,55	1	Centro → ↑ João Paulo	I-5.7	2,55x1,10	1	Via Lateral Rod. Virgilio ↗ Vagas	I-6.6	2,85x1,30	1
Rod. Virgilio Vargas ↑	I-4.2	2,75x0,90	1	↑ João Paulo ↑ Floripa Shopping	I-5.8	3,50x1,10	1	↖ RETORNO Cacupé ↗ ↑ Centro	I-6.7	2,20x1,60	1
Cacupé ↑	I-4.3	1,90x0,55	1	Centro → ↑ Canasvieiras	I-5.9	2,85x1,10	1	↖ Cacupé Canasvieiras ↑ Jurerê	I-6.8	2,85x1,45	1
Cacupé ↗	I-4.4	1,90x0,55	1	Jurerê ↑ Canasvieira Praia Brava	I-6.1	2,65x1,25	1	Cacupé → ↑ Canasvieiras Jurerê	I-6.9	2,85x1,45	1
Floripa Shopping →	I-4.5	3,55x0,55	1	Açores → ↑ Canasvieiras Jurerê	I-6.2	2,85x1,45	1	Canasvieiras Jurerê ← Centro →	I-6.10	2,90x1,45	1
Canasvieiras Jurerê →	I-5.1	2,90x0,90	1	P/ Cacupé MANTENHA-SE A DIREITA	I-6.3	2,50x1,45	1	Floripa Shopping MANTENHA-SE A DIREITA	I-6.11	3,10x1,45	1
Rod. Virgilio Vargas →	I-5.2	2,80x0,90	1	Açores ↗ ↑ Canasvieiras Jurerê	I-6.4	2,85x1,45	1	João Paulo Monte Verde ↗ Floripa Shopping ↗	I-6.12	3,50x1,45	1
Rod. Virgilio Vargas ↗	I-5.3	2,95x0,90	1	Cacupé ← Centro Canasvieira ↑	I-6.5	2,85x1,45	1	João Paulo Monte Verde Centro ↑	I-6.13	2,75x1,45	1
↑ João Paulo Centro →	I-5.4	2,55x1,10	1								
João Paulo → ← Monte Verde	I-5.5	2,80x1,10	1								
↖ Centro Monte Verde ↑	I-5.6	2,75x1,10	1								
5 4 3 2 1 ESCALAS GRÁFICAS 20 m 20406080100150200 m				OBSERVAÇÕES:				NORDEN ENGENHARIA LTDA. ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D ENG.º PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: JULHO  SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SIE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA RODOVIA: SC - 401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA QUADRO DE PLACAS FOLHA: SN-19			

PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.	PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.	PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.
← João Paulo Monte Verde Centro ↑ RETORNO João Paulo ↗ ↑ Centro ↑ João Paulo Centro Floripa Shopping ↗ ↖ João Paulo Monte Verde → ↑ Floripa Shopping ← RETORNO João Paulo Centro ↑ João Paulo ↑ Monte Verde ↑ Floripa Shopping ↑ João Paulo ↗ ↑ Centro Continente ↑ João Paulo Centro → Hospital SOS Cárdio → I-6.14 2,80x1,45 1 Hospital SOS Cárdio → SC - 401 Rodovia José Carlos Daux ↑ Hospital SOS Cárdio Acesso a 220 m PONTE SOBRE RIO DO BARCO Extensão 23 m Jurerê 9 km Ingleses 14 km Canasvieiras 16 km Monte Verde ↗ Sto. Ant.º de Lisboa Cach. Bom Jesus Ingleses Cacupé Jurerê Canasviera Ponta das Canas Praia Brava PARE O-5.1 3,10x0,90 1 O-6.1 3,20x1,45 2 O-6.2 3,00x1,45 1 O-6.3 2,75x1,45 2 T-6.1 4,10x1,30 1 T-7.1 3,90x1,80 1 T-8.1 3,95x2,00 1 R-1 L=0,40 m 21 R-2 L=1,00 m 15 40 km/h 60 km/h 6,0 m XX m R-19.4 Ø=1,00 21 R-19.6 Ø=1,00 7 R-24b Ø=1,00 11 R-34 Ø=1,00 14 R-33 Ø=1,00 3 R-16 Ø=1,00 2 R-16 Ø=1,00 2 R-4a Ø=1,00 16											
5 4 3 2 1 ESCALAS GRÁFICAS 20 m 20 40 60 80 100 150 200 m OBSERVAÇÕES: NORDEN ENGENHARIA LTDA. ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D ENG.º PROJETISTA: DESENHISTA: DATA: JULHO GOVSC SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SIE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA RODOVIA: SC - 401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA QUADRO DE PLACAS FOLHA: SN-20											

PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.	PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.	PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUAN.		
	R-28	Ø=1,00	3		A-32b	1,00x1,00	10						
	R-25d	Ø=1,00	11		A-30b	1,00x1,00	4						
	R-6c	Ø=1,00	3		MP-3	0,30x0,90	23						
	R-27	Ø=1,00	1		MP-1	0,30x0,90	11						
	A-2a	1,00x1,00	3		A-21c	1,00x1,00	2						
	A-2b	1,00x1,00	2		A-4.1	1,70x0,60	2						
	A-10b	1,00x1,00	1		S-14	0,60x0,90	19						
5 4 3 2 1 ESCALAS GRÁFICAS 20 m 20 40 60 80 100 150 200 m				OBSERVAÇÕES:				NORDEN ENGENHARIA LTDA.			SIE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA	
				ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		RODOVIA: SC - 401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).					
				ENG.º PROJETISTA:		DESENHISTA:		DATA: JULHO					
								PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA QUADRO DE PLACAS					
								FOLHA: SN-21					

LISTAGEM DE SINALIZAÇÃO VERTICAL												
LADO DIREITO							LADO ESQUERDA					
ESTACA				CÓDIGO			ESTACA				CÓDIGO	
2	+	0.00		R-19.6			1	+	0.00		I-6.1	
21	+	15.00		R-16			1	+	0.00		R-19.6	
30	+	0.00		I-4.1			6	+	0.00		R-34	
Acesso	+	Acesso		R-19.4			38	+	0.00		R-19.4	
Acesso	+	Acesso		R-1			41	+	0.00		I-6.2	
Acesso	+	Acesso		R-4a			41	+	0.00		R-33	
Acesso	+	Acesso		R-19.4			45	+	10.00		I-6.4	
34	+	0.00		R-2			45	+	10.00		R-34	
42	+	0.00		I-6.3			52	+	5.00		R-2	
52	+	0.00		R-19.4			56	+	5.00		I-6.5	
54	+	0.00		MP-3			56	+	10.00		R-16	
56	+	0.00		R-1			56	+	15.00		I-5.1	
56	+	10.00		R-16			58	+	0.00		R-19.4	
58	+	0.00		R-19.4			61	+	0.00		I-6.7	
59	+	0.00		R-19.4			61	+	0.00		R-34	
60	+	15.00		I-6.6			64	+	0.00		R-2	
61	+	10.00		R-28			65	+	0.00		R-24b	
63	+	0.00		R-33			65	+	0.00		MP-1	
63	+	0.00		I-6.6			66	+	0.00		MP-3	
Acesso	+	Acesso		R-2			66	+	0.00		R-2	
65	+	0.00		MP-3			66	+	15.00		R-19.4	
65	+	0.00		I-6.8			67	+	0.00		I-6.9	
65	+	10.00		R-19.4			67	+	0.00		MP-3	
67	+	0.00		S-14			71	+	0.00		I-4.3	
70	+	5.00		R-2			73	+	0.00		R-34	
72	+	5.00		I-4.3			76	+	10.00		A-21c	
77	+	5.00		MP-3			76	+	10.00		A-4.3	
84	+	0.00		R-19.4			79	+	0.00		I-4.4	
87	+	0.00		R-25d			Acesso	+	Acesso		R-2	
Acesso	+	Acesso		R-4a			Acesso	+	Acesso		A-30b	
Acesso	+	Acesso		R-1			Acesso	+	Acesso		R-24b	
92	+	15.00		S-14			Acesso	+	Acesso		MP-A	
126	+	10.00		S-14			Acesso	+	Acesso		I-5.2	
133	+	0.00		R-19.4			Acesso	+	Acesso		MP-3	
135	+	10.00		A-21c			Acesso	+	Acesso		R-28	
135	+	10.00		A-4.1			85	+	15.00		R-25d	
143	+	0.00		I-2			85	+	15.00		A-30b	
150	+	15.00		A-2b			89		0.00		I-5.3	
150	+	15.00		S-14			89		0.00		R-34	
	+	0.00		I-6.11			93		0.00		S-14	
178	+	0.00		R-19.6			105		5.00		R-4a	
185	+	0.00		I-6.12			105		5.00		R-1	
187	+	10.00		S-14			106		5.00		R-25d	
193	+	0.00		I-6.13			109		10.00		S-14	
195	+	34.00		R-19.3			118		10.00		S-14	
200	+	0.00		MP-3			129		10.00		R-4a	
200	+	0.00		I-6.14			129		10.00		R-1	
Acesso	+	Acesso		A-32b			130		0.00		R-25d	
Acesso	+	Acesso		A-24b			137		0.00		S-14	
OBSERVAÇÃO:												
			NORDEN ENGENHARIA LTDA.			DIRETORIA DE PROJETOS			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA			
			ENG.º COORDENADOR:	RT:	DESENHO:	ESCALA:						
			AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG		S/E	Engº Fiscal					
			ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	VERIFICADO:	APROVADO:	Engº Diretor da DP		RODOVIA: SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).			FOLHA:
									PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRECHO			SN -22

LISTAGEM DE SINALIZAÇÃO VERTICAL												
LADO DIREITO						LADO ESQUERDA						
ESTACA			CÓDIGO			ESTACA			CÓDIGO			
Acesso	+	Acesso	MP-1	139		10.00	T-8.1					
Acesso	+	Acesso	R-2	142		10.00	R-34					
Acesso	+	Acesso	A-32b	156		10.00	R-4a					
Acesso	+	Acesso	A-24b	156		10.00	R-1					
Acesso	+	Acesso	MP-1	157		0.00	S-14					
Acesso	+	Acesso	R-19.4	161		10.00	R-4a					
Acesso	+	Acesso	MP-3	161		10.00	R-1					
Acesso	+	Acesso	I-5.4	164		15.00	R-34					
Acesso	+	Acesso	R-2	168		10.00	R-4a					
Acesso	+	Acesso	A-32b	168		10.00	R-1					
Acesso	+	Acesso	I-5.6	181		0.00	A-2a					
Acesso	+	Acesso	A-32b	186		0.00	S-14					
Acesso	+	Acesso	R-24b	187		0.00	R-4a					
Acesso	+	Acesso	MP-1	187		0.00	R-1					
Acesso	+	Acesso	R-2	189		0.00	R-25d					
Acesso	+	Acesso	I-5.5	191		10.00	I-4.5					
Acesso	+	Acesso	MP-3	191		10.00	R-19.4					
Acesso	+	Acesso	R-2	187		0.00	R-4a					
Acesso	+	Acesso	MP-3	187		0.00	R-1					
Acesso	+	Acesso	R-24b	197		10.00	R-34					
Acesso	+	Acesso	MP-1	197		15.00	T-6.1					
Acesso	+	Acesso	A-32b	Acesso		Acesso	R-1					
Acesso	+	Acesso	S-14	Acesso		Acesso	R-24b					
206	+	10.00	I-6.15	Acesso		Acesso	MP-1					
214	+	10.00	I-16.17	Acesso		Acesso	R-34					
217	+	0.00	R-19.4	Acesso		Acesso	MP-3					
236	+	0.00	O-6.1	Acesso		Acesso	MP-3					
240	+	0.00	R-19.6	Acesso		Acesso	R-19.4					
253	+	0.00	A-2b	Acesso		Acesso	A-32b					
257	+	0.00	S-14	Acesso		Acesso	R-19.4					
270	+	0.00	R-19.6	Acesso		Acesso	A-32b					
280	+	0.00	A-10b	Acesso		Acesso	R-2					
Acesso	+	Acesso	MP-3	Acesso		Acesso	R-24b					
Acesso	+	Acesso	R-24b	Acesso		Acesso	MP-1					
Acesso	+	Acesso	R-2	Acesso		Acesso	MP-3					
286	+	10.00	S-14	Acesso		Acesso	R-1					
293	+	10.00	A-2a	Acesso		Acesso	A-30b					
296	+	0.00	I-6.18	Acesso		Acesso	I-6.16					
304	+	10.00	R-4a	Acesso		Acesso	R-24b					
305	+	0.00	R-25d	Acesso		Acesso	MP-1					
305	+	0.00	R-1	Acesso		Acesso	R-1					
313	+	0.00	MP-3	Acesso		Acesso	A-30b					
313	+	0.00	O-6.2	Acesso		Acesso	R-24b					
Acesso	+	Acesso	R-4b	Acesso		Acesso	MP-1					
Acesso	+	Acesso	R-1	Acesso		Acesso	I-5.8					
Acesso	+	Acesso	MP-3	Acesso		Acesso	MP-3					
Acesso	+	Acesso	I-5.9	209		0.00	A-32b					
Acesso	+	Acesso	MP-3	209		0.00	R-19.4					
OBSERVAÇÃO:		NORDEN ENGENHARIA LTDA.		DIRETORIA DE PROJETOS				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA				
		ENG.º COORDENADOR:	RT:	DESENHO:	ESCALA:	RODOVIA: SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).						
		AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG		S/E	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRECHO						
		ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	VERIFICADO:	APROVADO:				FOLHA:			
						Engº Diretor da DP			SN -23			

LISTAGEM DE SINALIZAÇÃO VERTICAL												
LADO DIREITO				LADO DIREITO								
ESTACA			CÓDIGO	ESTACA			CÓDIGO					
Acesso	+	Acesso	I-7.1	210		0.00	I-6.19					
Acesso	+	Acesso	R-2	214		0.00	R-34					
Acesso	+	Acesso	S-14	218		5.00	I-6.20					
Acesso	+	Acesso	R-2	223		0.00	R-19.4					
321	+	0.00	MP-3	234		18.00	R-16					
321	+	5.00	R-24d	237		0.00	R-19.4					
322	+	0.00	R-1	246		10.00	T-7.1					
322	+	0.00	R-4a	250		0.00	S-14					
328	+	0.00	R-34	252		10.00	R-1					
				253		10.00	R-34					
				253		10.00	R-25d					
				256		0.00	S-14					
				265		0.00	R-34					
				275		0.00	O-6.1					
				278		0.00	A-2a					
				284		0.00	S-24					
				292		0.00	R-19.6					
				296		0.00	R-27					
				299		0.00	R-34					
				303		10.00	R-4a					
				303		10.00	R-1					
				304		10.00	R-25d					
				307		10.00	R-1					
				308		10.00	R-25d					
				308		10.00	A-2b					
				315		10.00	R-6c					
				315		10.00	R-19.4					
				316		5.00	R-4a					
				316		5.00	R-10					
				315		0.00	S-14					
				317		10.00	A-32b					
				317		15.00	R-4a					
				317		15.00	R-1					
				318		10.00	R-25d					
				319		15.00	R-28					
				320		5.00	MP-3					
				322		15.00	R-1					
				322		15.00	R-4c					
				322		15.00	R-19.4					
				322		15.00	R-6c					
				323		10.00	MP-3					
				323		10.00	R-25d					
				323		10.00	R-6c					
				325		0.00	O-5.1					
OBSERVAÇÃO:		NORDEN ENGENHARIA LTDA.		DIRETORIA DE PROJETOS				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA				
ENG.º COORDENADOR:		RT:	DESENHO:	ESCALA:		RODOVIA:SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).						
AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG		AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG		S/E	Engº Fiscal							
ENG.º PROJETISTA:		DESENHISTA:	VERIFICADO:	APROVADO:	Engº Diretor da DP	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA SINALIZAÇÃO VERTICAL - TRECHO				FOLHA: SN -24		

INTERSEÇÃO E TRECHO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
DISCRIMINAÇÃO						DIMENSÕES		QUANTIDADES		TOTAL			
						(m)		(m) - ZEBRADO (m²)		(m²)			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PINTURA AMARELA	LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-03)				L =	0.15	2430		364.50			
		LINHAS DE CANALIZAÇÃO AMARELA (LCA)				L =	0.15	599		89.85			
		MARCAS DE CANALIZAÇÃO (ZEBRADOS AMARELOS)				L =	0.40	571		142.75			
		LINHAS CONTINUA SECCIONADA (LFO-02) - CADÊNCIA 1:1 - CICLOFAIXA				L =	0.15	6,173.77		926.07			
	PINTURA VERMELHA	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA (MCI)				L =	0.10	11648.0456		1164.80			
	PINTURA BRANCA	MARCAS LONGITUDINAIS	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA (MCI)				L =	0.20	11648.0456		2329.61		
			LINHAS DE BORDO (LBO)				L =	0.15	44,739.16		6710.87		
			LINHAS DE CANALIZAÇÃO (LCA)				L =	0.15	274.4204		41.16		
			LINHAS DE CONTINUIDADE (LCO) CADÊNCIA 1:1				L =	0.15	33,115.39		4967.31		
			LINHA SIMPLES CADÊNCIA 1:1				L =	0.15	-		-		
			LINHAS SIMPLES CONTÍNUA (LMS-01)				L =	0.15	300.00		45.00		
			MARCAS DE CANALIZAÇÃO (ZEBRADOS)				L =	0.4	2,676.53		669.13		
			MARCAS TRANSVERSAIS	LINHAS DE RETENÇÃO (LRE)				L =	0.40	-		-	
				LINHAS DE "DÊ A PREFERÊNCIA" (LDP)				L =	0.6	256.0035		153.60	
								L =	0.4	1329.8341		531.93	
		FAIXA DE PEDRESTRE				A(m²)=	1.6	105		168.00			
		INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO	LEGENDAS	PARE				DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	QUANTID. (u)	TOTAL (m²)	
				ONIBUS				-		4.100	11	45.1	
				ESCOLA				0,60x0,90		4.700			
								-		5.300			
			SÍMBOLOS	DÊ A PREFERÊNCIA				V < 60 km/h		1.600			
								60 £V£ 80 km/h		4.320	13	56.1561	
								V >80 km/h		4.320			
				CRUZ DE SANTO ANDRÉ				Larg.Faixa > 3,50		5.079			
							Larg.Faixa £ 3,50		4.899				
			SETAS INDICATIVAS	SIGA EM FRENTE				V < 60 km/h		1.095			
								60 £V£ 80 km/h		1.643	388	637.29	
								V >80 km/h		1.643			
				VIRE À ESQUERDA				V < 60 km/h		1.313			
				E				60 £V£ 80 km/h		1.970	18	35.451	
				VIRE À DIREITA				V >80 km/h		1.970			
				SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA				V < 60 km/h		1.875			
				E				60 £V£ 80 km/h		2.813	29	81.5857	
				SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA				V >80 km/h		2.813			
				RETORNO À ESQUERDA				V < 60 km/h		2.265			
				E				60 £V£ 80 km/h		3.230			
				RETORNO À DIREITA				V >80 km/h		3.230			
				MUDANÇA OBRIGATÓRIA DE FAIXA				V < 60 km/h		3.810			
								60 £V£ 80 km/h		5.700	29	165.3	
								V >80 km/h		5.700			
				CICLOFAIXA	SETA				1,50x0,40		0.600	196	117.6
	LEGENDA PARE				1,00x0,70		0.700	70	49				
	SIMBOLO				1,50x0,60		0.900	70	63				
										SOMATORIO SETAS			
										TOTAL (UNIDADE)		TOTAL (m²)	
										800		1037.23	
							DIMENSÕES (m)						TOTAL (u)

DISPOSITIVOS AUXILIARES	DISPOSITIVOS DELIMITADORES	TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO - TIPO SH-TRP		(0,10 x 0,10 x 0,019)		5244	
		TACHAS MONODIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTO REFLETIVO AMARELO - TIPO SH-TRP		(0,10 x 0,10 x 0,019)			
		TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTO REFLETIVO AMARELO - TIPO SH-TRP		(0,10 x 0,10 x 0,019)		756	
		TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO/VERMELHO - TIPO SH-TRP		(0,10 x 0,10 x 0,019)		40	
		TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL		(0,16 x 0,25 x 0,050)			

OBSERVAÇÃO:		NORDEN ENGENHARIA LTDA.		DIRETORIA DE ENGENHARIA				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA	
		ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	RT: AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	DESENHO:	ESCALA:	Engº Fiscal		RODOVIA: SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).	
		ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	VERIFICADO:	APROVADO:	Engº Diretor da DP		PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	


QUADRO DE QUANTIDADES												
INTERSEÇÃO E TRECHO - SINALIZAÇÃO VERTICAL												
DISCRIMINAÇÃO			CÓDIGO	DIMENSÕES			QUANT.	ÁREA	TOTAL			
				(m)			(u)	(m²)	(m²)			
SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	OCTOGONAIS	R-1	L = 0.25								
				L = 0.33								
				L = 0.40			21	0.77	16.17			
		TRIANGULARES	R-2	L = 1.00			15	0.43	6.45			
				L = 0.75								
		CIRCULARES	R	Ø = 0.75								
				Ø = 1.00			94	0.78	73.32			
		PLACAS DE ADVERTÊNCIA	QUADRADAS	A	L = 0.75							
					L = 1.00			22	1	22		
	RETANGULARES		A-5.4	1.70	x	0.60	1.02	2	2.04			
	PLACAS DE INDICAÇÃO	RETANGULARES	1.95	x	0.55	m²		3	3			
			2.60	x	0.55	m²		2	3			
			3.55	x	0.55	m²		1	2			
			2.90	x	0.90	m²		1	3			
			2.75	x	0.90	m²		1	2			
			2.80	x	0.90	m²		1	3			
			2.95	x	0.90	m²		1	3			
			2.55	x	1.10	m²		2	6			
			2.80	x	1.10	m²		1	3			
			2.75	x	1.10	m²		1	3			
			3.50	x	1.10	m²		1	4			
			2.85	x	1.10	m²		1	3			
			2.65	x	1.25	m²		1	3			
			2.85	x	1.45	m²		4	17			
			2.50	x	1.45	m²		1	4			
			2.20	x	1.60	m²		1	4			
			2.90	x	1.45	m²		1	4			
			3.10	x	1.45	m²		1	4			
			3.50	x	1.45	m²		1	5			
			2.75	x	1.45	m²		1	4			
			3.55	x	1.45	m²		1	5			
			3.50	x	1.45	m²		2	10			
			3.50	x	1.60	m²		1	6			
			2.60	x	1.45	m²		1	4			
			2.55	x	1.45	m²		1	4			
			3.00	x	1.95	m²		1	6			
			3.10	x	0.90	m²		1	3			
			3.20	x	1.45	m²		1	5			
			3.00	x	1.45	m²		1	4			
			4.10	x	1.30	m²		1	5			
			3.90	x	1.80	m²		1	7			
			2.85	x	1.30	m²		1	4			
			3.95	x	2.00	m²		1	8			
										TOTAL DE PLACAS RETANGULARES (m²)		
										151.69		
						INFORMAÇÃO						
			MARCADORES DE PERIGO			MP	0.3	x	0.9	0.27	34	9.18
			PLACA DE ONIBUS			S-14	0.6	x	0.9	0.54	19	10.26

OBSERVAÇÃO:	NORDEN ENGENHARIA LTDA.		DIRETORIA DE ENGENHARIA				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA		
	ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	RT: AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	DESENHO:	ESCALA: S/E	Engº Fiscal		RODOVIA:SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).		
	ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	VERIFICADO:	APROVADO:	Engº Diretor da DP		PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA		FOLHA: SN-28

QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO													
ESPECIFICAÇÕES				CÓDIGO		DIMENSÕES (m)			UNID.	QUANT. UNID. - M - M²	ÁREA M²		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PINTURA AMARELA	LINHAS DIVISÓRIAS DE FLUXOS OPOSTOS		LFO	0.15			m	2,430	364.50			
		LINHAS DE CANALIZAÇÃO		LCA	0.15			m	89.85	13.48			
		MARCAS DE CANALIZAÇÃO (ZEBRADOS AMARELOS)		-	0.40			m²	-	142.75			
		LINHAS DE CONTINUIDADE CADÊNCIA 1:1		LCO	0.15			m	6,173.77	926.07			
	PINTURA BRANCA	LINHAS DE CANALIZAÇÃO		LCA	0.15			m	274.42	41.16			
		LINHAS DE CONTINUIDADE CADÊNCIA 1:1		LCO	0.15			m	33,115.39	4967.31			
		LINHA SIMPLES CADÊNCIA 1:1		LMS-02	0.15			m	-	-			
		LINHAS SIMPLES CONTÍNUA		LMS-01	0.15			m	300.00	45.00			
		LINHAS DE BORDO		LBO	0.15			m	44991.15	6748.7			
		SETAS NO PAVIMENTO		PEM	-			m²	-	1037.2			
		SÍMBOLOS NO PAVIMENTO		SIP	-			m²	-	56.2			
		SÍMBOLOS NO PAVIMENTO		PARE	-			m²	-	94.1			
		MARCAS DE CANALIZAÇÃO (ZEBRADOS BRANCOS)		-	0.40			m²	-	669.1			
		MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA		MCI	0.20			m	10911.48	2182.3			
	PINTURA VERMELHA	MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA		MCI	0.10			m	10911.48	1091.1			
	MARCAS TRANSVERSAIS	LINHAS DE RETENÇÃO		LRE	L	=	0.60	m²	256.0	153.6			
		LINHAS DE "DÊ A PREFERÊNCIA		LDP	L	=	0.40	m²	1329.8	531.9			
		FAIXA DE PEDRESTRE								168.0			
	TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO			SH -TRP	-			u.	5,244.00				
	TACHAS MONODIRECIONAIS AMARELOS COM ELEMENTO REFLETIVOS AMARELOS			SH -TRP	-			u.					
TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTO REFLETIVO BRANCO/VERMELHO			SH -TRP	-			u.						
TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELOS COM ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS			SH -TRP	-			u.	756.00					
SINALIZAÇÃO VERTICAL	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	OCTOGONAIS	R - 1	L	=	0.400	m²	21	16.2				
		TRIANGULARES	R - 2	L	=	1.000	m²	15	6.5				
		CIRCULARES	REG	Ø	=	1.000	m²	94	73.3				
	PLACAS DE ADVERTÊNCIA	QUADRADAS	ADV	L	=	1.000	m²	22	22.0				
			A-4.1	1.70	x	0.60	m²	2	2				
	PLACAS INDICATIVAS			1.95	x	0.55	m²	3	3				
				2.60	x	0.55	m²	2	3				
				3.55	x	0.55	m²	1	2				
				2.90	x	0.90	m²	1	3				
				2.80	x	0.90	m²	1	3				
				2.95	x	0.90	m²	1	3				
				2.55	x	1.10	m²	2	6				
				2.80	x	1.10	m²	1	3				
				2.75	x	1.10	m²	1	3				
				3.50	x	1.10	m²	1	4				
				2.85	x	1.10	m²	1	3				
				2.65	x	1.25	m²	1	3				
				2.85	x	1.45	m²	4	17				
				2.50	x	1.45	m²	1	4				
				2.20	x	1.60	m²	1	4				
				2.90	x	1.45	m²	1	4				
				3.10	x	1.45	m²	1	4				
				3.50	x	1.45	m²	1	5				
				2.75	x	1.45	m²	1	4				
				3.55	x	1.45	m²	1	5				
				3.50	x	1.45	m²	2	10				
				3.50	x	1.60	m²	1	6				
				2.60	x	1.45	m²	1	4				
				2.55	x	1.45	m²	1	4				
				3.00	x	1.95	m²	1	6				
				3.10	x	0.90	m²	1	3				
				3.20	x	1.45	m²	1	5				
				3.00	x	1.45	m²	1	4				
				4.10	x	1.30	m²	1	5				
				3.90	x	1.80	m²	1	7				
				2.75	x	1.45	m²	2	8				
				3.95	x	2.00	m²	1	8				
							TOTAL DE PLACAS RETANGULARES:						155.53
				ESCUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL			I-3.a	0.76	X	0.60	m²	0	0
				MARCADOR DE ALINHAMENTO			M.A	0.50	X	0.60	m²	-	-
	PLACAS DE MARCO QUILOMÉTRICO			M.Q.	0.70	X	0.70	m²	7	3.43			
	PLACAS DE ÔNIBUS			S-14	0.60		0.90	m²	19	10.26			
	MARCADOR DE PERIGO			M.P.	0.30	X	0.90	m²	34	9.18			
	DEFENSAS	DELINEADORES (PELÍCULA REFLETIVA EM PLAQUETAS FIXADAS NA DEFENSA)			-	-	X	-	u.	3	-		
		BARREIRA DE CONCRETO - NEW JERSEY - TL5			-	-	X	-	m	9,446.0424	-		
	OBSERVAÇÃO:		NORDEN ENGENHARIA LTDA.		DIRETORIA DE PROJETOS					SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA			
			ENG.º COORDENADOR:	RT:	DESENHO:	ESCALA:		RODOVIA:SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).					
			AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG	AILTON PAULINO ROSA CREA 53.176/D-MG		S/E	Engº Fiscal						
			ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	VERIFICADO:	APROVADO:	Engº Diretor da DP	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA RESUMO DE QUANTIDADES_TRECHO E INTERSEÇÕES		FOLHA: SN-29			


INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO PARA VELOCIDADE ≥ 60 Km/h

SÍMBOLO DE DÊ A PREFERÊNCIA




LEGENDA - "PARE"

DIMENSÕES E ESPAÇAMENTOS DOS CARÁCTERES P						ÁREA P/ H=2,4m	ÁREA P/ H=4,0m
		A	R		E	1,74 m²	2,91 m²
34	4	43	8	34	9	31	




DIMENSÕES RECOMENDADAS (m)	VELOCIDADE
	≥60
a	7,50
b	1,67
c	1,65
d	1,44
e	1,57
f	1,17
g	6,33
h	2,60
x	1,15
y	1,45
z	2,60
ÁREA PINTADA (m²)	5,70




VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DIMENSÕES (m)			ÁREA (m²)
	a	b	c	
V>60	6,00	2,00	0,30	4,3197

SETAS INDICATIVAS DE MOVIMENTO


SETA INDICATIVA DE RETORNO




DIMENSÕES (m)					
a	b	c	d	e	f
7,50	0,75	2,25	5,25	0,15	0,30
ÁREA		1,63m²			




DIMENSÕES (m)													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
7,50	0,95	3,30	1,12	0,15	0,50	0,30	1,35	2,03	1,05	1,35	0,90	1,58	1,72
ÁREA		2,06m²											



DIMENSÕES (m)																	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
7,50	1,25	3,30	0,98	1,15	0,50	0,30	1,35	2,92	1,05	1,35	0,90	1,58	1,72	1,05	2,25	0,38	
ÁREA		2,81m²															



DIMENSÕES (m)									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
7,50	1,10	2,25	3,30	0,15	0,30	0,37	0,98	0,60	0,40
ÁREA		3,40m²							



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

RT:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

DESENHISTA:

DATA:

JULHO

DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:

ESCALA:

S/E

Engº Chefe GGT

ENG.º PROJETISTA:

APROVADO:

Engº Diretor da DP



SIE

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SANTA CATARINA

RODOVIA: SC-401



TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROEJO TIPO - INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO


FOLHA:
SN-30

MARCAÇÃO DE ACOSTAMENTO


NAS TRANSIÇÕES DE LARGURA DE PISTA



APROXIMAÇÃO DE CANTEIROS
(SENTIDOS OPOSTOS)




APROXIMAÇÃO DE CANTEIROS
(FLUXO DIVERGENTE)





R= RAI0
C= AFASTAMENTO EM METROS
V= VELOCIDADE DIRETRIZ EM km/h
Z= COMPRIMENTO DE TRANSIÇÃO
 $Z = \frac{CV}{9}$
PARA C=1,20 E V=100km/h
 $Z = \frac{1,20 \times 100}{9} = 13,33m$
Lmin.= 0,6vw
V= VELOCIDADE DIRETRIZ EM km/h

APROXIMAÇÃO DE CANTEIROS
(MESMO SENTIDO-FLUXO DIVERGENTE)



SAÍDA
(MESMO SENTIDO - FLUXO CONVERGENTE)



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D
RT:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D
ENG.º PROJETISTA:
DESENHISTA:
DATA:
JULHO

DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:
ESCALA:
S/E
Engº Chefe GGT
ENG.º PROJETISTA:
APROVADO:
Engº Diretor da DP



SIE SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SANTA CATARINA


RODOVIA: SC-401
TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO TIPO - ÁREAS ZEBRADAS

FOLHA:
SN-31



REGULAMENTAÇÃO

ADVERTÊNCIA



INDICATIVAS





DETALHE DO SUPORTE



OBSERVAÇÕES:	NORDEN ENGENHARIA LTDA.			DIRETORIA DE PROJETOS			 GOVSC SECRETARIA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	SIE	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SANTA CATARINA		
	ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	ENG.º COORDENADOR:	ESCALA: S/E	Engº Chefe GGT			RODOVIA: SC-401		
	ENG.º PROJETISTA:		DESENHISTA:	DATA: JULHO	ENG.º PROJETISTA:	APROVADO:			Engº Diretor da DP	TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).	
									PROJETO TIPO - IMPLATAÇÃO DE PLACAS E SUPORTES		FOLHA: SN-32


DISPOSITIVOS AUXILIARES À SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL




DETALHE DE TACHAS


TACHAS BIDIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS BRANCOS E VERMELHOS




TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS AMARELOS




TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS COM ELEMENTOS REFLETIVOS BRANCOS





ESPAÇAMENTO DE TACHAS EM CURVAS



ESPAÇAMENTO DE TACHAS EM TANGENTES



ESPAÇAMENTO DE TACHAS EM APROXIMAÇÃO DE PONTES



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

RT:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

DESENHISTA:

DATA:
JULHO

DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:

ESCALA:
S/E

Engº Chefe GGT

ENG.º PROJETISTA:

APROVADO:

Engº Diretor da DP



SIE


SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SANTA CATARINA

RODOVIA: SC-401
TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO TIPO - IMPLATAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA:
SN-33



MARCO QUILOMÉTRICO



CORES
FUNDO: AZUL REFLETIVO
ORLA INTERNA: BRANCA
ORLA EXTERNA: AZUL
SIGLA: BRANCA
NUMERO: BRANCA

DIMENSÕES
0,80 X 1,10m

PONTODE ÔNIBUS



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

RT:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

DESENHISTA:

DATA:

JULHO

DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:

ESCALA:

S/E

Engº Chefe GGT

ENG.º PROJETISTA:

APROVADO:

Engº Diretor da DP



SECRETARIA
INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

SIE

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SANTA CATARINA



RODOVIA: SC-401

TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO TIPO - MARCO QUILOMETRICO E PLACA DE ÔNIBUS


FOLHA:
SN-34

POSICIONAMENTO DAS TACHAS




DETALHE DAS TACHAS



LINHAS DE CONTINUIDADE



DETALHE DA TACHA NO BORDO



DETALHE DA TACHA NO EIXO



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

RT:
AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

DESENHISTA:

DATA:
JULHO

DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:

ESCALA:
S/E

Engº Chefe GGT

ENG.º PROJETISTA:

APROVADO:

Engº Diretor da DP



SIE




SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SANTA CATARINA

RODOVIA: SC-401
TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).


PROJETO TIPO - TACHAS E LINHA DE CONTINUIDADE

FOLHA:
SN-35

DEFENSA



DETALHE DE LOCAÇÃO/ ESPAÇAMENTO
PARA IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA.
Esc.: S/E



OBSERVAÇÕES:	NORDEN ENGENHARIA LTDA.			DIRETORIA DE PROJETOS			SIE	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SANTA CATARINA	
	ENG.º COORDENADOR:	RT:		ENG.º COORDENADOR:	ESCALA:			RODOVIA: SC-401	
	AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	AILTON PAULINO ROSA 53.176/D			S/E	Engº Chefe GGT		TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).	
	ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	DATA:	ENG.º PROJETISTA:	APROVADO:	Engº Diretor da DP		PROJETO TIPO - DEFENSA METÁLICA	
			JULHO						FOLHA: SN-36



BRAÇO PROJETADO/BANDEIRA






TABELA 6 – Cálculo do Comprimento da Coluna de Braço Projetado

A = Altura da Placa (m)	H = Comprimento da coluna (m)	
	Vias Urbanas	Rodovias
1,90 / 2,00	4,70	5,30
1,70 / 1,80		
1,50 / 1,60		
1,30 / 1,40		
1,10 / 1,20	4,20	4,80
0,90 / 1,00		
0,70 / 0,80		
0,50 / 0,60		



Dimensões do braço projetado (m)

φ do braço projetado	A	B	C	L
3"	1,38	0,82	3,60	4,42
4"	1,30	0,90	4,00	4,90
5"	1,30	0,90	4,40	5,30

T = trespasse do braço projetado no suporte

Altura Livre das Placas em Braço Projetado

Al = Altura Livre Mínima (m)	Utilização
5,50 m	Vias urbanas
6,00 m	Rodovias



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	DATA: JULHO
ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	





DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:	ESCALA: S/N	Engº Chefe GGT
ENG.º PROJETISTA:	APROVADO:	Engº Diretor da DP




SIE	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SANTA CATARINA
RODOVIA: SC-401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).	
PROJETO TIPO - SEMIPÓRTICO SIMPLES/BANDEIRA	
FOLHA:	SN-37

FIXAÇÃO DAS PLACAS DE INDICAÇÃO NOS SEMI-PÓRTICOS



NOTA: MEDIDAS EM MILÍMETROS, QUANDO NÃO INDICADAS AS UNIDADES.

VÃO (m)	PERFIL (mm)	
	a	b
$L \leq 14$	250	350
$14 < L \leq 17$	300	400
$17 < L \leq 20$	350	450




OBSERVAÇÕES:


NORDEN ENGENHARIA LTDA.			DIRETORIA DE PROJETOS				SIE	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SANTA CATARINA	
ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		ENG.º COORDENADOR:	ESCALA: S/N	Engº Chefe GGT		RODOVIA: SC-401		
ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	DATA: JULHO	ENG.º PROJETISTA:	APROVADO:	Engº Diretor da DP		TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).		
							PROJETO TIPO - FIXAÇÃO DO SEMIPÓRTICO SIMPLES/BANDEIRA		
							FOLHA: SN-38		



SEMI-PÓRTICO SIMPLES - DETALHE TIPO



A BASE DO PILAR DEVE FICAR NO MESMO NÍVEL DO PAVIMENTO. O BLOCO DE FUNDAÇÃO DEVE FICAR ABAIXO DO NÍVEL DO PAVIMENTO.



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.			DIRETORIA DE PROJETOS		
ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D		ENG.º COORDENADOR:	ESCALA: S/E	Engº Chefe GGT
ENG.º PROJETISTA:	DESENHISTA:	DATA: JULHO	ENG.º PROJETISTA:	APROVADO:	Engº Diretor da DP






SIE	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE SANTA CATARINA	
RODOVIA: SC-401 TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).		
PROJETO TIPO SEMI-PÓRTICO SIMPLES		FOLHA: SN-40




PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

MUROS DE ARRIMOS



QUADRO DO AÇO POR METRO				
N	Ø	Q	COMPRIENTO	
			UNITARIO	PARCIAL
01	6,3	5,56	180	1000
02	6,3	68,00	100	6800
03	6,3	5,56	213	1183
04	12,5	5,56	645	3588
05	12,5	5,56	524	2911
06	6,3	4,00	494	1976
07	6,3	5,56	150	833
08	6,3	44,00	100	4400
09	6,3	5,56	208	1158
10	10,0	5,56	540	3000
11	10,0	5,56	435	2416
12	6,3	4,00	394	1576
13	6,3	5,00	110	550
14	6,3	32,00	100	3200
15	6,3	5,00	203	1015
16	8,0	5,00	435	2175
17	8,0	5,00	325	1625
18	6,3	4,00	294	1176
19	6,3	3,85	142	546
20	6,3	24,00	100	2400
21	8,0	7,09	392	3015
22	6,3	3,85	283	1089
23	6,3	7,14	148	1057
24	6,3	10,00	100	1000
25	6,3	7,14	278	1986



OBS. EXECUTAR JUNTA DE 10 mm EM TODA SECÇÃO DO MURO A CADA 30,00 m E PREENCHER C/ ISOPOR NA PARTE INTERNA DA JUNTA, SENDO QUE OS ÚLTIMOS 20 mm VOLTADOS P/ A PARTE EXTERNA DEVEM SER PREENCHIDOS COM MASTIQUE ELÁSTICO IGAS 3 OU SIMILAR.

OBSERVAÇÃO:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

DIRETORIA DE PROJETOS

ENG.º COORDENADOR:

AILTON PAULINO ROSA
CREA 53.176/D-MG

RT:

AILTON PAULINO ROSA
CREA 53.176/D-MG

DESENHO:

ESCALA:

S/E

Engº Fiscal

ENG.º PROJETISTA:

DESENHISTA:

VERIFICADO:

APROVADO:

Engº Diretor da DP



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA





RODOVIA: SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

OBRAS COMPLEMENTARES

FOLHA:


OC-01

CERCA MOURÃO QUADRADO 10 X 10 X 220




DETALHE B

MOURÃO ESTICADOR



CORTE A A

MOURÃO SUPORTE



CORTE B B

- ESPECIFICAÇÕES
- 1) AS RANHURAS PARA PASSAGEM DOS FIOS DEVERÃO SER HORIZONTAIS DE 1,0 CM DE LARGURA POR 0,5 CM DE PROFUNDIDADE, EXECUTADAS A CADA 40 CM A PARTIR DE 10 CM DO TOPO SUPERIOR NA FACE PLANA BEM COMO AO VERTICE OPOSTO DA MESMA SEÇÃO.
 - 2) OS ESTICADORES DEVERÃO SER ESCORADOS DURANTE O ESTICAMENTO DOS FIOS E SERÃO COLOCADOS COM ESPAÇOS DE 60,00m E QUANDO OCORREREM MUDANÇAS NOS ALINHAMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS.
 - 3) FIOS=4 FIOS DE ARAME FARPADO (3 FARPAS) DE 2 FIOS DE ARAME LISO DE FERRO GALVANIZADO Nº 16. OS ARAMES SERÃO PRESOS AOS MOURÕES POR BRACADEIRAS DE ARAME LISO DE FERRO GALVANIZADO Nº 16.

MOURÃO	SEÇÃO Cm X Cm	QUANT. MÉDIA P/ Km	CONCRETO m³UNID.	FERRO (KG)/ UNID.			
				6,3 mm	5 mm	4 mm	3,2 mm
ESTICADOR	15X15	26	0,0495	2.150	-	0,496	-
SUPORTE	10X10	145	0,0220	-	1.376	-	0,326

- NOTAS:
- 1) CONCRETO FCK 15 MPa
 - 2) ARAME FARPADO DE AÇO ZINCADO Nº 16 - CONSUMO=4,12 m/m
 - 3) ARAME LISO GALVANIZADO Nº 16 PARA AMARRAS - CONSUMO=0,0085 kg/m
 - 4) MEDIDAS EM METROS

OBSERVAÇÃO:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

DIRETORIA DE PROJETOS



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA

RODOVIA: SC - 401 TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

OBRAS COMPLEMENTARES

FOLHA:
OC-02

ENG.º COORDENADOR:
AILTON PAULINO ROSA
CREA 53.176/D-MG

RT:
AILTON PAULINO ROSA
CREA 53.176/D-MG

DESENHO:

ESCALA:
S/E

Engº Fiscal

VERIFICADO:


APROVADO:

Engº Diretor da DP



PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS

PROJETO TIPO - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BLOQUEIO DO ACOSTAMENTO E PARTE DA FAIXA DE ADJACENTE PISTA DUPLA




Legenda:

- ▲ Cone ou Cilindro
- Barreira Classe I e II
- Barreira Classe III
- Sentindo de Circulação
- Iluminação Interminente
- 🚧 Bandeira apoiada em cone
- Placa em coluna simples
- Placa em coluna dupla

NOTA:

- 1 - As barreiras classe I, II e III podem ser substituídas por barreiras plásticas ou tapumes;
- 2 - Cotas em metro;
- 3 - O espaçamento máximo recomendável entre cones, cilindros e entre barreiras é de :
 - 15m, na canalização para mudança de faixa de tráfego
 - 30m, na canalização em tangente.



OBSERVAÇÕES:


NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D	RT: AILTON PAULINO ROSA 53.176/D
ENG.º PROJETISTA: ADAELE ALMEIDA	DATA: JULHO



SIE	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA
RODOVIA: SC - 401	
TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).	
PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	
FOLHA: SO-01	

PROJETO TIPO - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BLOQUEIO DO ACOSTAMENTO E TOTAL DA 1ª FAIXA E PARCIAL DA 2ª FAIXA PISTA DUPLA



Legenda:

- ▲ Cone ou Cilindro
- Barreira Classe I e II
- Barreira Classe III
- Sentindo de Circulação
- Iluminação Interminente
- 🚧 Bandeira apoiada em cone
- Placa em coluna simples
- Placa em coluna dupla


NOTA:

1 - As barreiras classe I, II e III podem ser substituídas por barreiras plásticas ou tapumes;

2 - Cotas em metro;

3 - O espaçamento máximo recomendável entre cones, cilindros e entre barreiras é de :

- 15m, na canalização para mudança de faixa de tráfego
- 30m, na canalização em tangente.



OBSERVAÇÕES:

NORDEN ENGENHARIA LTDA.

ENG.º COORDENADOR:

AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

RT:

AILTON PAULINO ROSA
53.176/D

ENG.º PROJETISTA:

DESENHISTA:

ADAELE ALMEIDA

DATA:

JULHO



SIE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE SANTA CATARINA

RODOVIA: SC - 401

TRECHO : Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi).

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE OBRA

FOLHA:

SO-02



PROJETO DE MELHORAMENTO COM AUMENTO DE CAPACIDADE

**Trecho: ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ENTR.
SC-404 (P/ LAGOA DA CONCEIÇÃO)**

Subtrecho: KM 12+695 e KM 19+285

ANEXO 3D – NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES

Local: Florianópolis/SC	Mês: JULHO	Ano: 2024
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Sumário

1.0	– APRESENTAÇÃO.....	4
2.0	– MAPA DE SITUAÇÃO.....	6
3.0	– NOTAS DE SERVIÇO.....	8
3.1	– Notas de Serviço de Pavimento - Eixo Principal.....	9
3.2	– Notas de Serviço de Pavimento – Marginal Direito.....	14
3.3	– Notas de Serviço de Pavimento – Marginal Esquerda.....	18
3.4	– Notas de Serviço de Pavimento – Viaduto 01.....	23
3.5	– Notas de Serviço de Pavimento – Viaduto 02.....	26
3.7	– Notas de Serviço de Pavimento – Acesso ao Bairro Monte Verde – Ramo A.....	31
3.8	– Notas de Serviço de Pavimento - Interseção – Acesso ao B. Monte Verde – Pista Marginal Esquerda - Acesso a TOK STOK.....	33
3.9	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção – Acesso ao B. Monte Verde – Iha 01.....	35
3.10	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo A	37
3.11	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo B	39
3.12	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo C.....	41
3.13	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo F.....	43
3.14	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Rótula.....	45
3.15	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Acesso ao Bairro João Paulo - Marginal Esquerda.....	47
3.16	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Acesso ao Bairro Saco Grande-Ramo D.	49
3.17	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção estaca 285 do Eixo Principal. Ramo A	51
3.18	– Notas de Serviço de Pavimento – Interseção estaca 285 do Eixo Principal. Ramo A	53
4.0	– CALCULO DE VOLUMES.....	55
4.1	– Cálculo de Volumes - Eixo Principal	56
4.2	– Cálculo de Volumes – Marginal Direita	61
4.3	– Cálculo de Volumes – Marginal Esquerda	64
4.4	– Cálculo de Volumes – Viaduto 01	67
4.5	– Cálculo de Volumes – Interseção – Acesso ao B. Monte Verde – Pista Marginal Esquerda - Acesso a TOK STOK.....	69
4.6	– Cálculo de Volumes –Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo A	71
4.7	– Cálculo de Volumes –Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo B	73

1.0 – APRESENTAÇÃO

A NORDEN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.616.409/0001-25, com sede na Rua Ilacir Pereira Lima, nº 100, Conj. 303 – Bairro Silveira, CEP: 31140-540, na cidade de Belo Horizonte, apresenta a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, o Relatório de Andamento do Projeto, referente ao contrato “Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para obras de melhoramento com Aumento de Capacidade na Rodovia SC-401, trecho: entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa – entr. SC-404 (p/ Lagoa da Conceição) entre os km 12+695 e 19+285, em Florianópolis, com extensão total aproximada de 10,07 km”.

Os seguintes elementos caracterizam o referido segmento:

- Edital.....RDC nº 093/2020
- Data da Licitação..... 24/11/2020
- Contrato.....018/2021
- Data de Assinatura do Contrato 09/03/2021
- Nº Processo..... SIE 8131/20
- Extensão Contratada 10,07 km
- Prazo Contratual 300 (trezentos) dias corridos

Este relatório objetiva apresentar o Projeto Executivo objeto do edital nº SDP Nº 006/2014, contrato PJ-139/2015, que em conjunto com o órgão fiscalizador, definiu-se implantações e adequações necessárias ao segmento urbano pertencente a SC-40,1 desde o entroncamento que dá acesso para Santo Antônio de Lisboa – entr. SC-404 (p/ Lagoa da Conceição) km 12+695 até o km 19+285 acesso para Cacupé e Caminho dos Açores.


2.0 – MAPA DE SITUAÇÃO

MAPA DE SITUAÇÃO

Rodovia: SC-401

Trecho: Entrr. Acesso Santo Antônio de Lisboa até o Entr. SC-404 (P/Lagoa da Conceição)

Extensão: 6,59 km



Legenda

- Início/Final do Trecho
- Trecho em Estudo
- Florianópolis
- Municípios
- Estado de Santa Catarina
- Brasil

3.0 – NOTAS DE SERVIÇO

3.1 – Notas de Serviço de Pavimento - Eixo Principal

	NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																																		
	Lado Esquerdo															Eixo				Lado Direito															
	OFFSET			DRENAGEM			CICLOFAIXA			BORDO 3ª FAIXA			PISTAEXISTENTE E			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PISTAEXISTENTE E			BORDO 3ª FAIXA			DRENAGEM			OFFSET						
	ALTURA (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	ALTURA (m)	
	1,392	14,568	-14,42	-2,00	13,176	-14,25	-2,00	13,196	-13,25	-2,00	13,246	-10,75	-9,00	13,281	-2,00	0+0,00	13,461	13,461	0,000	8,950	13,506	0,50	10,75	13,515	0,50	11,75	13,520	0,50	12,167	13,241	-0,279				
1,342	14,985	-14,41	-2,00	13,643	-14,25	-2,00	13,663	-13,25	-2,00	13,713	-10,75	-9,84	13,731	-2,00	1+0,00	13,928	13,942	-0,014	8,950	13,861	-0,75	10,75	13,847	-0,75	11,75	13,840	-0,75	12,434	13,384	-0,456					
1,104	15,214	-14,38	-2,00	14,110	-14,25	-2,00	14,130	-13,25	-2,00	14,180	-10,75	-9,84	14,198	-2,00	2+0,00	14,395	14,330	0,065	8,950	14,216	-2,00	10,75	14,180	-2,00	11,75	14,160	-2,00	11,97	14,013	-0,147					
1,280	15,951	-14,40	-1,34	14,671	-14,25	-1,34	14,684	-13,25	-1,34	14,718	-10,75	-9,69	14,733	-1,34	3+0,00	14,862	14,837	0,025	8,950	14,624	-2,66	10,75	14,576	-2,66	11,75	14,549	-2,66	11,874	14,466	-0,083					
1,161	16,421	-14,39	-0,67	15,260	-14,25	-0,67	15,266	-13,25	-0,67	15,283	-10,75	-9,37	15,292	-0,67	4+0,00	15,355	15,347	0,008	8,950	15,057	-3,33	10,75	14,997	-3,33	11,75	14,964	-3,33	11,977	14,812	-0,152					
1,191	17,077	-14,39	-0,01	15,886	-14,25	-0,01	15,886	-13,25	-0,01	15,886	-10,75	-8,89	15,886	-0,01	5+0,00	15,887	15,784	0,103	8,950	15,529	-3,99	10,75	15,458	-3,99	11,75	15,418	-3,99	12,023	15,236	-0,182					
1,475	18,333	-14,43	2,81	16,858	-14,25	2,81	16,830	-13,25	2,81	16,760	-10,75	-8,47	16,696	2,81	6+0,00	16,458	16,462	-0,004	8,950	16,050	-4,56	10,75	15,968	-4,56	11,75	15,922	-4,56	12,028	15,737	-0,185					
0,681	18,51	-14,33	5,33	17,829	-14,25	5,33	17,775	-13,25	5,33	17,642	-10,75	-8,46	17,520	5,33	7+0,00	17,069	17,120	-0,051	9,007	16,589	-5,33	10,75	16,496	-5,33	11,75	16,443	-5,33	12,012	16,269	-0,174					
0,463	19,156	-14,31	6,83	18,693	-14,25	6,83	18,625	-13,25	6,83	18,454	-10,75	-8,56	18,304	6,83	8+0,00	17,720	17,760	-0,040	8,131	17,110	-7,50	10,75	16,914	-7,50	11,75	16,838	-7,50	11,763	16,944	0,106					
0,416	19,747	-14,30	6,46	19,331	-14,25	6,46	19,266	-13,25	6,46	19,104	-10,75	-8,50	18,959	6,46	9+0,00	18,410	18,432	-0,022	7,950	17,813	-7,50	10,75	17,604	-7,50	11,75	17,528	-7,50	11,765	17,654	0,126					
-0,081	19,927	-14,37	6,10	20,008	-14,25	6,10	19,947	-13,25	6,10	19,795	-10,75	-8,46	19,655	6,10	10+0,00	19,139	19,134	0,005	7,950	18,543	-7,50	10,75	18,333	-7,50	11,75	18,258	-7,50	11,771	18,433	0,175					
0,403	21,129	-14,30	5,74	20,726	-14,25	5,74	20,669	-13,25	5,74	20,525	-10,75	-8,44	20,392	5,74	11+0,00	19,908	19,827	0,081	7,950	19,312	-7,50	10,75	19,102	-7,50	11,75	19,027	-7,50	11,973	18,878	-0,149					
0,843	22,324	-14,35	5,37	21,481	-14,25	5,37	21,428	-13,25	5,37	21,293	-10,75	-8,43	21,170	5,37	12+0,00	20,716	20,617	0,100	7,950	20,120	-7,50	10,75	19,910	-7,50	11,75	19,835	-7,50	11,776	19,818	-0,017					
1,100	23,778	-14,38	5,01	22,278	-14,25	5,01	22,228	-13,25	5,01	22,103	-10,75	-8,45	21,988	5,01	13+0,00	21,564	21,493	0,072	7,950	20,968	-7,50	10,75	20,758	-7,50	11,75	20,683	-7,50	12,039	20,49	-0,193					
2,119	24,527	-14,514	-0,31	22,408	-14,25	-0,31	22,411	-13,25	-0,31	22,419	-10,75	-8,45	22,426	-0,31	14+0,00	22,452	22,442	0,010	7,951	22,225	-2,85	10,75	22,146	-2,85	11,75	22,117	-2,85	12,608	21,546	-0,571					
1,630	24,724	-14,453	-2,00	23,094	-14,25	-2,00	23,114	-13,25	-2,00	23,164	-10,75	-8,45	23,210	-2,00	15+0,00	23,379	23,340	0,039	7,950	23,220	-2,00	10,75	23,164	-2,00	11,75	23,144	-2,00	12,282	22,789	-0,355					
1,496	25,556	-14,437	-2,00	24,060	-14,25	-2,00	24,080	-13,25	-2,00	24,130	-10,75	-8,45	24,176	-2,00	16+0,00	24,345	24,306	0,038	7,950	24,186	-2,00	10,75	24,130	-2,00	11,75	24,110	-2,00	12,177	23,825	-0,285					
1,327	26,393	-14,416	-2,00	25,066	-14,25	-2,00	25,086	-13,25	-2,00	25,136	-10,75	-8,45	25,182	-2,00	17+0,00	25,351	25,298	0,053	7,950	25,192	-2,00	10,75	25,136	-2,00	11,75	25,116	-2,00	12,182	24,827	-0,289					
0,902	27,010	-14,363	-2,00	26,108	-14,25	-2,00	26,128	-13,25	-2,00	26,178	-10,75	-8,45	26,224	-2,00	18+0,00	26,393	26,335	0,058	8,647	26,221	-2,00	10,75	26,178	-2,00	11,75	26,158	-2,00	11,981	26,004	-0,154					
0,673	27,833	-14,334	-2,00	27,160	-14,25	-2,00	27,180	-13,25	-2,00	27,230	-10,75	-8,45	27,276	-2,00	19+0,00	27,445	27,377	0,068	9,651	27,252	-2,00	10,75	27,230	-2,00	11,75	27,210	-2,00	11,909	27,103	-0,107					
-0,105	28,106	-14,41	-2,00	28,211	-14,25	-2,00	28,231	-13,25	-2,00	28,281	-10,75	-8,69	28,322	-2,00	20+0,00	28,496	28,469	0,027	10,750	28,281	-2,00	10,75	28,281	-2,00	11,75	28,261	-2,00	11,844	28,198	-0,063					
0,198	29,46	-14,27	-2,00	29,262	-14,25	-2,00	29,282	-13,25	-2,00	29,332	-10,75	-8,95	29,368	-2,00	21+0,00	29,547	29,607	-0,060	10,750	29,392	-1,32	10,75	29,405	-1,32	11,75	29,392	-1,32	11,784	29,443	0,051					
INÍCIO DO VIADUTO 01 - ESTACA 22+0,00 - RETORNO PARA CACUPÉ E CAMINHO DOS AÇORES																																			
0,111	30,424	-14,26		30,313	-14,25		30,333	-13,25		30,383	-10,75	-8,95	30,419	-2	22+0,00	30,598	30,715	-0,116	11,750	30,468	-1,11	10,75	30,717	1,11	11,75	30,468	-1,11	11,819	30,572	0,104					
-0,011	31,353	-14,80		31,364	-14,25		31,384	-13,25		31,864	-10,75	-9,00	31,469	-2	23+0,00	31,649	31,726	-0,077	11,750	31,505	-1,23	10,75	31,517	-1,23	11,75	31,505	-1,23	11,854	31,66	0,155					
OFFSET		DRENAGEM			CICLOFAIXA			ALARGAMENTO PARA IMPLANTAR VIADUTO			BORDO 3ª FAIXA			PISTAEXISTENTE			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PISTAEXISTENTE E			BORDO 3ª FAIXA			BODO DA 4ª FAIXA			DRENAGEM			OFFSET		
ALTURA (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)					Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	ALTURA (m)	
-0,06	32,31	-16,87	-2,00	32,368	-16,79	-2,00	32,388	-15,76	-2,00	32,440	-13,20	-2,00	32,486																						

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																																								
INÍCIO DA INTERSEÇÃO PARA CACUPÉ - VER NOTA DE SERVIÇOS DOS RAMOS ONDE HOUVE MODIFICAÇÕES																																								
CANTEIRO			DRENAGEM			BORDO			BORDO 3ª FAIXA			PISTAEXISTENTE E			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PISTAEXISTENTE E			BORDO 3ª FAIXA			TAPER DE ACESSO A VIADUTO PARA SACO GRANDE			DRENAGEM			OFFSET									
ALTURA (m)	Cota (m)	afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)					Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	ALTURA (m)						
0,200	9,224	-35,55	-2,00	9,024	-11,35	INÍCIO DO TAPER			-2,00	9,036	-10,75	-11,35	9,024	-2,00	65+0,00	9,251	9,303	-0,051	7,450	9,379	-2,000	10,75	9,036	-2,00				11,35	9,024	-2,00	11,53	8,903	-0,12							
0,200	8,947	-24,55	-2,00	8,747	-11,35	FINAL DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE ACESSO AO RAMO C			-2,00	8,759	-10,75	-11,35	8,747	-2,00	66+0,00	8,974	9,050	-0,076	7,450	9,102	-2,000	10,75	8,759	-2,00				11,35	8,747	-2,00	11,35	8,747	0,00							
0,200	8,681	-14,65	-2,00	8,481	-11,35				-2,00	8,493	-10,75	-11,35	8,481	-2,00	67+0,00	8,708	8,762	-0,053	7,450	8,825	-2,000	10,75	8,493	-2,00				11,35	8,481	-2,00	11,37	8,469	-0,01							
0,200	8,345	-26,978	-2,00	8,145	-15,978	-2,00	8,773	-15,38	-2,00	8,250	-10,75	-10,75	8,250	-2,00	68+0,00	8,465	8,422	0,043	7,450	8,559	-2,000	10,75	8,25	-2,00				11,35	8,238	-2,00	11,56	8,101	-0,14							
0,200	8,148	-22,495	-2,00	7,948	-14,795	-2,00	8,528	-14,20	-2,00	8,029	-10,75	-10,75	8,029	-2,00	69+0,00	8,244	8,213	0,031	7,644	8,312	-2,000	10,75	8,029	-2,00	12,122	8,002	-2,00	11,35	8,017	-2,00	11,62	7,839	-0,18							
0,200	7,969	-18,252	-2,00	7,769	-13,852	-2,00	8,311	-13,25	-2,00	7,831	-10,75	-10,75	7,831	-2,00	70+0,00	8,046	8,032	0,014	8,822	8,068	-2,000	10,75	7,831	-2,00	13,3	7,780	-2,00	11,35	7,819	-2,00	11,53	7,697	-0,12							
0,200	7,812	-15,309	-2,00	7,612	-12,909	-2,00	8,116	-12,31	-2,00	7,655	-10,75	-10,75	7,655	-2,00	71+0,00	7,870	7,915	-0,045	10,000	7,846	-2,000	10,75	7,655	-2,00	14,297	7,584	-2,00	Conformar com a Marginal Direita												
0,200	7,677	-13,496	-2,00	7,477	-11,966	-2,00	7,943	-11,366	-2,00	7,501	-10,75	-10,75	7,501	-2,00	72+0,00	7,716	7,782	-0,066	10,510	7,659	-2,000	10,75	7,501	-2,00	16,005	7,396	-2,00													
FINAL DA INTERSEÇÃO PARA CACUPÉ - VER NOTA DE SERVIÇOS DOS RAMOS ONDE HOUVE MODIFICAÇÕES																																								
CANTEIRO			DRENAGEM			BORDO 3ª FAIXA			PISTAEXISTENTE E			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PISTAEXISTENTE E			BORDO 3ª FAIXA			TAPER DE ACESSO A VIADUTO PARA SACO GRANDE			CANTEIRO			CONFORMAR COM A MARGINAL DIREITA												
ALTURA (m)	Cota (m)	afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)					Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)				ALTURA (m)									
0,200	7,559	-12,85	-2,00	7,359	-11,35	-2,00	7,371	-10,75	-10,75	7,371	-10,75	-10,75	73+0,00	7,586	7,599	-0,014	10,453	7,377	-2,00	10,750	7,371	-2,00	16,86	7,243	-2,00															
0,200	7,439	-12,85	-2,00	7,239	-11,35	-2,00	7,251	-10,75	-10,75	7,251	-10,75	-10,75	74+0,00	7,466	7,457	0,008	10,424	7,258	-2,00	10,750	7,251	-2,00	17,01	7,114	-2,00															
0,200	7,319	-12,85	-2,00	7,119	-11,35	-2,00	7,131	-10,75	-10,75	7,131	-10,75	-10,75	75+0,00	7,346	7,330	0,015	10,396	7,138	-2,00	10,750	7,131	-2,00	17,16	6,985	-2,00															
0,200	7,199	-12,85	-2,00	6,999	-11,35	-2,00	7,011	-10,75	-10,75	7,011	-10,75	-10,75	76+0,00	7,226	7,257	-0,031	10,367	7,019	-2,00	10,750	7,011	-2,00	11,35	6,983	-2,00															
0,200	7,079	-12,85	-2,00	6,879	-11,35	-2,00	6,891	-10,75	-10,75	6,891	-10,75	-10,75	77+0,00	7,106	7,148	-0,042	10,338	6,899	-2,00	10,750	6,891	-2,00																		
0,200	6,959	-12,85	-2,00	6,759	-11,35	-2,00	6,771	-10,75	-10,75	6,771	-10,75	-10,75	78+0,00	6,986	7,082	-0,096	10,026	6,885	-2,00	10,750	6,771	-2,00																		
0,200	6,839	-12,85	-2,00	6,639	-11,35	-2,00	6,651	-10,75	-10,33	6,659	-10,75	-10,33	79+0,00	6,866	6,950	-0,084	9,500	6,676	-2,00	10,750	6,651	-2,00	DRENAGEM																	
0,200	6,719	-12,85	-2,00	6,519	-11,35	-2,00	6,531	-10,75	-10,32	6,540	-10,75	-10,32	80+0,00	6,746	6,860	-0,114	8,974	6,567	-2,00	10,750	6,531	-2,00	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)															
0,200	6,599	-12,85	-2,00	6,399	-11,35	-2,00	6,411	-10,75	-10,37	6,419	-10,75	-10,37	81+0,00	6,626	6,716	-0,090	8,448	6,457	-2,00	10,750	6,411	-2,00	11,35	6,399	-2,00	12,85	6,599	0,20												
0,200	6,479	-12,85	-2,00	6,279	-11,35	-2,00	6,291	-10,75	-10,42	6,298	-10,75	-10,42	82+0,00	6,506	6,547	-0,041	8,444	6,337	-2,00	10,750	6,291	-2,00	11,35	6,279	-2,00	12,85	6,479	0,20												
0,200	6,359	-12,85	-2,00	6,159	-11,35	-2,00	6,171	-10,75	-10,47	6,177	-10,75	-10,47	83+0,00	6,386	6,482	-0,096	8,443	6,217	-2,00	10,750	6,171	-2,00	11,35	6,159	-2,00	12,85	6,359	0,20												
0,200	6,239	-12,85	-2,00	6,039	-11,35	-2,00	6,051	-10,75	-10,53	6,056	-10,75	-10,53	84+0,00	6,266	6,267	0,000	8,442	6,097	-2,00	10,750	6,051	-2,00	11,35	6,039	-2,00	12,85	6,239	0,20												
0,200	6,119	-12,85	-2,00	5,919	-11,35	-2,00	5,931	-10,75	-10,55	5,935	-10,75	-10,55	85+0,00	6,146	6,235	-0,088	8,441	5,977	-2,00	10,750	5,931	-2,00	11,35	5,919	-2,00	12,85	6,119	0,20												
0,200	5,999	-12,85	-2,00	5,799	-11,35	-2,00	5,811	-10,75	-10,55	5,816	-10,75	-10,55	86+0,00	6,026	6,122	-0,095	8,440	5,857	-2,00	10,750	5,811	-2,00	11,35	5,799	-2,00	12,85	5,999	0,20												
0,200	5,880	-12,85	-2,00	5,680	-11,35	-2,00	5,692	-10,75	-10,54	5,696	-10,75	-10,54	87+0,00	5,907	6,030	-0,123	8,439	5,738	-2,00	10,750	5,692	-2,00	11,35	5,680	-2,00	12,85	5,880	0,20												
0,200	5,760	-12,85	-2,00	5,560	-11,35	-2,00	5,572	-10,75	-10,54	5,576	-10,75	-10,54	88+0,00	5,787	5,863	-0,077	8,438	5,618	-2,00	10,750	5,572	-2,00	11,35	5,560	-2,00	12,85	5,760	0,20												
0,200	5,640	-12,85	-2,00	5,440	-11,35	-2,00	5,452	-10,75	-10,53	5,456	-10,75	-10,53	89+0,00	5,667	5,702	-0,035	8,436	5,498	-2,00	10,750	5,452	-2,00	11,35	5,440	-2,00	12,85	5,640	0,20												
0,200	5,520	-12,85	-2,00	5,320	-11,35	-2,00	5,332	-10,75	-10,20	5,343	-10,75	-10,20	90+0,00	5,547	5,632	-0,085	8,435	5,378	-2,00	10,750	5,332	-2,00	11,35	5,320	-2,00	12,85	5,520	0,20												
0,200	5,400	-12,85	-2,00	5,200	-11,35	-2,00	5,212	-10,75	-9,88	5,229	-10,75	-9,88	91+0,00	5,427	5,521	-0,094	8,434	5,258	-2,00	10,750	5,212	-2,00	11,35	5,200	-2,00	12,85	5,400	0,20												
0,200	5,280	-12,85	-2,00	5,080	-11,35	-2,00	5,092	-10,75	-9,56	5,116	-10,75	-9,56	92+0,00	5,307	5,345	-0,038	8,433	5,138	-2,00	10,750	5,092	-2,00	11,35	5,080	-2,00	12,85	5,280	0,20												
0,200	5,160	-12,85	-2,00	4,960	-11,35	-2,00	4,972	-10,75	-9,23	5,002	-10,75	-9,23	93+0,00	5,187	5,265	-0,078	8,432	5,018	-2,00	10,750	4,972	-2,00	11,35	4,960	-2,00	12,85	5,160	0,20												
0,200	5,040	-12,85	-2,00	4,840	-11,35	-2,00	4,852	-10,75	-8,91	4,889	-10,75	-8,91	94+0,00	5,067	5,106	-0																								

	NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																														
	FINAL DA MARGINAL LADO DIREITO - VER NOTA DE SERVIÇOS DA MARGINAL																														
	CANTEIRO			DRENAGEM			BORDO 3ª FAIXA			PISTA EXISTENTE LE			EIXO				PISTA EXISTENTE LE			BORDO 3ª FAIXA			DRENAGEM			PASSEIO			OFFSET		
	ALTURA (m)	Cota (m)	afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	afast. (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	ALTURA (m)
CONFORMAR COM A MARGINAL ESQUERDA							3,432	-10,75	-10,75	3,432	-2,00	156+0,00	3,647	3,304	0,343	9,187	3,212	-4,74	10,750	3,137	-4,74	11,35	3,109	-4,74	16,06	3,134	2,00	16,31	2,966	-0,17	
							3,422	-10,75	-10,75	3,422	-2,00	157+0,00	3,637	3,232	0,405	8,669	3,218	-4,83	10,750	3,118	-4,83	11,35	3,089	-4,83	15,12	3,161	2,00	15,55	2,877	-0,28	
							3,412	-10,75	-10,75	3,412	-2,00	158+0,00	3,627	3,272	0,355	8,502	4,046	4,93	10,750	4,157	4,93	11,35	4,187	4,93	13,78	3,215	2,00	14,36	2,829	-0,39	
							3,814	-10,75	-10,75	3,530	1,82	159+0,00	3,618	3,272	0,346	8,346	3,181	-5,24	10,750	3,055	-5,24	11,35	3,023	-5,24	12,85	3,177	2,00	13,43	2,792	-0,39	
0,200	4,302	-13,85	4,00	4,102	-12,35	4,00	4,038	-10,75	-10,75	3,930	4,00	160+0,00	3,608	3,388	0,220	8,224	3,115	-6,00	10,750	2,963	-6,00	11,35	2,927	-6,00	12,85	3,125	2,00	13,26	2,85	-0,28	
0,200	4,252	-12,85	4,00	4,052	-11,35	4,00	4,028	-10,75	-11,35	3,950	4,00	161+0,00	3,598	3,501	0,097	8,161	3,112	-5,95	10,750	2,958	-5,95	11,35	2,923	-5,95	12,85	3,158	2,00	13,10	2,994	-0,16	
0,200	4,242	-12,85	4,00	4,042	-11,35	4,00	4,018	-10,75	-11,35	3,958	4,00	162+0,00	3,588	3,578	0,010	8,140	3,110	-5,87	10,750	2,957	-5,87	11,35	2,922	-5,87	12,85	3,165	2,00	13,12	2,985	-0,18	
0,200	4,233	-12,85	4,00	4,033	-11,35	4,00	4,009	-10,75	-11,35	3,966	4,00	163+0,00	3,579	3,521	0,058	8,130	3,108	-5,79	10,750	2,957	-5,79	11,35	2,922	-5,79	12,85	3,172	2,00	13,13	2,988	-0,18	
0,200	4,223	-12,85	4,00	4,023	-11,35	4,00	3,999	-10,75	-11,35	3,973	4,00	164+0,00	3,569	3,530	0,039	8,140	3,103	-5,72	10,750	2,954	-5,72	11,35	2,920	-5,72	12,85	3,179	2,00	13,14	2,985	-0,19	
0,200	4,213	-12,85	4,00	4,013	-11,35	4,00	3,989	-10,75	-11,35	3,981	4,00	165+0,00	3,559	3,539	0,020	8,160	3,099	-5,64	10,750	2,953	-5,64	11,35	2,919	-5,64	12,85	3,186	2,00	13,19	2,958	-0,23	
0,200	4,203	-12,85	4,00	4,003	-11,35	4,00	3,979	-10,75	-11,35	3,989	4,00	166+0,00	3,549	3,526	0,024	8,221	3,092	-5,56	10,750	2,951	-5,56	11,35	2,918	-5,56	12,85	3,193	2,00	13,29	2,898	-0,30	
0,200	4,194	-12,85	4,00	3,994	-11,35	4,00	3,970	-10,75	-11,35	3,996	4,00	167+0,00	3,540	3,549	-0,010	8,292	3,085	-5,49	10,750	2,950	-5,49	11,35	2,917	-5,49	12,85	3,199	2,00	13,28	2,912	-0,29	
0,200	4,184	-12,85	4,00	3,984	-11,35	4,00	3,960	-10,75	-11,35	4,004	4,00	168+0,00	3,530	3,537	-0,007	8,382	3,077	-5,41	10,750	2,948	-5,41	11,35	2,916	-5,41	12,85	3,206	2,00	13,15	3,009	-0,20	
0,200	4,174	-12,85	4,00	3,974	-11,35	4,00	3,950	-10,75	-11,35	4,012	4,00	169+0,00	3,520	3,541	-0,021	8,492	3,067	-5,34	10,750	2,946	-5,34	11,35	2,914	-5,34	12,85	3,213	2,00	13,24	2,956	-0,26	
0,200	4,164	-12,85	4,00	3,964	-11,35	4,00	3,940	-10,75	-10,46	3,979	4,00	170+0,00	3,510	3,581	-0,070	8,621	3,057	-5,26	10,750	2,945	-5,26	11,35	2,913	-5,26	12,85	3,220	2,00	13,23	2,965	-0,26	
0,200	4,155	-12,85	4,00	3,955	-11,35	4,00	3,931	-10,75	-9,06	3,921	4,00	171+0,00	3,501	3,591	-0,091	8,769	3,047	-5,18	10,750	2,944	-5,18	11,35	2,913	-5,18	12,85	3,227	2,00	13,20	2,991	-0,24	
0,200	4,145	-12,85	4,00	3,945	-11,35	4,00	3,921	-10,75	-9,23	3,933	4,00	172+0,00	3,491	3,596	-0,105	8,934	3,034	-5,11	10,750	2,942	-5,11	11,35	2,911	-5,11	12,85	3,234	2,00	13,27	2,953	-0,28	
0,200	4,135	-12,85	4,00	3,935	-11,35	4,00	3,911	-10,75	-9,24	3,938	4,00	173+0,00	3,481	3,610	-0,128	9,117	3,022	-5,03	10,750	2,940	-5,03	11,35	2,910	-5,03	12,85	3,241	2,00	13,26	2,967	-0,27	
0,200	4,125	-12,85	4,00	3,925	-11,35	4,00	3,901	-10,75	-9,05	3,697	4,00	174+0,00	3,471	3,605	-0,133	9,326	3,160	-3,33	10,750	3,113	-3,33	11,35	3,093	-3,33	12,85	3,247	2,00	13,15	3,046	-0,20	
0,200	3,968	-12,85	2,70	3,768	-11,35	2,70	3,752	-10,75	-8,53	3,547	2,70	175+0,00	3,462	3,577	-0,115	9,959	3,168	-2,95	10,750	3,145	-2,95	11,35	3,127	-2,95	12,85	3,287	2,00	13,21	3,049	-0,24	
0,200	3,811	-12,85	1,40	3,611	-11,35	1,40	3,603	-10,75	-8,08	3,533	1,40	176+0,00	3,452	3,436	0,016	10,249	3,191	-2,55	10,750	3,178	-2,55	11,35	3,163	-2,55	12,85	3,326	2,00	13,43	2,944	-0,38	
0,200	3,653	-12,85	0,10	3,453	-11,35	0,10	3,453	-10,75	-8,12	3,523	0,10	177+0,00	3,442	3,320	0,122	10,398	3,217	-2,16	10,750	3,210	-2,16	11,35	3,197	-2,16	12,85	3,366	2,00	13,35	3,031	-0,34	
0,200	3,496	-12,85	-1,20	3,296	-11,35	-1,20	3,303	-10,75	-8,39	3,516	-1,20	178+0,00	3,432	3,327	0,106	10,320	3,226	-2,00	10,750	3,217	-2,00	11,35	3,205	-2,00	12,85	3,405	2,00	13,20	3,17	-0,24	
0,200	3,396	-12,85	-2,00	3,196	-11,35	-2,00	3,208	-10,75	-8,65	3,509	-2,00	179+0,00	3,423	3,340	0,083	9,960	3,224	-2,00	10,750	3,208	-2,00	11,35	3,196	-2,00	12,85	3,426	2,00	13,13	3,242	-0,18	
0,200	3,386	-12,85	-2,00	3,186	-11,35	-2,00	3,198	-10,75	-8,81	3,501	-2,00	180+0,00	3,413	3,463	-0,051	9,484	3,223	-2,00	10,750	3,198	-2,00	11,35	3,186	-2,00	12,85	3,416	2,00	13,02	3,302	-0,11	
0,200	3,376	-12,85	-2,00	3,176	-11,35	-2,00	3,188	-10,75	-8,85	3,486	-2,00	181+0,00	3,403	3,473	-0,070	8,896	3,225	-2,00	10,750	3,188	-2,00	11,35	3,176	-2,00	12,85	3,406	2,00	13,04	3,281	-0,13	
0,200	3,366	-12,85	-2,00	3,166	-11,35	-2,00	3,178	-10,75	-8,78	3,470	-2,00	182+0,00	3,393	3,515	-0,121	8,595	3,221	-2,00	10,750	3,178	-2,00										

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																																									
INÍCIO DO VIADUTO 03 - RETORNO PARA MONTE VERDE - VER NOTA DE SERVIÇOS DO VIADUTO																																									
OFFSET			PASSEIO			DRENAGEM			CICLOFAIXA			BORDO 3ª FAIXA			PISTAEXISTENTE LE			EIXO				PISTA EXISTENTE LE			BORDO 3ª FAIXA			DRENAGEM			PASSEIO			OFFSET							
ALTURA (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	ALTURA (m)				
-0.051	48,899	-15,827	2,00	48,950	-15,75	-2,00	48,720	-14,25	-2,00	48,740	-13,25	-2,00	48,790	-10,75	-10,32	48,799	-2,00		245+0,00	49,005	49,003	0,002	7,883	48,847	-2,00	10,75	48,790	-2,00	11,750	48,770	-2,00	13,250	49,000	-2,00	13,858	54,071	5,07				
-0.065	49,893	-16,683	2,00	49,958	-16,585	-2,00	49,727	-15,083	-2,00	49,748	-14,083	-2,00	49,814	-10,75	-10,54	49,819	-2,00		246+0,00	50,029	49,999	0,030	7,839	49,873	-2,00	10,75	49,814	-2,00	11,750	49,794	-2,00	13,250	50,024	-2,00	13,808	54,672	4,65				
-0.013	50,950	-17,55	2,00	50,963	-17,529	-2,00	50,733	-16,026	-2,00	50,753	-15,026	-2,00	50,839	-10,75	-10,35	50,847	-2,00		247+0,00	51,054	51,004	0,050	7,742	50,899	-2,00	10,75	50,839	-2,00	11,750	50,819	-2,00	13,250	51,049	-2,00	13,795	55,594	4,55				
-0.040	51,929	-18,533	2,00	51,969	-18,473	-2,00	51,739	-16,97	-2,00	51,759	-15,97	-2,00	51,863	-10,75	-12,62	51,826	-2,00		248+0,00	52,078	52,058	0,020	7,739	51,924	-2,00	10,75	51,863	-2,00	11,750	51,843	-2,00	13,250	52,073	-2,00	13,772	56,426	4,35				
0.000	52,981	-19,05	2,00	52,981	-19,05	-2,00	52,751	-17,55	-2,00	52,771	-16,55	-2,00	52,887	-10,75	-13,04	52,842	-2,00		249+0,00	53,102	53,082	0,021	7,673	52,949	-2,00	10,75	52,887	-2,00	11,750	52,867	-2,00	13,250	53,097	-2,00	13,769	57,422	4,33				
-0.123	53,822	-19,234	2,00	53,945	-19,05	-2,00	53,715	-17,55	-2,00	53,735	-16,55	-2,00	53,851	-10,75	-12,23	53,821	-2,00		250+0,00	54,066	54,076	-0,010	7,934	53,907	-2,00	10,75	53,851	-2,00	11,750	53,831	-2,00	13,250	54,061	-2,00	13,596	56,943	2,88				
-0.067	54,738	-19,152	2,00	54,805	-19,05	-2,00	54,575	-17,55	-2,00	54,595	-16,55	-2,00	54,711	-10,75	-10,10	54,724	-2,00		251+0,00	54,926	54,884	0,043	8,573	54,755	-2,00	10,75	54,711	-2,00	11,750	54,691	-2,00	13,250	54,921	-2,00	13,484	56,869	1,95				
0.096	55,660	-19,114	2,00	55,664	-19,05	-2,00	55,334	-17,55	-2,00	55,354	-16,55	-2,00	55,470	-10,75	-8,31	55,519	-2,00		252+0,00	55,685	55,658	0,026	9,770	55,489	-2,00	10,75	55,470	-2,00	11,750	55,450	-2,00	13,250	55,680	-2,00	13,482	57,616	1,94				
ACESSO																-2,00	56,126	-10,75	-6,32	56,215	-2,00		253+0,00	56,341	56,373	-0,032	0,000	56,341	-2,00	10,75	56,126	-2,00	11,750	56,106	-2,00	13,250	56,336	-2,00	13,367	57,314	0,98
0.672	57,536	-19,131	2,00	56,864	-19,05	-1,49	56,634	-17,55	-1,49	56,649	-16,55	-1,49	56,735	-10,75	-3,43	56,844	-1,49		254+0,00	56,895	56,871	0,023	11,800	56,680	-2,00	10,75	56,680	-2,00	11,750	56,660	-2,00	13,250	56,890	-2,00	13,545	57,33	0,44				
2.020	59,422	-19,292	2,00	57,402	-19,05	-0,99	57,172	-17,55	-0,99	57,182	-16,55	-0,99	57,240	-10,75	-2,00	57,326	-0,99		255+0,00	57,346	57,261	0,085	13,250	57,355	-2,00	10,75	57,131	-2,00	11,750	57,111	-2,00	13,250	57,341	-2,00	13,381	57,537	0,20				
4.508	62,348	-19,193	2,00	57,840	-18,652	-0,50	57,609	-17,149	-0,50	57,615	-16,149	-0,50	57,641	-10,75	-0,56	57,693	-0,50		256+0,00	57,695	57,552	0,144	13,250	57,480	-2,00	10,75	57,480	-2,00	11,750	57,460	-2,00	13,250	57,690	-2,00	13,461	58,005	0,32				
8.919	67,091	-18,767	2,00	58,172	-17,697	0,00	57,942	-16,194	0,00	57,942	-15,194	0,00	57,942	-10,75	-0,15	57,942	0,00		257+0,00	57,942	58,022	-0,080	13,419	58,005	-2,00	11,15	57,719	-2,00	11,750	57,707	-2,00	13,250	57,937	-2,00	13,444	58,226	0,29				
7.318	65,709	-17,619	2,00	58,391	-16,741	0,49	58,162	-15,238	0,49	58,156	-14,238	0,49	58,140	-10,75	-0,12	58,087	0,49		258+0,00	58,087	59,326	-1,239	15,020	58,478	-2,00	13,23	57,822	-2,00	13,830	57,810	-2,00	15,351	58,041	-2,00	15,644	58,478	0,44				
7.375	65,875	-16,671	2,00	58,500	-15,786	0,98	58,269	-14,283	0,98	58,260	-13,283	0,98	58,234	-10,75	-0,13	58,130	0,98		259+0,00	58,129	59,413	-1,284	15,000	58,440	-2,00	14,45	57,840	-2,00	15,052	57,828	-2,00	16,552	58,058	-2,00	16,962	58,67	0,61				
8.368	66,877	-16,753	2,00	58,509	-15,749	1,48	58,280	-14,249	1,48	58,265	-13,249	1,48	58,228	-10,75	-0,21	58,072	1,48		260+0,00	58,069	58,287	-0,219	13,550	58,480	-2,00	11,56	57,838	-2,00	12,158	57,826	-2,00	13,681	58,056	-2,00	14,005	58,54	0,48				
9.808	68,224	-16,926	2,00	58,416	-15,749	1,97	58,186	-14,249	1,97	58,166	-13,249	1,97	58,117	-10,75	-2,37	57,951	1,97		261+0,00	57,905	58,236	-0,332	13,530	58,328	-2,00	10,75	57,690	-2,00	11,751	57,670	-2,00	13,251	57,900	-2,00	13,538	58,328	0,43				
6.144	64,344	-16,486	2,00	58,200	-15,748	2,39	57,970	-14,248	2,39	57,946	-13,248	2,39	57,886	-10,75	-5,86	57,769	2,39		262+0,00	57,629	58,063	-0,434	13,540	57,997	-2,60	10,75	57,350	-2,60	11,752	57,323	-2,60	13,252	57,556	-2,60	13,548	57,997	0,44				
3.440	61,497	-16,163	2,00	58,057	-15,75	4,10	57,826	-14,25	4,10	57,786	-13,25	4,10	57,683	-10,75	-11,05	57,696	4,10		263+0,00	57,242	57,717	-0,475	10,750	56,903	-3,20	10,75	56,898	-3,20	11,750	56,866	-3,20	13,250	57,101	-3,20	13,533	57,523	0,42				
0.239	57,594	-15,804	2,00	57,355	-15,75	4,61	57,400	-14,25	4,61	57,631	-13,25	4,61	57,239	-10,75	-13,85	57,382	4,61		264+0,00	56,743	57,016	-0,273	2,874	56,631	-3,90	10,75	56,324	-3,90	11,750	56,285	-3,90	13,250	56,513	-3,90	13,417	56,762	0,25				
-0.102	56,990	-15,904	2,00	57,092	-15,75	5,12	56,863	-14,25	5,12	56,811	-13,25	5,12	56,683	-10,75	-13,93	56,846	5,12		265+0,00	56,133	56,098	0,035	0,000	56,098	-4,70	10,75	55,628	-4,70	11,750	55,581	-4,70	13,250	55,812	-4,70	13,26	55,806	-0,01				
-0.303	56,139	-16,206	2,00	56,442	-15,75	5,63	56,212	-14,25	5,63	56,156	-13,25	5,63	56,015	-10,75	-13,99	56,198	5,63		266+0,00	55,410	55,219	0,191	0,000	55,219	-5,40	10,75	54,830	-5,40	11,750	54,776	-5,40	13,250	55,000	-							

3.2 – Notas de Serviço de Pavimento – Marginal Direita

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																				
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																	ROD: SC-401			
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Direita																				
Lado Esquerdo			Eixo						Lado Esquerdo											
Faixa de Segurança			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Pista			Faixa de Segurança			Passeio			Offset		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
CONFORMAR COM A PISTA DIREITA			0+0,00			7,505	7,612	-0,107	6,00	7,385	-2,00	6,50	7,375	-2,00	8,00	7,605	2,00	8,17	7,489	-0,116
			1+0,00			7,396	7,393	0,004	6,00	7,276	-2,00	6,50	7,266	-2,00	8,00	7,497	2,00	8,20	7,351	-0,146
			2+0,00			7,287	7,220	0,067	6,00	7,167	-2,00	6,50	7,157	-2,00	8,00	7,388	2,00	8,22	7,212	-0,176
			3+0,00			7,178	6,954	0,224	6,00	7,058	-2,00	6,50	7,048	-2,00	8,00	7,279	2,00	8,48	6,913	-0,366
			4+0,00			7,069	7,178	-0,109	6,00	6,949	-2,00	6,50	6,939	-2,00	8,00	7,171	2,00	7,99	7,119	-0,052
-0,60	6,972	2,00	5+0,00			6,960	7,142	-0,182	6,00	6,840	-2,00	6,50	6,830	-2,00	8,00	7,061	2,00	7,98	7,105	0,044
-0,60	6,863	2,00	6+0,00			6,851	7,104	-0,253	6,00	6,731	-2,00	6,50	6,721	-2,00	8,00	6,951	2,00	8,02	6,985	0,034
-0,60	6,754	2,00	7+0,00			6,742	7,038	-0,296	6,00	6,622	-2,00	6,50	6,612	-2,00	8,00	6,842	2,00	8,03	6,893	0,051
-0,60	6,645	2,00	8+0,00			6,633	6,871	-0,239	6,00	6,513	-2,00	6,50	6,503	-2,00	8,00	6,733	2,00	8,01	6,726	-0,007
-0,60	6,536	2,00	9+0,00			6,524	6,804	-0,280	6,00	6,404	-2,00	6,50	6,394	-2,00	8,00	6,624	2,00	8,01	6,618	-0,006
-0,60	6,427	2,00	10+0,00			6,415	6,561	-0,147	6,00	6,295	-2,00	6,50	6,285	-2,00	8,00	6,515	2,00	8,21	6,375	-0,140
-0,60	6,318	2,00	11+0,00			6,306	6,374	-0,068	6,00	6,186	-2,00	6,50	6,176	-2,00	8,00	6,406	2,00	8,15	6,308	-0,098
-0,60	6,208	2,00	12+0,00			6,196	6,303	-0,107	6,00	6,076	-2,00	6,50	6,066	-2,00	8,00	6,296	2,00	8.013,00	6,305	0,009
-0,60	6,099	2,00	13+0,00			6,087	6,200	-0,113	6,00	5,967	-2,00	6,50	5,957	-2,00	8,00	6,187	2,00	8,19	6,470	0,283
-0,60	5,990	2,00	14+0,00			5,978	5,951	0,027	6,00	5,858	-2,00	6,50	5,848	-2,00	8,00	6,078	2,00	8,33	5,861	-0,217
-0,60	5,881	2,00	15+0,00			5,869	5,899	-0,030	6,00	5,749	-2,00	6,50	5,739	-2,00	8,00	5,969	2,00	8,46	5,661	-0,308
-0,60	5,772	2,00	16+0,00			5,760	5,717	0,043	6,00	5,640	-2,00	6,50	5,630	-2,00	8,00	5,860	2,00	8,77	5,347	-0,513
-0,60	5,663	2,00	17+0,00			5,651	5,529	0,122	6,00	5,531	-2,00	6,50	5,521	-2,00	8,00	5,751	2,00	9,11	5,012	-0,739
-0,60	5,554	2,00	18+0,00			5,542	5,230	0,313	6,00	5,422	-2,00	6,50	5,412	-2,00	8,00	5,642	2,00	9,75	4,474	-1,168
-0,60	5,445	2,00	19+0,00			5,433	5,503	-0,070	6,00	5,313	-2,00	6,50	5,303	-2,00	8,00	5,533	2,00	8,73	5,045	-0,488
-0,60	5,336	2,00	20+0,00			5,324	5,292	0,032	6,00	5,204	-2,00	6,50	5,194	-2,00	8,00	5,424	2,00	8,80	4,889	-0,535
-0,60	5,227	2,00	21+0,00		BVC	5,215	5,201	0,014	6,00	5,095	-2,00	6,50	5,085	-2,00	8,00	5,315	2,00	8,51	4,976	-0,339
-0,60	5,118	2,00	22+0,00			5,106	4,935	0,171	6,00	4,986	-2,00	6,50	4,976	-2,00	8,00	5,206	2,00	8,88	4,619	-0,587
-0,60	5,009	2,00	23+0,00			4,997	4,803	0,194	6,00	4,877	-2,00	6,50	4,867	-2,00	8,00	5,097	2,00	8,96	4,456	-0,641
-0,60	4,900	2,00	24+0,00			4,888	4,755	0,133	6,00	4,768	-2,00	6,50	4,758	-2,00	8,00	4,988	2,00	9,08	4,265	-0,723
-0,60	4,791	2,00	25+0,00			4,779	4,427	0,352	6,00	4,659	-2,00	6,50	4,649	-2,00	8,00	4,879	2,00	9,38	3,958	-0,921
-0,60	4,682	2,00	26+0,00			4,670	4,259	0,411	6,00	4,550	-2,00	6,50	4,540	-2,00	8,00	4,770	2,00	9,48	3,786	-0,984
-0,60	4,575	2,00	27+0,00			4,563	4,121	0,442	6,00	4,443	-2,00	6,50	4,433	-2,00	8,00	4,663	2,00	9,53	3,643	-1,020
-0,60	4,475	2,00	28+0,00			4,463	4,027	0,436	6,00	4,343	-2,00	6,50	4,333	-2,00	8,00	4,563	2,00	9,58	3,511	-1,052
-0,60	4,381	2,00	29+0,00			4,369	4,086	0,283	6,00	4,249	-2,00	6,50	4,239	-2,00	8,00	4,469	2,00	9,24	3,640	-0,829
-0,60	4,295	2,00	30+0,00			4,283	4,058	0,225	6,00	4,163	-2,00	6,50	4,153	-2,00	8,00	4,383	2,00	9,85	3,149	-1,234

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																				
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																	ROD: SC-401			
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Direita																				
Lado Esquerdo			Eixo						Lado Esquerdo											
Faixa de Segurança			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Pista			Faixa de Segurança			Passeio			Offset		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
-0,60	4,216	2,00	31+0,00			4,204	4,003	0,201	6,00	4,084	-2,00	6,50	4,074	-2,00	8,00	4,304	2,00	9,00	3,637	-0,667
-0,60	4,143	2,00	32+0,00			4,131	4,039	0,092	6,00	4,011	-2,00	6,50	4,001	-2,00	8,00	4,231	2,00	8,77	3,722	-0,509
-0,60	4,078	2,00	33+0,00		EVC	4,066	4,009	0,057	6,00	3,946	-2,00	6,50	3,936	-2,00	8,00	4,166	2,00	8,63	3,743	-0,423
-0,60	4,019	2,00	34+0,00			4,007	4,022	-0,015	6,00	3,887	-2,00	6,50	3,877	-2,00	8,00	4,107	2,00	8,63	3,689	-0,418
-0,60	3,967	2,00	35+0,00			3,955	3,954	0,001	6,00	3,835	-2,00	6,50	3,825	-2,00	8,00	4,055	2,00	8,68	3,600	-0,455
-0,60	3,922	2,00	36+0,00			3,910	4,034	-0,124	6,00	3,790	-2,00	6,50	3,780	-2,00	8,00	4,010	2,00	8,28	3,822	-0,188
-0,60	3,884	2,00	37+0,00			3,872	3,888	-0,016	6,00	3,752	-2,00	6,50	3,742	-2,00	8,00	3,972	2,00	8,93	3,351	-0,621
-0,60	3,853	2,00	38+0,00			3,841	3,716	0,126	6,00	3,721	-2,00	6,50	3,711	-2,00	8,00	3,941	2,00	8,42	3,664	-0,277
-0,60	3,829	2,00	39+0,00			3,817	3,898	-0,081	6,00	3,697	-2,00	6,50	3,687	-2,00	8,00	3,917	2,00	8,06	3,878	-0,039
-0,60	3,806	2,00	40+0,00			3,794	3,881	-0,087	6,00	3,674	-2,00	6,50	3,664	-2,00	8,00	3,894	2,00	8,04	3,946	0,052
-0,60	3,784	2,00	41+0,00			3,772	3,923	-0,152	6,00	3,652	-2,00	6,50	3,642	-2,00	8,00	3,872	2,00	8,04	3,925	0,053
-0,60	3,761	2,00	42+0,00			3,749	3,923	-0,174	6,00	3,629	-2,00	6,50	3,619	-2,00	8,00	3,849	2,00	8,05	3,813	-0,036
-0,60	3,739	2,00	43+0,00			3,727	3,835	-0,108	6,00	3,607	-2,00	6,50	3,597	-2,00	8,00	3,827	2,00	8,14	3,732	-0,095
-0,60	3,716	2,00	44+0,00			3,704	3,783	-0,079	6,00	3,584	-2,00	6,50	3,574	-2,00	8,00	3,804	2,00	8,44	3,514	-0,290
-0,60	3,693	2,00	45+0,00			3,681	3,792	-0,111	6,00	3,561	-2,00	6,50	3,551	-2,00	8,00	3,781	2,00	8,06	3,740	-0,041
-0,60	3,671	2,00	46+0,00			3,659	3,716	-0,057	6,00	3,539	-2,00	6,50	3,529	-2,00	8,00	3,759	2,00	8,14	3,664	-0,095
-0,60	3,648	2,00	47+0,00			3,636	3,719	-0,083	6,00	3,516	-2,00	6,50	3,506	-2,00	8,00	3,736	2,00	8,21	3,596	-0,140
-0,60	3,626	2,00	48+0,00			3,614	3,651	-0,038	6,00	3,494	-2,00	6,50	3,484	-2,00	8,00	3,714	2,00	0,00	0,000	-3,714
-0,60	3,603	2,00	49+0,00			3,591	3,718	-0,127	6,00	3,471	-2,00	6,50	3,461	-2,00	8,00	3,691	2,00	8,07	3,645	-0,046
-0,60	3,580	2,00	50+0,00			3,568	3,521	0,047	6,00	3,448	-2,00	6,50	3,438	-2,00	8,00	3,668	2,00	8,26	3,494	-0,174
-0,60	3,558	2,00	51+0,00			3,546	3,497	0,048	6,00	3,426	-2,00	6,50	3,416	-2,00	8,00	3,646	2,00	8,25	3,477	-0,169
-0,60	3,535	2,00	52+0,00			3,523	3,701	-0,178	6,00	3,403	-2,00	6,50	3,393	-2,00	8,00	3,623	2,00	8,01	3,617	-0,006
-0,60	3,512	2,00	53+0,00			3,500	3,548	-0,047	6,00	3,380	-2,00	6,50	3,370	-2,00	8,00	3,600	2,00	8,21	3,461	-0,139
-0,60	3,490	2,00	54+0,00			3,478	3,460	0,018	6,00	3,358	-2,00	6,50	3,348	-2,00	8,00	3,578	2,00	8,34	3,351	-0,227
-0,60	3,467	2,00	55+0,00			3,455	3,424	0,031	6,00	3,335	-2,00	6,50	3,325	-2,00	8,00	3,555	2,00	8,66	3,119	-0,436
-0,60	3,445	2,00	56+0,00			3,433	3,540	-0,107	6,00	3,313	-2,00	6,50	3,303	-2,00	8,00	3,533	2,00	8,22	3,383	-0,150
-0,60	3,422	2,00	57+0,00			3,410	3,608	-0,198	6,00	3,290	-2,00	6,50	3,280	-2,00	8,00	3,510	2,00	8,16	3,404	-0,106
-0,60	3,399	2,00	58+0,00			3,387	3,241	0,146	6,00	3,267	-2,00	6,50	3,257	-2,00	8,00	3,487	2,00	9,24	2,664	-0,823
-0,60	3,377	2,00	59+0,00		BVC	3,365	3,363	0,002	6,00	3,245	-2,00	6,50	3,235	-2,00	8,00	3,465	2,00	8,49	3,138	-0,327
-0,60	3,354	2,00	60+0,00			3,342	3,416	-0,074	6,00	3,222	-2,00	6,50	3,212	-2,00	8,00	3,442	2,00	8,27	3,262	-0,180
-0,60	3,332	2,00	61+0,00			3,320	3,441	-0,121	6,00	3,200	-2,00	6,50	3,190	-2,00	8,00	3,420	2,00	8,25	3,254	-0,166

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																				
NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																		ROD: SC-401		
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Direita																				
Lado Esquerdo			Eixo						Lado Esquerdo											
Faixa de Segurança			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria a	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Pista			Faixa de Segurança			Passeio			Offset		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
-0,60	3,312	2,00	62+0,00			3,300	3,353	-0,053	6,00	3,180	-2,00	6,50	3,170	-2,00	8,00	3,400	2,00	8,34	3,176	-0,224
-0,60	3,294	2,00	63+0,00			3,282	3,339	-0,057	6,00	3,162	-2,00	6,50	3,152	-2,00	8,00	3,382	2,00	8,36	3,140	-0,242
-0,60	3,279	2,00	64+0,00			3,267	2,931	0,336	6,00	3,147	-2,00	6,50	3,137	-2,00	8,00	3,367	2,00	8,84	2,805	-0,562
-0,60	3,266	2,00	65+0,00			3,254	3,248	0,006	6,00	3,134	-2,00	6,50	3,124	-2,00	8,00	3,354	2,00	8,66	2,911	-0,443
-0,60	3,255	2,00	66+0,00			3,243	3,169	0,074	6,00	3,123	-2,00	6,50	3,113	-2,00	8,00	3,343	2,00	8,53	2,990	-0,353
-0,60	3,246	2,00	67+0,00			3,234	3,215	0,020	6,00	3,114	-2,00	6,50	3,104	-2,00	8,00	3,334	2,00	8,53	2,979	-0,355
-0,60	3,240	2,00	68+0,00			3,228	3,267	-0,039	6,00	3,108	-2,00	6,50	3,098	-2,00	8,00	3,328	2,00	8,26	3,153	-0,175
-0,60	3,236	2,00	69+0,00			3,224	3,233	-0,009	6,00	3,104	-2,00	6,50	3,094	-2,00	8,00	3,324	2,00	8,31	3,119	-0,205
-0,60	3,234	2,00	70+0,00			3,222	3,199	0,024	6,00	3,102	-2,00	6,50	3,092	-2,00	8,00	3,322	2,00	8,36	3,084	-0,238
-0,60	3,235	2,00	71+0,00			3,223	3,225	-0,002	6,00	3,103	-2,00	6,50	3,093	-2,00	8,00	3,323	2,00	8,36	3,081	-0,242
-0,60	3,238	2,00	72+0,00			3,226	3,190	0,036	6,00	3,106	-2,00	6,50	3,096	-2,00	7,98	3,326	2,00	8,41	3,045	-0,281
-0,60	3,243	2,00	73+0,00			3,231	3,188	0,043	5,21	3,127	-2,00	5,71	3,117	-2,00	7,14	3,348	2,00	7,60	3,044	-0,304
-0,60	3,251	2,00	74+0,00			3,239	3,167	0,072	4,37	3,152	-2,00	4,87	3,142	-2,00	6,30	3,373	2,00	6,78	3,056	-0,317
-0,60	3,260	2,00	75+0,00		EVC	3,248	3,172	0,076	4,10	3,166	-2,00	4,60	3,156	-2,00	6,10	3,386	2,00	6,59	3,059	-0,327
-0,60	3,273	2,00	76+0,00			3,261	3,158	0,103	4,10	3,179	-2,00	4,60	3,169	-2,00	6,10	3,399	2,00	6,63	3,047	-0,352
-0,60	3,286	2,00	77+0,00			3,274	3,209	0,066	4,10	3,192	-2,00	4,60	3,182	-2,00	6,10	3,412	2,00	6,58	3,093	-0,319
-0,60	3,301	2,00	78+0,00			3,289	3,244	0,044	4,10	3,207	-2,00	4,60	3,197	-2,00	6,10	3,427	2,00	6,59	3,098	-0,329
-0,60	3,315	2,00	79+0,00			3,303	3,340	-0,038	4,10	3,221	-2,00	4,60	3,211	-2,00	6,10	3,441	2,00	6,50	3,172	-0,269
-0,60	3,329	2,00	80+0,00			3,317	3,374	-0,058	4,10	3,235	-2,00	4,60	3,225	-2,00	6,10	3,455	2,00	6,53	3,167	-0,288
-0,60	3,343	2,00	81+0,00			3,331	3,143	0,188	4,10	3,249	-2,00	4,60	3,239	-2,00	6,10	3,469	2,00	7,00	2,871	-0,598
CONFORMAR COM A PISTA DIREITA			82+0,00			3,345	3,317	0,028	4,10	3,263	-2,00	4,60	3,253	-2,00	6,10	3,483	2,00	6,79	3,022	-0,461
			83+0,00			3,359	3,557	-0,198	4,33	3,272	-2,00	4,83	3,262	-2,00	6,33	3,492	2,00	6,66	3,271	-0,221
			84+0,00			3,373	3,383	-0,010	4,24	3,288	-2,00	4,74	3,278	-2,00	6,24	3,508	2,00	6,76	3,163	-0,345
			84+15,029			3,384	3,116	0,268	3,74	3,309	-2,00	4,24	3,299	-2,00	6,24	3,519	2,00	6,76	3,174	-0,345

3.3 – Notas de Serviço de Pavimento – Marginal Esquerda

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																										
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Esquerda																								Rod: SC-401		
Lado Esquerdo						Eixo				Lado Esquerdo																
Offset			Pavimento novo para a faixa de Segurança							Faixa de Segurança no PV Existente			Pista			Ciclofaixa			Drenagem		Passeio			Offset		
Altura (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
0,099	-0,612	5,980	-0,60	5,881	0,00				0+0,00	5,881	6,003	-0,122	3,60	5,809	-2,00				4,2	5,797				Conformar com a Pista para TOK STOK		
-0,093	-0,611	5,025	-0,60	5,118	2,00				1+0,00	5,106	5,072	0,034	3,60	5,034	-2,00				4,2	5,022				4,04	5,387	0,361
-0,083	-0,610	4,374	-0,60	4,457	2,00				2+0,00	4,445	4,360	0,085	3,60	4,373	-2,00				4,2	4,361				4,05	4,051	-0,309
			-0,60	3,974	2,00				3+0,00	3,962	3,960	0,002	3,60	3,89	-2,00				4,2	3,878				4,10	3,824	-0,056
						-0,60	3,668	2,00	4+0,00	3,656	3,606	0,050	5,30	3,550	-2,00	Conformar com Acesso retorno										
						-0,60	3,512	2,00	5+0,00	3,500	3,458	0,042	6,32	3,373	-2,00											
						-0,60	3,372	2,00	6+0,00	3,360	3,376	-0,016	6,96	3,221	-2,00	Conformar com o canteiro existente										
						-0,60	3,232	2,00	7+0,00	3,220	3,140	0,080	6,55	3,089	-2,00											
						-0,60	3,092	2,00	8+0,00	3,080	2,960	0,120	6,07	2,959	-2,00											
						-0,60	2,953	2,00	9+0,00	2,941	2,844	0,096	5,50	2,831	-2,00											
						-0,60	2,839	2,00	10+0,00	2,827	2,833	-0,006	7,20	2,683	-2,00	Conformar com a pista existente										
						-0,60	2,789	2,00	11+0,00	2,777	2,821	-0,044	6,75	2,642	-2,00											
						-0,60	2,802	2,00	12+0,00	2,790	2,782	0,008	6,21	2,666	-2,00											
	INÍCIO DA CICLOFAIXA																									
						-0,60	2,880	2,00	13+0,00	2,868	2,764	0,103	6,00	2,868	-2,00	8,50	2,698	-2,00	9,00	2,868	10,500	2,918	2,00			
						-0,60	3,007	2,00	14+0,00	2,995	2,901	0,094	6,00	2,995	-2,00	8,50	2,825	-2,00	9,00	2,995	10,500	3,045	2,00			
						-0,60	3,135	2,00	15+0,00	3,123	3,285	-0,163	6,00	3,123	-2,00	8,50	2,953	-2,00	9,00	3,123	10,500	3,173	2,00	10,537	3,229	0,056
						-0,60	3,236	2,00	16+0,00	3,224	3,287	-0,063	6,00	3,224	-2,00	8,50	3,054	-2,00	9,00	3,224	10,499	3,274	2,00	10,521	3,26	-0,014
						-0,60	3,310	2,00	17+0,00	3,298	3,299	0,000	6,00	3,298	-2,00	8,50	3,128	-2,00	9,00	3,298	10,499	3,348	2,00	10,592	3,287	-0,061
						-0,60	3,357	2,00	18+0,00	3,345	3,352	-0,008	6,00	3,345	-2,00	8,50	3,175	-2,00	9,00	3,345	10,500	3,395	2,00	10,712	3,252	-0,143
						-0,60	3,375	2,00	19+0,00	3,363	3,316	0,047	6,00	3,363	-2,00	8,50	3,193	-2,00	9,00	3,363	10,500	3,413	2,00	10,918	3,134	-0,279
						-0,60	3,365	2,00	20+0,00	3,353	3,299	0,054	6,00	3,353	-2,00	8,50	3,183	-2,00	9,00	3,353	10,500	3,403	2,00	10,838	3,178	-0,225
						-0,60	3,330	2,00	21+0,00	3,318	3,158	0,160	6,00	3,318	-2,00	8,50	3,148	-2,00	9,00	3,318	10,500	3,368	2,00	11,234	2,878	-0,490
						-0,60	3,290	2,00	22+0,00	3,278	2,996	0,283	6,00	3,278	-2,00	8,50	3,108	-2,00	9,00	3,278	10,500	3,328	2,00	11,365	2,752	-0,576
						-0,60	3,251	2,00	23+0,00	3,239	3,099	0,140	6,00	3,239	-2,00	8,50	3,069	-2,00	9,00	3,239	10,500	3,289	2,00	10,949	2,990	-0,299
						-0,60	3,211	2,00	24+0,00	3,199	3,475	-0,276	6,00	3,199	-2,00	8,50	3,029	-2,00	9,00	3,199	10,500	3,249	2,00	10,559	3,210	-0,039
						-0,60	3,171	2,00	25+0,00	3,159	3,489	-0,329	6,00	3,159	-2,00	8,50	2,989	-2,00	9,00	3,159	10,500	3,209	2,00	10,579	3,327	0,118
						-0,60	3,132	2,00	26+0,00	3,120	3,269	-0,150	6,00	3,120	-2,00	8,50	2,950	-2,00	9,00	3,120	10,500	3,170	2,00	10,591	3,109	-0,061
						-0,60	3,092	2,00	27+0,00	3,080	3,055	0,025	6,00	3,080	-2,00	8,50	2,910	-2,00	9,00	3,080	10,500	3,130	2,00	10,579	3,077	-0,053
						-0,60	3,061	2,00	28+0,00	3,049	3,024	0,026	6,00	3,049	-2,00	8,50	2,879	-2,00	9,00	3,049	10,500	3,099	2,00	10,840	2,873	-0,226
						-0,60	3,145	1,36	29+0,00	3,137	3,024	0,113	6,00	3,137	-1,36	8,50	3,021	-1,36	9,00	3,137	10,500	3,244	2,00	10,565	3,341	0,097
						-0,60	3,377	-0,61	30+0,00	3,375	3,287	0,088	6,00	3,375	0,61	8,50	3,427	0,61	9,00	3,375	10,500	3,571	2,00	10,790	4,004	0,433
						-0,60	3,698	-0,61	31+0,00	3,702	3,716	-0,014	6,00	3,702	0,61	8,50	3,754	0,61	9,00	3,702	10,500	3,987	2,00	10,737	4,341	0,354
						-0,60	3,988	-1,59	32+0,00	3,998	4,046	-0,048	6,00	3,998	1,59	8,50	4,133	1,59	9,00	3,998	10,500	4,371	2,00	10,532	4,419	0,048
						-0,60	4,218	-2,58	33+0,00	4,233	4,286	-0,053	6,00	4,233	2,58	8,50	4,452	2,58	9,00	4,233	10,500	4,695	2,00	11,120	4,281	-0,414
						-0,60	4,390	-3,00	34+0,00	4,408	4,387	0,021	6,00	4,408	3,00	8,50	4,663	3,00	9,00	4,408	10,500	4,908	2,00	11,913	3,966	-0,942
						-0,60	4,506	-3,00	35+0,00	4,524	4,338	0,186	6,00	4,524	3,00	8,50	4,779	3,00	9,00	4,524	10,500	5,024	2,00	12,277	4,539	-0,485
						-0,60	4,561	-3,00	36+0,00	4,579	4,370	0,209	6,00	4,579	3,00	8,50	4,834	3,00	9,00	4,579	10,500	5,079	2,00	12,484	4,456	-0,623
						-0,60	4,555	-3,00	37+0,00	4,573	4,231	0,342	6,00	4,573	3,00	8,50	4,828	3,00	9,00	4,573	10,500	5,073	2,00	12,413	4,498	-0,575
			-0,60	4,491	-3,00				38+0,00	4,509	4,223	0,286	6,00	4,509	3,00	8,50	4,764	3,00	9,00	4,509	10,500	5,009	2,00	12,673	4,260	-0,749

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																										
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Esquerda																								Rod: SC-401		
Lado Esquerdo									Eixo				Lado Esquerdo													
Offset			Pavimento novo para a faixa de Segurança			Faixa de Segurança no PV Existente							Pista			Ciclofaixa			Drenagem		Passeio			Offset		
Altura (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
			-0,60	4,407	-3,00				39+0,00	4,425	4,169	0,256	6,00	4,425	3,00	8,50	4,680	3,00	9,00	4,425	10,500	4,925	2,00	11,877	4,707	-0,218
			-0,60	4,323	-3,00				40+0,00	4,341	4,177	0,165	6,00	4,341	3,00	8,50	4,596	3,00	9,00	4,341	10,500	4,841	2,00	12,151	4,441	-0,400
			-0,60	4,240	-3,00				41+0,00	4,258	4,198	0,060	6,00	4,258	3,00	8,50	4,513	3,00	9,00	4,258	10,500	4,758	2,00	11,877	4,539	-0,219
			-0,60	4,156	-3,00				42+0,00	4,174	4,209	-0,036	6,00	4,174	3,00	8,50	4,429	3,00	9,00	4,174	10,500	4,674	2,00	12,062	4,332	-0,342
			-0,60	4,072	-3,00				43+0,00	4,090	4,075	0,015	6,00	4,090	3,00	8,50	4,345	3,00	9,00	4,090	10,500	4,590	2,00	11,449	4,657	0,067
			-0,60	3,988	-3,00				44+0,00	4,006	4,051	-0,045	6,00	4,006	3,00	8,50	4,261	3,00	9,00	4,006	10,500	4,506	2,00	11,089	4,813	0,307
			-0,60	3,904	-3,00				45+0,00	3,922	4,069	-0,147	6,00	3,922	3,00	8,50	4,177	3,00	9,00	3,922	10,500	4,422	2,00	11,216	4,645	0,223
			-0,60	3,820	-3,00				46+0,00	3,838	3,864	-0,026	6,00	3,838	3,00	8,50	4,093	3,00	9,00	3,838	10,500	4,338	2,00	11,281	4,517	0,179
			-0,60	3,736	-2,94				47+0,00	3,754	3,809	-0,055	6,00	3,754	2,94	8,50	4,004	2,94	9,00	3,754	10,500	4,249	2,00	11,237	4,457	0,208
CONFORMAR COM A PISTA EQUERDA						3,67	3,588	0,08	48+0,00	3,670	3,588	0,082	6,00	3,670	-0,08	8,50	3,663	-0,08	9,00	3,670	10,500	4,070	2,00	11,458	4,132	0,062
						3,59	3,336	0,26	49+0,00	3,590	3,336	0,255	6,00	3,590	-0,26	8,50	3,568	-0,26	9,00	3,590	10,500	3,897	2,00	11,634	3,840	-0,057
						3,52	3,227	0,29	50+0,00	3,520	3,227	0,293	6,00	3,520	-0,29	8,50	3,495	-0,29	9,00	3,520	10,500	3,731	2,00	11,918	3,486	-0,245
						3,46	2,871	0,59	51+0,00	3,458	2,871	0,587	6,00	3,458	-0,59	8,50	3,408	-0,59	9,00	3,458	10,500	3,575	2,00	12,021	3,261	-0,314
			-0,60	3,416	2,00				52+0,00	3,404	2,973	0,431	6,00	3,404	-2,00	8,50	3,234	-2,00	9,00	3,404	10,500	3,454	2,00	11,706	2,650	-0,804
			-0,60	3,371	2,00				53+0,00	3,359	3,328	0,031	6,00	3,359	-2,00	8,50	3,189	-2,00	9,00	3,359	10,500	3,409	2,00	11,107	3,005	-0,404
			-0,60	3,336	2,00				54+0,00	3,324	3,473	-0,150	6,00	3,324	-2,00	8,50	3,154	-2,00	9,00	3,324	10,500	3,374	2,00	10,672	3,259	-0,115
			-0,60	3,308	2,00				55+0,00	3,296	3,451	-0,154	6,00	3,296	-2,00	8,50	3,126	-2,00	9,00	3,296	10,500	3,346	2,00	10,542	3,318	-0,028
			-0,60	3,290	2,00				56+0,00	3,278	3,443	-0,165	6,00	3,278	-2,00	8,50	3,108	-2,00	9,00	3,278	10,500	3,328	2,00	10,734	3,172	-0,156
			-0,60	3,280	2,00				57+0,00	3,268	3,391	-0,123	6,00	3,268	-2,00	8,50	3,098	-2,00	9,00	3,268	10,500	3,318	2,00	10,590	3,452	0,134
			-0,60	3,277	1,69				58+0,00	3,267	3,552	-0,285	6,00	3,267	-1,69	8,50	3,123	-1,69	9,00	3,267	10,500	3,345	2,00	10,831	3,839	0,494
			-0,60	3,283	1,39				59+0,00	3,275	3,284	-0,009	6,00	3,275	-1,39	8,50	3,157	-1,39	9,00	3,275	10,500	3,380	2,00	10,697	3,248	-0,132
			-0,60	3,297	1,08				60+0,00	3,291	3,233	0,058	6,00	3,291	-1,08	8,50	3,199	-1,08	9,00	3,291	10,500	3,423	2,00	10,735	3,267	-0,156
			-0,60	3,321	0,78				61+0,00	3,316	3,250	0,066	6,00	3,316	-0,78	8,50	3,250	-0,78	9,00	3,316	10,500	3,476	2,00	10,904	3,206	-0,270
			-0,60	3,348	0,48				62+0,00	3,346	3,299	0,047	6,00	3,346	-0,48	8,50	3,305	-0,48	9,00	3,346	10,500	3,533	2,00	10,950	3,233	-0,300
			-0,60	3,376	0,17				63+0,00	3,375	3,320	0,055	6,00	3,375	-0,17	8,50	3,361	-0,17	9,00	3,375	11,992	3,619	2,00	12,457	3,309	-0,310
			-0,60	3,404	-0,13				64+0,00	3,404	3,438	-0,033	6,00	3,404	0,13	8,50	3,415	0,13	9,00	3,404	11,975	3,676	2,00	12,374	3,410	-0,266
			-0,60	3,431	-0,43				65+0,00	3,434	3,439	-0,005	6,00	3,434	0,43	8,50	3,471	0,43	9,00	3,434	11,959	3,732	2,00	12,254	3,535	-0,197
			-0,60	3,459	-0,74				66+0,00	3,463	3,506	-0,043	6,00	3,463	0,74	8,50	3,526	0,74	9,00	3,463	11,942	3,788	2,00	12,214	3,607	-0,181
			-0,60	3,487	-1,04				67+0,00	3,493	3,568	-0,075	6,00	3,493	1,04	8,50	3,581	1,04	9,00	3,493	11,925	3,845	2,00	12,001	3,794	-0,051
			-0,60	3,514	-1,34				68+0,00	3,522	3,537	-0,014	6,00	3,522	1,34	8,50	3,636	1,34	9,00	3,522	11,909	3,901	2,00	12,044	3,811	-0,090
			-0,60	3,542	-1,65				69+0,00	3,552	3,427	0,125	6,00	3,552	1,65	8,50	3,692	1,65	9,00	3,552	11,892	3,958	2,00	11,898	3,967	0,009
			-0,60	3,570	-1,95				70+0,00	3,581	3,513	0,069	6,00	3,581	1,95	8,50	3,747	1,95	9,00	3,581	11,876	4,014	2,00	12,043	3,903	-0,111
			-0,60	3,599	-2,00				71+0,00	3,611	3,507	0,103	6,00	3,611	2,00	8,50	3,781	2,00	9,00	3,611	11,889	4,048	2,00	12,024	3,958	-0,090
			-0,60	3,628	-2,00				72+0,00	3,640	3,610	0,031	6,00	3,640	2,00	8,50	3,810	2,00	9,00	3,640	11,946	4,079	2,00	12,018	4,031	-0,048
			-0,60	3,658	-2,00				73+0,00	3,670	3,706	-0,037	6,00	3,670	2,00	8,50	3,840	2,00	9,00	3,670	10,826	4,086	2,00	11,054	3,934	-0,152
			-0,60	3,687	-2,00				74+0,00	3,699	3,641	0,059	6,00	3,699	2,00	8,50	3,869	2,00	9,00	3,699	10,500	4,109	2,00	10,524	4,093	-0,016
			-0,60	3,716	-2,00				75+0,00	3,728	3,644	0,084	6,00	3,728	2,00	8,50	3,898	2,00	9,00	3,728	10,500	4,138	2,00			
			-0,60	3,744	-2,00				76+0,00	3,756	3,454	0,302	6,00	3,756	2,00	8,50	3,926	2,00	9,00	3,756	10,500	4,166	2,00	11,195	3,703	-0,463
			-0,60	3,770	-2,00				77+0,00	3,782	3,599	0,183	6,00	3,782	2,00	8,50	3,952	2,00	9,00	3,782	10,500	4,192	2,00	11,399	3,593	-0,599
			-0,60	3,796	-2,00				78+0,00	3,808	3,623	0,184	6,00	3,808	2,00	8,50	3,978	2,00	9,00	3,808	10,500	4,218	2,00	11,674	3,435	-0,783

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																										
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Esquerda																								Rod: SC-401		
Lado Esquerdo									Eixo				Lado Esquerdo													
Offset			Pavimento novo para a faixa de Segurança			Faixa de Segurança no PV Existente							Pista			Ciclofaixa			Drenagem		Passeio			Offset		
Altura (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
			-0,60	3,843	-1,96				80+0,00	3,855	3,809	0,046	6,00	3,855	1,96	8,50	4,022	1,96	9,00	3,855	10,500	4,261	2,00	11,144	3,832	-0,429
			-0,60	3,865	-1,89				81+0,00	3,877	3,787	0,090	6,00	3,877	1,89	8,50	4,038	1,89	9,00	3,877	10,500	4,277	2,00	11,009	3,937	-0,340
			-0,60	3,886	-1,82				82+0,00	3,897	3,914	-0,017	6,00	3,897	1,82	8,50	4,052	1,82	9,00	3,897	10,500	4,291	2,00	10,669	4,178	-0,113
			-0,60	3,906	-1,75				83+0,00	3,917	3,974	-0,057	6,00	3,917	1,75	8,50	4,066	1,75	9,00	3,917	10,500	4,304	2,00	10,552	4,269	-0,035
			-0,60	3,925	-1,68				84+0,00	3,935	3,966	-0,031	6,00	3,935	1,68	8,50	4,078	1,68	9,00	3,935	10,500	4,316	2,00	10,678	4,197	-0,119
			-0,60	3,942	-1,60				85+0,00	3,952	3,843	0,109	6,00	3,952	1,60	8,50	4,088	1,60	9,00	3,952	10,500	4,326	2,00	11,076	3,943	-0,383
						-0,60	3,959	-1,53	86+0,00	3,968	3,807	0,161	6,00	3,968	1,53	8,50	4,098	1,53	9,00	3,968	10,500	4,336	2,00	10,928	4,050	-0,286
						-0,60	3,974	-1,46	87+0,00	3,982	3,846	0,136	6,00	3,982	1,46	8,50	4,106	1,46	9,00	3,982	10,500	4,344	2,00	10,972	4,029	-0,315
						-0,60	3,988	-1,39	88+0,00	3,996	3,864	0,131	6,00	3,996	1,39	8,50	4,114	1,39	9,00	3,996	10,500	4,351	2,00	10,925	4,068	-0,283
			-0,60	4,000	-1,32				89+0,00	4,008	3,822	0,186	6,00	4,008	1,32	8,50	4,120	1,32	9,00	4,008	10,500	4,357	2,00	10,761	4,183	-0,174
			-0,60	4,012	-1,25				90+0,00	4,019	3,874	0,146	6,00	4,019	1,25	8,50	4,125	1,25	9,00	4,019	10,500	4,362	2,00	10,742	4,201	-0,161
			-0,60	4,022	-1,18				91+0,00	4,029	3,905	0,124	6,00	4,029	1,18	8,50	4,129	1,18	9,00	4,029	10,500	4,365	2,00	10,670	4,252	-0,113
			-0,60	4,032	-1,11				92+0,00	4,039	3,857	0,182	6,00	4,039	1,11	8,50	4,133	1,11	9,00	4,039	10,500	4,368	2,00	10,801	4,167	-0,201
			-0,60	4,042	-1,04				93+0,00	4,048	3,846	0,202	6,00	4,048	1,04	8,50	4,136	1,04	9,00	4,048	10,500	4,371	2,00	10,860	4,131	-0,240
			-0,60	4,052	-0,97				94+0,00	4,057	3,856	0,201	6,00	4,057	0,97	8,50	4,139	0,97	9,00	4,057	10,500	4,374	2,00	10,976	4,057	-0,317
			-0,60	4,061	-0,90				95+0,00	4,067	4,016	0,051	6,00	4,067	0,90	8,50	4,144	0,90	9,00	4,067	10,500	4,377	2,00	10,891	4,116	-0,261
			-0,60	4,071	-0,82				96+0,00	4,076	4,035	0,041	6,00	4,076	0,82	8,50	4,146	0,82	9,00	4,076	10,500	4,380	2,00	10,694	4,251	-0,129
			-0,60	4,081	-0,75				97+0,00	4,086	3,806	0,280	6,00	4,086	0,75	8,50	4,150	0,75	9,00	4,086	10,500	4,383	2,00	10,817	4,172	-0,211
			-0,60	4,091	-0,68				98+0,00	4,095	3,740	0,355	6,00	4,095	0,68	8,50	4,153	0,68	9,00	4,095	10,500	4,386	2,00	11,230	3,900	-0,486
			-0,60	4,101	-0,61				99+0,00	4,104	3,851	0,254	6,00	4,104	0,61	8,50	4,156	0,61	9,00	4,104	10,500	4,389	2,00	10,777	4,205	-0,184
			-0,60	4,110	-0,54				100+0,00	4,114	3,935	0,179	6,00	4,114	0,54	8,50	4,160	0,54	9,00	4,114	10,500	4,392	2,00	10,870	4,146	-0,246
			-0,60	4,120	-0,47				101+0,00	4,123	3,972	0,151	6,00	4,123	0,47	8,50	4,163	0,47	9,00	4,123	10,500	4,395	2,00	10,630	4,309	-0,086
			-0,60	4,130	-0,40				102+0,00	4,132	4,126	0,007	6,00	4,132	0,40	8,50	4,166	0,40	9,00	4,132	10,500	4,398	2,00	10,755	4,228	-0,170
			-0,60	4,140	-0,33				103+0,00	4,142	4,067	0,075	6,00	4,142	0,33	8,50	4,170	0,33	9,00	4,142	10,500	4,401	2,00			
			-0,60	4,150	-0,26				104+0,00	4,151	4,003	0,148	6,00	4,151	0,26	8,50	4,173	0,26	9,00	4,151	10,500	4,404	2,00			
			-0,60	4,159	-0,19				105+0,00	4,161	4,224	-0,064	6,00	4,161	0,19	8,50	4,177	0,19	9,00	4,161	10,500	4,407	2,00	10,507	4,462	0,055
			-0,60	4,176	-0,11				106+0,00	4,177	4,125	0,052	6,00	4,177	0,11	8,50	4,186	0,11	9,00	4,177	10,500	4,417	2,00			
			-0,60	4,216	-0,04				107+0,00	4,216	4,211	0,005	6,00	4,216	0,04	8,50	4,219	0,04	9,00	4,216	10,500	4,450	2,00	10,563	4,408	-0,042
			-0,60	4,279	0,03				108+0,00	4,278	4,257	0,022	6,00	4,278	-0,03	8,50	4,275	-0,03	9,00	4,278	10,500	4,506	2,00			
			-0,60	4,365	0,10				109+0,00	4,364	4,199	0,165	6,00	4,364	-0,10	8,50	4,356	-0,10	9,00	4,364	10,500	4,585	2,00	10,851	4,352	-0,233
			-0,60	4,474	0,17				110+0,00	4,473	4,289	0,185	6,00	4,473	-0,17	8,50	4,459	-0,17	9,00	4,473	10,500	4,688	2,00	11,015	4,345	-0,343
			-0,60	4,607	0,24				111+0,00	4,606	4,440	0,166	6,00	4,606	-0,24	8,50	4,586	-0,24	9,00	4,606	10,500	4,814	2,00	10,999	4,482	-0,332
			-0,60	4,764	0,31				112+0,00	4,762	4,657	0,104	6,00	4,762	-0,31	8,50	4,736	-0,31	9,00	4,762	10,500	4,964	2,00	10,506	5,011	0,047
			-0,60	4,943	0,38				113+0,00	4,941	5,060	-0,119	6,00	4,941	-0,38	8,50	4,909	-0,38	9,00	4,941	10,500	5,137	2,00	10,541	5,475	0,338
			-0,60	5,146	0,45				114+0,00	5,144	5,124	0,020	6,00	5,144	-0,45	8,50	5,106	-0,45	9,00	5,144	10,500	5,333	2,00	10,583	6,023	0,690
			-0,60	5,369	0,52				115+0,00	5,366	5,247	0,119	6,00	5,366	-0,52	8,50	5,322	-0,52	9,00	5,366	10,500	5,549	2,00	10,590	6,296	0,747
			-0,60	5,583	0,60				116+0,00	5,580	5,458	0,121	6,00	5,580	-0,60	8,50	5,529	-0,60	9,00	5,580	10,500	5,756	2,00	10,668	7,156	1,400
			-0,60	5,782	0,67				117+0,00	5,778	5,325	0,453	6,00	5,778	-0,67	8,50	5,721	-0,67	9,00	5,778	10,500	5,948	2,00	10,672	7,384	1,436
			-0,60	5,964	0,74				118+0,00	5,960	5,420	0,540	6,00	5,960	-0,74	8,50	5,897	-0,74	9,00	5,960	10,500	6,124	2,00	10,717	7,932	1,808
			-0,60	6,131	0,81				119+0,00	6,126	6,050	0,076	6,00	6,126	-0,81	8,50	6,057	-0,81	9,00	6,126	1					

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																										
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Pista Marginal Esquerda																								Rod: SC-401		
Lado Esquerdo									Eixo				Lado Esquerdo													
Offset			Pavimento novo para a faixa de Segurança			Faixa de Segurança no PV Existente							Pista			Ciclofaixa			Drenagem		Passeio			Offset		
Altura (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
			-0,60	6,417	0,95				121+0,00	6,412	6,264	0,147	6,00	6,412	-0,95	8,50	6,331	-0,95	9,00	6,412	10,500	6,556	2,00	10,599	7,380	0,824
			-0,60	6,537	1,02				122+0,00	6,531	6,835	-0,304	6,00	6,531	-1,02	8,50	6,444	-1,02	9,00	6,531	10,500	6,669	2,00	CONFORMAR COM O RAMO N		
			-0,60	6,640	1,09				123+0,00	6,634	6,403	0,231	6,00	6,634	-1,09	8,50	6,541	-1,09	9,00	6,634	10,500	6,766	2,00	10,594	7,548	0,782
			-0,60	6,728	1,16				124+0,00	6,721	6,300	0,421	6,00	6,721	-1,16	8,50	6,622	-1,16	9,00	6,721	10,500	6,845	2,00	10,735	8,800	1,955
			-0.600	6,800	1,23				125+0,00	6,793	6,486	0,306	6,00	6,793	-1,23	8,50	6,688	-1,23	9,00	6,793	0,000	0,000	2,00			
						-0.600	6,856	1,30	126+0,00	6,848	6,875	-0,027	6,00	6,848	-1,30	8,50	6,738	-1,30	9,00	6,848	10,500	6,961	2,00	10,598	7,776	0,815
						-0.600	6,896	1,38	127+0,00	6,888	6,980	-0,091	6,00	6,888	-1,38	8,50	6,771	-1,38	9,00	6,888	10,500	6,994	2,00	10,611	7,917	0,923
						-0.600	6,922	1,45	128+0,00	6,913	6,938	-0,025	6,00	6,913	-1,45	8,50	6,790	-1,45	9,00	6,913	10,500	7,013	2,00	10,553	7,451	0,438
						-0.600	6,948	1,52	129+0,00	6,939	6,859	0,080	6,00	6,939	-1,52	8,50	6,810	-1,52	9,00	6,939	10,500	7,033	2,00	10,537	7,338	0,305
						-0.600	6,985	1,59	130+0,00	6,975	6,880	0,096	6,00	6,975	-1,59	8,50	6,840	-1,59	9,00	6,975	10,500	7,062	2,00	10,509	7,137	0,075
						-0.600	7,032	1,66	131+0,00	7,022	6,849	0,173	6,00	7,022	-1,66	8,50	6,881	-1,66	9,00	7,022	10,500	7,103	2,00	10,514	7,220	0,117
						-0.600	7,089	1,73	132+0,00	7,079	6,848	0,230	6,00	7,079	-1,73	8,50	6,932	-1,73	9,00	7,079	10,500	7,153	2,00	11,064	6,777	-0,376
						-0.600	7,157	1,80	133+0,00	7,146	6,890	0,256	6,00	7,146	-1,80	8,50	6,993	-1,80	9,00	7,146	10,500	7,214	2,00	11,159	6,775	-0,439
						-0.600	7,235	1,87	134+0,00	7,223	7,032	0,191	6,00	7,223	-1,87	8,50	7,064	-1,87	9,00	7,223	10,500	7,285	2,00	10,895	7,022	-0,263
						-0.600	7,323	1,94	135+0,00	7,311	7,410	-0,099	6,00	7,311	-1,94	8,50	7,146	-1,94	9,00	7,311	10,571	7,365	2,00	10,929	7,126	-0,239
						-0.600	7,421	2,00	136+0,00	7,409	7,520	-0,111	6,00	7,409	-2,00	8,50	7,239	-2,00	9,00	7,409	10,550	7,458	2,00	10,617	7,413	-0,045
						-0.600	7,529	2,00	137+0,00	7,517	7,574	-0,056	6,00	7,517	-2,00	8,50	7,347	-2,00	9,00	7,517	10,000	7,317	2,00	10,041	7,655	0,338
						-0.600	7,648	2,00	138+0,00	7,636	7,652	-0,016	6,00	7,636	-2,00	8,50	7,466	-2,00	9,00	7,636	10,000	7,436	2,00	10,047	7,829	0,393
						-0.600	7,773	1,47	139+0,00	7,764	7,716	0,048	6,00	7,764	-1,47	8,50	7,639	-1,47	9,00	7,764	9,500	7,877	2,00	9,507	7,938	0,061
						-0.600	7,901	-0,45	140+0,00	7,903	7,870	0,033	6,00	7,903	0,45	8,50	7,941	0,45	9,00	7,903	9,500	8,169	2,00	9,942	7,875	-0,294
						-0.600	8,039	-2,00	141+0,00	8,051	7,861	0,190	6,00	8,051	2,00	8,50	8,221	2,00	9,00	8,051	9,500	8,441	2,00	9,895	8,177	-0,264
									142+0,00	8,198	8,037	0,161	6,00	8,198	-2,00	8,50	8,028	-2,00	9,00	8,198	9,500	8,588	2,00	9,539	8,915	0,327
									143+0,00	8,346	8,279	0,067	6,00	8,346	-2,00	8,50	8,176	-2,00	9,00	8,346	9,500	8,736	2,00	9,565	9,281	0,545
									143+7.274	8,400	8,404	-0,004	6,00	8,400	0,00	8,50	8,400	0,00	9,00	8,400	9,500	8,600	2,00	9,590	9,353	0,753

3.4– Notas de Serviço de Pavimento – Viaduto 01

NOTA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO ACABADO												
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Viaduto 1 - Acesso para Caminho dos Açores Lado Direito												
Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito					
Bordo		Afast. (m)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Faixa			Bordo		
Incl. (%)	Cota (m)						Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
3,00	38,670	-1,00	0+0,00	38,700	30,830	7,91	8,00	38,940	3,00	9,00	38,970	3,00
3,00	38,555	-1,00	0+10,00	38,585	30,875	7,84	8,00	38,825	3,00	9,00	38,855	3,00
3,00	38,440	-1,00	1+0,00	38,470	31,039	7,64	8,00	38,710	3,00	9,00	38,740	3,00
3,00	38,325	-1,00	1+10,00	38,355	31,296	7,36	8,00	38,595	3,00	9,00	38,625	3,00
2,16	38,220	-1,00	2+0,00	38,240	31,783	6,84	7,88	38,410	2,16	8,68	38,410	1,96
-0,03	38,127	-1,00	2+10,00	38,125	32,153	6,42	7,50	38,123	-0,03	7,74	38,107	-0,23
-2,00	38,029	-1,00	3+0,00	38,009	32,689	5,85	7,12	37,867	-2,00	6,97	37,870	-2,00
-2,00	37,914	-1,00	3+10,00	37,894	33,073	5,41	6,73	37,759	-2,00	6,36	37,767	-2,00
-2,00	37,799	-1,00	4+0,00	37,779	33,542	4,91	6,35	37,652	-2,00	5,91	37,661	-2,00
-2,00	37,684	-1,00	4+10,00	37,664	33,982	4,44	5,97	37,545	-2,00	5,63	37,552	-2,00
-2,00	37,569	-1,00	5+0,00	37,549	34,401	4,01	5,59	37,437	-2,00	5,51	37,439	-2,00
-2,00	37,454	-1,00	5+10,00	37,434	34,802	3,60	5,21	37,330	-2,00	5,50	37,324	-2,00
-2,00	37,339	-1,00	6+0,00	37,319	35,185	3,21	4,82	37,223	-2,00	5,50	37,209	-2,00
-2,00	37,224	-1,00	6+10,00	37,204	35,515	2,88	4,56	37,113	-2,00	5,50	37,094	-2,00
-2,00	37,112	-1,00	7+0,00	37,092	35,886	2,48	4,51	37,002	-2,00	5,50	36,982	-2,00
-2,00	37,034	-1,00	7+10,00	37,014	36,227	2,12	4,51	36,924	-2,00	5,50	36,904	-2,00
-2,00	36,999	-1,00	8+0,00	36,979	36,480	1,83	4,50	36,889	-2,00	5,50	36,869	-2,00
-2,00	37,004	-1,00	8+10,00	36,984	36,749	1,52	4,50	36,894	-2,00	5,50	36,874	-2,00
-2,00	37,052	-1,00	9+0,00	37,032	36,912	1,33	4,50	36,942	-2,00	5,50	36,922	-2,00
-2,00	37,141	-1,00	9+10,00	37,121	37,121	1,09	4,50	37,031	-2,00	5,69	37,007	-2,00
-2,00	37,272	-1,00	10+0,00	37,252	37,460	0,00	4,50	37,162	-2,00	12,01	37,011	-2,00
-2,00	37,318	-1,00	10+2,946	37,298	37,576	0,00	4,50	37,208	-2,00	15,86	36,981	-2,00

NOTA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO ACABADO												
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Viaduto 1 - Acesso para Caminho dos Açores Lado Esquerdo										Rod: SC-401		
Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito					
Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Faixa			Bordo		
Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
2,00	37,318	-1,00	0+0,00	37,298	37,332	-0,03	4,50	37,208	-2,00	5,50	37,188	3,00
2,00	37,199	-1,00	0+10,00	37,179	37,255	-0,08	4,50	37,089	-2,00	5,50	37,069	3,00
2,00	37,117	-1,00	1+0,00	37,097	37,111	-0,01	4,50	37,007	-2,00	5,50	36,987	3,00
2,00	37,074	-1,00	1+10,00	37,054	36,859	0,20	4,50	36,964	-2,00	5,50	36,944	3,00
2,00	37,069	-1,00	2+0,00	37,049	36,655	0,39	4,50	36,959	-2,00	5,50	36,939	2,16
2,00	37,102	-1,00	2+10,00	37,082	36,347	0,74	4,50	36,992	-2,00	5,50	36,972	-0,03
2,00	37,173	-1,00	3+0,00	37,153	36,072	1,08	4,49	37,063	-2,00	5,49	37,043	-2,00
2,00	37,279	-1,00	3+10,00	37,259	35,715	1,54	4,49	37,169	-2,00	5,49	37,149	-2,00
2,00	37,392	-1,00	4+0,00	37,372	35,274	2,10	4,49	37,282	-2,00	5,49	37,262	-2,00
2,00	37,505	-1,00	4+10,00	37,485	34,887	2,60	4,49	37,395	-2,00	5,49	37,374	-2,00
2,00	37,618	-1,00	5+0,00	37,598	34,439	3,16	4,49	37,508	-2,00	5,49	37,483	-2,00
2,00	37,731	-1,00	5+10,00	37,711	34,051	3,66	4,49	37,621	-2,00	5,49	37,591	-2,00
2,00	37,844	-1,00	6+0,00	37,824	33,577	4,25	4,53	37,733	-2,00	5,53	37,696	-2,00
2,00	37,957	-1,00	6+10,00	37,937	33,082	4,85	4,63	37,844	-2,00	5,63	37,799	-2,00
2,00	38,070	-1,00	7+0,00	38,050	32,581	5,47	4,77	37,955	-2,00	5,77	37,900	-2,00
2,00	38,168	-1,00	7+10,00	38,163	32,194	5,97	4,95	38,064	-2,00	5,95	38,118	-2,00
2,00	38,265	-1,00	8+0,00	38,275	31,637	6,64	5,18	38,171	-2,00	6,18	38,367	-2,00
2,00	38,364	-1,00	8+10,00	38,388	31,253	7,14	5,45	38,279	-2,00	6,45	38,609	-2,00
2,00	38,471	-1,00	9+0,00	38,501	30,848	7,65	5,75	38,386	-2,00	6,75	38,771	-2,00
2,00	38,584	-1,00	9+10,00	38,614	30,655	7,96	6,10	38,492	-2,00	7,10	38,884	-2,00
2,00	38,720	-1,00	9+17,592	38,700	30,830	7,87	6,50	38,570	-2,00	7,50	38,520	-2,00

3.5 - Notas de Serviço de Pavimento – Viaduto 02

NOTA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO ACABADO												
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Viaduto 2 - Acesso ao Bairro Saco Grande											Rod: SC-401	
Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito					
Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Faixa			Bordo		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-1,00	7,34	2,00	0+0,00	7,13	7,17	0,04	4,50	7,04	-2,00	5,50	7,21	-2,00
-1,00	7,34	2,00	0+10,00	7,32	7,11	0,21	4,50	7,23	-2,00	5,50	7,21	-2,00
-1,00	7,75	2,00	1+0,00	7,73	7,20	0,53	4,50	7,64	-2,00	5,50	7,62	-2,00
-1,00	8,34	2,00	1+10,00	8,32	7,21	1,11	4,50	8,23	-2,00	5,50	8,21	-2,00
-1,00	9,13	2,00	2+0,00	9,11	7,19	1,92	4,50	9,02	-2,00	5,50	9,00	-2,00
-1,00	10,09	2,00	2+10,00	10,07	6,90	3,17	4,50	9,98	-2,00	5,50	9,96	-2,00
-1,00	11,11	2,00	3+0,00	11,09	7,00	4,09	4,50	11,00	-2,00	5,50	10,98	-2,00
-1,00	12,05	2,00	3+10,00	12,03	6,91	5,12	4,50	11,94	-2,00	5,50	11,92	-2,00
-1,00	12,78	0,29	4+0,00	12,77	6,90	5,87	4,50	12,76	-0,29	5,50	12,76	-0,29
-1,00	13,30	-1,61	4+10,00	13,32	6,81	6,51	4,50	13,39	1,61	5,50	13,41	1,61
-1,00	13,63	-3,51	5+0,00	13,67	6,73	6,94	4,50	13,82	3,51	5,50	13,86	3,51
-1,00	13,78	-3,80	5+10,00	13,81	6,54	7,27	4,50	13,99	3,80	5,50	14,02	3,80
-1,00	13,78	-3,80	6+0,00	13,81	6,58	7,23	4,50	13,98	3,80	5,50	14,02	3,80
-1,00	13,77	-3,52	6+10,00	13,80	6,55	7,25	4,50	13,96	3,52	5,50	14,00	3,52
-1,00	13,75	-1,62	7+0,00	13,76	6,42	7,34	4,50	13,84	1,62	5,50	13,85	1,62
-1,00	13,59	2,87	7+10,00	13,56	6,76	6,80	4,50	13,43	-2,87	5,50	13,40	-2,87
-1,00	13,20	3,60	8+0,00	13,16	7,64	5,53	4,50	13,00	-3,60	5,50	12,96	-3,60
-1,00	12,61	3,20	8+10,00	12,58	8,60	3,98	4,50	12,43	-3,20	5,50	12,40	-3,20
-1,00	11,83	2,00	9+0,00	11,81	9,30	2,51	4,50	11,72	-2,00	5,50	11,70	-2,00
-1,00	10,95	2,00	9+10,00	10,93	9,81	1,12	4,50	10,84	-2,00	5,50	10,82	-2,00
-1,00	10,17	2,00	10+0,00	10,15	9,63	0,52	4,50	10,06	-2,00	5,50	10,04	-2,00
-1,00	9,53	2,00	10+10,00	9,51	9,23	0,28	4,50	9,42	-2,00	5,50	9,40	-2,00
-1,00	9,01	2,00	11+0,00	8,99	8,86	0,13	4,50	8,90	-2,00	5,50	8,88	-2,00

3.7 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção – Acesso ao Bairro Monte Verde – Ramo A

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO

Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso Monte Verde - Ramo A

Rod: SC-401

Eixo				Lado Direito											
				Ciclofaixa			Drenagem			Passeio			Offset		
Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
0+0,00	3,954	3,954	0,00	2,50	3,923	-1,26	3,00	3,916	-1,26	4,50	4,146	-1,26	4,97	3,829	-0,32
0+10,00	3,691	3,728	-0,04	2,50	3,693	0,08	3,00	3,693	0,08	4,50	3,923	0,08	4,99	3,599	-0,32
1+0,00	3,669	3,687	-0,02	2,50	3,669	0,00	3,00	3,669	0,00	4,50	3,899	0,00	4,68	3,778	-0,12
1+10,00	3,946	3,942	0,00	2,50	3,961	0,59	3,00	3,964	0,59	4,50	4,194	0,59	4,66	4,086	-0,11
2+0,00	4,450	4,391	0,06	2,50	4,406	-1,76	3,00	4,398	-1,76	4,50	4,628	-1,76	4,70	4,497	-0,13
2+10,00	4,826	4,894	-0,07	2,50	4,790	-1,45	3,00	4,783	-1,45	4,50	5,013	-1,45	4,82	4,803	-0,21
3+0,00	5,016	5,057	-0,04	2,50	5,025	0,34	3,00	5,026	0,34	4,50	5,256	0,34	4,85	5,023	-0,23
3+10,00	5,020	5,014	0,01	2,50	5,064	1,77	3,00	5,073	1,77	4,50	5,303	1,77	4,96	5,000	-0,30
4+0,00	4,838	4,884	-0,05	2,50	4,913	3,00	3,00	4,928	3,00	4,50	5,158	3,00	Acesso a CASSOL		
4+10,00	4,509	4,506	0,00	2,50	4,584	3,00	3,00	4,599	3,00	4,50	4,829	3,00			
5+0,00	4,223	4,224	0,00	2,50	4,298	3,00	3,00	4,313	3,00	4,50	4,543	3,00			
5+10,00	4,016	4,052	-0,04	2,50	4,091	3,00	3,00	4,106	3,00	4,50	4,336	3,00			
6+0,00	3,879	3,902	-0,02	2,50	3,954	3,00	3,00	3,969	3,00	4,50	4,199	3,00	4,89	3,940	-0,26
6+10,00	3,670	3,648	0,02	2,50	3,734	2,57	3,00	3,747	2,57	4,50	3,977	2,57	4,90	3,708	-0,27
7+0,00	3,349	3,302	0,05	2,50	3,378	1,15	3,00	3,383	1,15	4,50	3,613	1,15	4,82	3,399	-0,21
7+10,00	2,952	3,015	-0,06	2,50	2,943	-0,38	3,00	2,941	-0,38	4,50	3,171	-0,38	4,60	3,107	-0,06
8+0,00	2,634	2,564	0,07	2,50	2,560	-2,95	3,00	2,546	-2,95	4,50	2,776	-2,95	0,00	0,000	-2,78
8+10,00	2,416	2,511	-0,09	2,50	2,348	-2,72	3,00	2,335	-2,72	4,50	2,565	-2,72	4,57	2,669	0,10
9+0,00	2,298	2,410	-0,11	2,50	2,223	-3,00	3,00	2,208	-3,00	4,50	2,438	-3,00	4,57	2,540	0,10
9+10,00	2,268	2,319	-0,05	2,50	2,193	-3,00	3,00	2,178	-3,00	4,50	2,408	-3,00	4,57	2,512	0,10
10+0,00	2,252	2,257	-0,01	2,50	2,177	-3,00	3,00	2,162	-3,00	4,50	2,392	-3,00	Acesso a CASSOL		
10+10,00	2,235	2,240	-0,01	2,50	2,160	-3,00	3,00	2,145	-3,00	4,50	2,375	-3,00			
11+0,00	2,218	2,222	0,00	2,50	2,143	-3,00	3,00	2,128	-3,00	4,50	2,358	-3,00			
11+10,00	2,201	2,238	-0,04	2,50	2,126	-3,00	3,00	2,111	-3,00	4,50	2,341	-3,00			
12+0,00	2,185	2,201	-0,02	2,50	2,117	-2,73	3,00	2,103	-2,73	4,50	2,333	-2,73			
12+8,282	2,171	2,171	0,00	2,50	2,096	-3,00	3,00	2,081	-3,00	4,50	2,311	-3,00			

3.8 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção – Acesso ao Bairro Monte Verde – Pista Marginal Esquerda - Acesso a TOK STOK

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO

Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) -Acesso para Monte Verde - Pista Marginal Esquerda - Acesso a TOK STOK

Rod: SC-401

Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito										
Bordo							Faixa			Drenagem		Passeio			Offset		
Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
CONFORMAR COM A SC-401			0+0,00	31,35	31,49	-0,13	2,50	31,09	3,00	3,50	31,27	5,00	31,30	2,00	6,31	29,60	-1,66
			1+0,00	30,32	29,63	0,68	2,50	0,00	3,00	3,50	30,45	5,00	30,48	2,00	5,78	28,92	-1,53
			2+0,00	29,28	28,70	0,58	2,50	29,23	3,00	3,50	29,41	5,00	29,44	2,00	5,76	28,07	-1,34
			3+0,00	28,24	28,02	0,22	2,50	28,32	3,00	3,50	28,55	5,00	28,58	2,00	6,02	26,82	-1,72
			4+0,00	27,17	27,13	0,03	2,50	27,24	3,00	3,50	27,47	5,00	27,50	2,00	6,24	25,42	-2,05
			5+0,00	25,91	25,96	-0,05	2,50	25,99	3,00	3,50	26,22	5,00	26,25	2,00	6,41	23,86	-2,36
			6+0,00	24,46	24,50	-0,04	2,50	24,54	3,00	3,50	24,77	5,00	24,80	2,00	6,53	22,13	-2,64
			7+0,00	22,82	22,51	0,30	2,50	22,89	3,00	3,50	23,12	5,00	23,15	2,00	6,20	20,54	-2,59
			8+0,0	21,00	21,09	-0,09	2,50	21,08	3,00	3,50	21,31	5,00	21,34	2,00	5,94	18,87	-2,44
			9+0,00	19,16	19,22	-0,06	2,50	19,23	3,00	3,50	19,46	5,00	19,49	2,00	5,94	17,04	-2,42
			10+0,00	17,33	17,26	0,07	2,50	17,41	3,00	3,50	17,64	5,00	17,67	2,00	5,32	15,72	-1,92
-3,00	15,69	-4,43	11+0,00	15,83	15,76	0,06	2,50	15,90	3,00	3,13	16,12	4,67	16,15	2,00	4,93	14,67	-1,45
-3,00	14,63	-4,56	12+0,00	14,76	14,80	-0,04	2,50	14,84	3,00	2,80	15,05	4,32	15,08	2,00	4,81	14,10	-0,94
-3,00	14,00	-4,38	13+0,00	14,14	14,17	-0,04	2,50	14,21	3,00	2,80	14,42	4,30	14,45	2,00	5,02	13,56	-0,86
-3,00	13,59	-4,19	14+0,00	13,72	13,59	0,13	2,50	13,79	3,00	2,80	14,00	4,30	14,03	2,00	4,73	13,24	-0,76
-3,00	13,09	-4,08	15+0,00	13,22	13,22	-0,01	2,50	13,29	3,00	2,80	13,50	4,30	13,53	2,00	4,72	12,48	-1,02
-3,00	12,33	-4,16	16+0,00	12,45	12,42	0,03	2,50	12,53	3,00	2,80	12,74	4,30	12,77	2,00	4,87	11,36	-1,38
-3,00	11,28	-4,81	17+0,00	11,43	11,32	0,10	2,50	11,50	3,00	2,80	11,71	4,30	11,74	2,00	4,87	10,09	-1,62
-3,00	9,98	-5,87	18+0,00	10,15	9,94	0,22	2,50	10,23	3,00	2,80	10,44	4,30	10,47	2,00	4,91	8,75	-1,68
-3,00	8,65	-6,66	19+0,00	8,85	8,70	0,15	2,50	8,92	3,00	2,80	9,13	4,30	9,16	2,00	5,03	7,54	-1,59
-3,00	7,50	-7,20	20+0,00	7,71	7,50	0,22	2,50	7,79	3,00	2,80	8,00	4,30	8,03	2,00	5,15	6,55	-1,45
-3,00	6,58	-7,20	21+0,00	6,80	6,68	0,12	2,50	6,87	3,00	2,80	7,08	4,30	7,11	2,00	4,43	6,16	-0,92
3,00	6,31	-6,88	22+0,00	6,10	5,99	0,12	2,50	6,03	-3,00	2,80	6,22	4,30	6,25	2,00	4,48	6,04	-0,18
3,00	5,79	-5,58	23+0,00	5,63	5,54	0,09	2,50	5,55	-3,00	2,80	5,74	4,30	5,77	2,00	4,58	5,93	0,19
3,00	5,53	-5,46	24+0,00	5,37	5,37	0,00	2,50	5,29	-3,00	2,80	5,48	4,30	5,51	2,00	4,65	5,92	0,43
3,00	5,42	-5,50	25+0,00	5,25	5,09	0,16	2,50	5,18	-3,00	2,80	5,37	4,30	5,40	2,00	4,32	5,32	-0,05
3,00	5,30	-5,50	26+0,00	5,13	4,99	0,15	2,50	5,06	-3,00	2,80	5,25	4,30	5,28	2,00	5,00	4,70	-0,55
3,00	5,18	-5,52	27+0,00	5,02	4,87	0,15	2,50	4,94	-3,00	2,80	5,14	4,30	5,17	2,00	4,64	4,73	-0,41
Conformar com o acesso para Monte Verde.			28+0,00	4,80	4,72	0,09	2,50	4,73	-3,00	2,80	4,92	4,30	4,95	2,00	4,34	4,51	-0,41
			29+0,00	4,39	4,38	0,02	2,50	0,00	-3,00	2,80	4,51	4,30	4,54	2,00	4,23	4,16	
			29+13.219	4,01	4,01	0,00	2,50	0,00	-3,00	2,80	4,16	4,20	4,18	2,00			

3.9 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção – Acesso ao Bairro Monte Verde – Iha 01.

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO															
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). Acesso para Monte Verde - Ilha												Rod: SC-401			
Lado Esquerdo												Eixo			
Faixa de Segurança			Canteiro			Faixa de Segurança			Pista Existe						
Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha
									3,00	9,72	-0,15	0+0,00	9,720	9,73	-0,01
									3,00	8,89	-0,62	0+10,00	8,876	8,87	0,01
									3,00	7,97	-1,42	1+0,00	7,928	7,90	0,02
1,57	6,94	-2,57	1,57	6,93	-1,91	1,57	6,908	0,60				1+10,00	6,899	6,89	0,01
-0,27	5,90	-4,06	-0,27	5,90	-3,45	-0,27	5,911	0,60				2+0,00	5,913	5,90	0,01
-1,85	5,07	-5,72	-1,85	5,08	-5,12	-1,85	5,163	0,60				2+10,00	5,174	5,15	0,03
-3,00	4,51	-6,44	-3,00	4,53	-5,84	-3,00	4,686	0,60				3+0,00	4,704	4,72	-0,01
-3,00	4,20	-6,37	-3,00	4,22	-5,77	-3,00	4,375	0,60				3+10,00	4,393	4,39	0,00
-3,00	3,91	-5,72	-3,00	3,93	-5,12	-3,00	4,066	0,60				4+0,00	4,084	4,11	-0,02
-3,00	3,65	-4,75	-3,00	3,67	-4,15	-3,00	3,775	0,60				4+10,00	3,793	3,79	0,00
-3,00	3,49	-3,61	-3,00	3,50	-3,00	-3,00	3,575	0,60				5+0,00	3,593	3,63	-0,03
									-3,00	3,41	-2,60	5+10,00	3,492	3,50	0,00
									-3,00	3,43	-1,77	6+0,00	3,479	3,47	0,01
									-3,00	3,45	-1,13	6+10,00	3,479	3,49	-0,01
									-3,00	3,46	-0,65	7+0,00	3,478	3,52	-0,04
									-3,00	3,47	-0,37	7+10,00	3,478	3,49	-0,01
									-3,00	3,47	-0,30	8+0,00	3,477	3,48	0,00
									3,00	3,49	-0,30	8+1,184	3,477	3,48	0,00

3.10 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo A

NOTA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO ACABADO																					
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso para Cacupé - Ramo A																		Rod: SC-401			
Lado Esquerdo						EIXO				Lado Direito											
Offset			Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	FAIXA			PASSEIO			Drenagem			Offset		
Altura (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
Conformar com a SC-401			3,00	24,77	-0,50	0+0,00	24,76	30,05	-5,29	4,50	24,62	-3,00				5,50	24,59	-3,00	6,55	33,37	8,78
			3,00	23,31	-1,50	1+0,00	23,26	28,23	-4,97	4,50	23,13	-3,00				5,50	23,10	-3,00	6,30	29,73	6,63
			3,00	21,55	-1,01	2+0,00	21,52	25,12	-3,60	4,50	21,38	-3,00				5,50	21,35	-3,00	6,17	26,95	5,60
2,23	21,71	-1,30	3,00	19,48	-1,04	3+0,00	19,45	22,23	-2,78	4,50	19,32	-3,00				5,50	19,29	-3,00	6,03	23,72	4,43
2,57	19,95	-3,09	3,00	17,38	-2,77	4+0,00	17,30	20,07	-2,77	4,50	17,16	-3,00				5,50	17,13	-3,00	6,16	22,66	5,52
3,23	18,37	-3,19	0,12	15,14	-1,03	5+0,00	15,14	18,36	-3,22	4,50	15,14	-0,12				5,50	15,13	-0,12	5,99	19,20	4,07
2,56	15,59	-2,71	-2,77	13,03	-1,00	6+0,00	13,06	16,08	-3,02	4,50	13,18	2,77				5,50	13,21	2,77	6,08	18,04	4,82
-0,78	10,73	-1,93	-2,20	11,52	-1,40	7+0,00	11,55	10,92	0,63	4,50	11,65	2,20	7,00	11,90	2,00	5,50	11,67	2,20	7,61	16,95	5,28
-0,32	10,39	-1,21	0,87	10,70	-1,00	8+0,00	10,70	10,59	0,10	4,35	10,66	-0,87	6,46	10,89	2,00	4,85	10,65	-0,87	6,90	14,56	3,90
-0,25	10,11	-0,99	3,00	10,35	-0,82	9+0,00	10,33	10,19	0,14	3,99	10,21	-3,00	6,09	10,43	2,00	4,49	10,20	-3,00	6,25	11,72	1,53
-0,07	9,93	-0,49	3,00	10,00	-0,44	10+0,00	9,99	9,95	0,04	2,76	9,91	-3,00	4,87	10,12	2,00	3,26	9,89	-3,00	4,87	10,19	0,30
-0,04	9,61	-0,11	3,00	9,65	-0,08	11+0,00	9,65	9,62	0,03	0,24	9,64	-3,00	2,37	9,86	2,00	0,74	9,63	-3,00	2,56	9,73	0,11
Conformar com a pista lateral esquerda da interseção p/Cacupé					-0,01	11+5,212	9,56	9,56	0,00	0,21	9,38	-3,00	8,00	9,60	2,00	0,00	9,63	-3,00	8,02	9,73	0,10

3.11 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo B

NOTA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO ACABADO																		
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso para Cacupé - Ramo B															Rod: SC-401			
Lado Esquerdo						Eixo				Lado Direito								
Offset			Pista Existente			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Drenagem			Passeio			Offset		
Altura (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
Conformar com Rotatória e pista de acesso para Cacupé						0+0,00	7,477	7,48	0,00	0,50	7,467	-2,00	2,00	7,697	2,00	2,35	7,465	-0,23
						0+10,00	7,837	7,84	0,00	0,50	7,827	-2,00	2,00	8,057	2,00	2,23	7,820	-0,24
						1+0,00	8,362	8,36	0,00	0,50	8,352	-2,00	2,00	8,582	2,00	2,42	8,306	-0,28
						1+10,00	8,444	8,44	0,00	0,50	8,434	-2,00	2,00	8,666	2,00	2,13	8,581	-0,09
-0,03	-8,511	7,02	2,00	-8,483	7,00	2+0,00	8,319	8,32	0,00	0,50	8,309	-2,00	2,00	8,548	2,00	2,37	8,302	-0,25
-0,06	-8,425	7,04	2,00	-8,368	7,00	2+10,00	8,196	8,20	0,00	0,50	8,186	-2,00	2,00	8,433	2,00	2,27	8,254	-0,18
-0,03	-8,339	7,02	2,00	-8,310	7,00	3+0,00	8,128	8,13	0,00	0,50	8,118	-2,00	2,00	8,375	2,00	2,36	8,135	-0,24
0,04	-8,221	7,02	2,00	-8,256	7,00	3+10,00	8,085	8,09	0,00	0,50	8,075	-2,00	2,00	8,321	2,00	2,32	8,110	-0,21
-0,04	-8,082	7,02	2,00	-8,045	7,00	4+0,00	7,887	7,89	0,00	0,50	7,877	-2,00	2,00	8,110	2,00	2,41	7,839	-0,27
-0,05	-7,952	7,03	2,00	-7,905	7,00	4+10,00	7,737	7,74	0,00	0,50	7,727	-2,00	2,00	7,970	2,00	2,36	7,733	-0,24
0,00	-7,794	7,00	2,00	-7,794	7,00	5+0,00	7,640	7,64	0,00	0,50	7,630	-2,00	2,00	7,859	2,00	2,34	7,635	-0,22
Conformar com a SC-401			2,00	-7,805	8,87	5+10,00	7,611	7,61	0,00	0,50	7,601	-2,00	2,00	7,828	2,00	2,35	7,593	-0,24
			2,00	-7,794	7,82	6+0,00	7,628	7,63	0,00	0,50	7,618	-2,00	2,00	7,841	2,00	2,37	7,593	-0,25
			2,00	-7,760	7,11	6+10,00	7,618	7,62	0,00	0,50	7,608	-2,00	2,00	7,822	2,00	2,38	7,568	-0,25
			2,00	-7,702	6,74	7+0,00	7,583	7,58	0,00	0,50	7,573	-2,00	2,00	7,777	2,00	2,39	7,519	-0,26

3.12 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo C

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO

Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso para Cacupé - Ramo C

Rod: SC-401

Lado Esquerdo						Eixo				Lado Direito								
Offset			Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	PISTA			Drenagem			Offset		
Altura (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
						0+0,00	8,260	8,260	0,00	6,00	8,080	-3,00	6,60	8,062	-3,00	6,63	8,041	-0,02
			3,00	8,269	-1,24	0+10,00	8,232	8,342	-0,11	6,00	8,052	-3,00	6,60	8,034	-3,00	6,66	8,127	0,09
0,14	8,365	-0,62	3,00	8,222	-0,60	1+0,00	8,204	8,340	-0,14	6,00	8,024	-3,00	6,60	8,006	-3,00	6,65	8,081	0,07
0,08	8,286	-0,61	3,00	8,204	-0,60	1+10,0	8,186	8,264	-0,08	6,00	8,006	-3,00	6,60	7,988	-3,00	6,64	8,041	0,05
			1,23	8,199	-0,60	2+0,00	8,191	8,200	-0,01	6,00	8,118	-1,23	6,60	8,110	-1,23	6,77	7,999	-0,11
-0,09	8,127	-0,74	0,00	8,221	-0,60	2+10,00	8,221	8,119	0,10	7,10	8,221	0,00						
-0,01	8,269	-0,61	0,00	8,276	-0,60	3+0,00	8,276	8,258	0,02	3,82	8,276	0,00						
						3+10,00	8,354	8,319	0,04	0,98	8,354	0,00						
						4+0,00	8,456	8,457	0,00	0,00	8,456	0,00						

3.13 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Ramo F

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO																									
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso para Cacupé - Ramo F - Saída para a SC-401 Sentido Centro																						Rod: SC-401			
Lado Esquerdo											Eixo				Lado Direito										
Offset			Drenagem		Pista Existente			Pista a Projetar			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Pista - Ciclofaixa			Drenagem		Passeio			Offset		
Altura (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
0,05	8,46	-10,04	8,408	-10,00	-3,00	8,438	-9,00				0+0,00	8,708	8,396	0,31	2,50	8,784	3,00	3,00	8,999	4,50	9,029	2,00	4,54	9,339	0,34
0,13	8,61	-11,34	8,481	-11,25	-3,00	8,501	-10,61				0+10,00	8,819	8,738	0,08	2,50	8,894	3,00	3,00	9,109	4,50	9,139	2,00	4,54	9,503	0,39
			8,668	-8,70	-3,00	8,687	-8,09				1+0,00	8,929	8,852	0,08	2,50	9,004	3,00	3,00	9,219	4,50	9,249	2,00	4,54	9,610	0,39
-0,05	8,78	-7,79	8,827	-7,75	-2,75	8,843	-7,15				1+10,00	9,040	8,798	0,24	2,50	9,109	2,75	3,00	9,322	4,50	9,352	2,00	4,54	9,322	0,00
-0,13	8,96	-7,29	9,096	-7,20	-0,75	9,101	-6,60				2+0,00	9,150	8,972	0,18	2,50	9,169	0,75	3,00	9,373	4,50	9,403	2,00	4,70	9,269	-0,10
-0,16	9,20	-7,30	9,351	-7,20	1,25	9,343	-6,60				2+10,00	9,261	9,107	0,15	2,50	9,229	-1,25	3,00	9,423	4,50	9,453	2,00	4,58	9,401	-0,02
-0,16	9,43	-7,31	9,587	-7,20	3,00	9,569	-6,60				3+0,00	9,371	9,260	0,11	2,50	9,296	-3,00	3,00	9,481	4,50	9,511	2,00	4,51	9,602	0,12
0,03	9,73	-7,22	9,698	-7,20	3,00	9,680	-6,60				3+10,00	9,482	9,462	0,02	2,50	9,407	-3,00	3,00	9,592	4,50	9,622	2,00	4,52	9,774	0,18
0,17	9,97	-7,31	9,808	-7,20	3,00	9,790	-6,60				4+0,00	9,592	9,651	-0,06	2,50	9,517	-3,00	3,00	9,702	4,50	9,732	2,00	4,52	9,892	0,19
			9,919	-7,20	3,00	9,901	-6,60				4+10,00	9,703	9,773	-0,07	2,50	9,628	-3,00	3,00	9,813	4,50	9,843	2,00	4,53	10,059	0,25
0,31	10,34	-7,40	10,029	-7,20	3,00	10,011	-6,60				5+0,00	9,813	9,957	-0,14	2,50	9,738	-3,00	3,00	9,923	4,50	9,953	2,00	4,54	10,257	0,33
0,15	10,28	-7,30	10,139	-7,20	3,00	10,121	-6,60				5+10,00	9,923	10,075	-0,15	2,50	9,848	-3,00	3,00	10,033	4,50	10,063	2,00	4,54	10,373	0,34
0,70	10,95	-7,67	10,250	-7,20	3,00	10,232	-6,60				6+0,00	10,034	10,181	-0,15	2,50	9,959	-3,00	3,00	10,144	4,50	10,174	2,00	4,66	11,543	1,40
2,00	12,26	-8,54	10,260	-7,20	1,43	10,252	-6,60				6+10,00	10,158	10,346	-0,19	2,50	10,122	-1,43	3,00	10,315	4,50	10,345	2,00	4,54	10,709	0,39
2,56	12,93	-8,90	10,371	-7,20	-0,61	10,375	-6,60				7+0,00	10,416	10,540	-0,13	2,50	10,431	0,61	3,00	10,634	4,50	10,664	2,00	4,57	11,220	0,59
1,42	12,06	-8,02	10,641	-7,07	-2,76	10,658	-6,47				7+10,00	10,836	10,730	0,11	2,50	10,905	2,76	3,00	11,119	4,50	11,149	2,00	4,65	12,380	1,26
					-2,91	11,180	-8,24				8+0,00	11,420	10,890	0,53	2,50	11,492	2,91	3,00	11,707	4,50	11,737	2,00	4,50	11,764	0,06
					-0,77	12,095	-9,13				8+10,00	12,166	11,289	0,88	2,50	12,185	0,77	3,00	12,389	4,50	12,419	2,00	4,54	12,764	0,38
-0,61	12,54	-5,95	13,145	-5,54	1,28	13,132	-4,52				9+0,00	13,074	12,530	0,54	2,50	13,042	-1,28	3,00	13,236	4,50	13,266	2,00	4,54	13,561	0,32
0,34	14,65	-5,73	14,311	-5,50	3,00	14,281	-4,50				9+10,00	14,146	13,919	0,23	2,50	14,071	-3,00	3,00	14,256	4,50	14,286	2,00	4,63	15,341	1,09
0,80	16,31	-6,03	15,515	-5,50	3,00	15,485	-4,50				10+0,00	15,350	15,602	-0,25	2,50	15,275	-3,00	3,00	15,460	4,50	15,490	2,00	4,54	15,793	0,33
2,49	19,23	-7,16	16,732	-5,50	3,00	16,702	-4,50				10+10,00	16,567	18,126	-1,56	2,50	16,492	-3,00	3,00	16,677	4,50	16,707	2,00	4,59	17,421	0,74
2,04	19,95	-6,86						3,00	17,914	-5,50	11+0,00	17,749	18,750	-1,00	2,50	17,674	-3,00	3,00	17,860	4,50	17,890	2,00	4,51	17,960	0,10
1,51	20,55	-6,52						3,00	19,035	-5,51	11+10,00	18,870	19,538	-0,67	2,50	18,795	-3,00	3,31	18,971	4,81	19,001	2,00	4,83	19,149	0,18
1,10	21,19	-6,24						3,00	20,094	-5,51	12+0,00	19,928	20,747	-0,82	2,50	19,853	-3,00	3,50	20,023	5,00	20,053	2,00	5,04	20,377	0,35
0,71	21,80	-6,06						3,00	21,092	-5,59	12+10,00	20,925	21,724	-0,80	2,50	20,850	-3,00	3,50	21,020	5,00	21,050	2,00	5,08	21,689	0,67
CONFORMAR COM A SC-401					3,00	22,050	-6,39	3,00	21,915	-1,87	13+0,00	21,859	22,645	-0,79	2,50	21,784	-3,00	3,50	21,954	5,00	21,984	2,00	5,10	22,839	0,88
					3,00	22,899	-5,60	3,00	22,766	-1,17	13+10,00	22,731	22,759	-0,03	2,50	22,656	-3,00	3,50	22,826	5,00	22,856	2,00	5,17	24,253	1,43
					3,00	23,691	-5,02	3,00	23,564	-0,80	14+0,00	23,541	23,587	-0,05	2,50	23,466	-3,00	3,50	23,636	5,00	23,666	2,00	5,25	25,772	2,14
					3,00	24,427	-4,64	3,00	24,310	-0,74	14+10,00	24,288	24,291	0,00	2,50	24,213	-3,00	3,50	24,383	5,00	24,413	2,00	5,07	24,964	0,58
					2,45	25,111	-4,46	2,45	25,026	-1,00	15+0,00	25,002	25,165	-0,16	2,50	24,940	-2,45	3,50	25,116	5,00	25,146	2,00	5,09	25,878	0,76
					2,54	25,821	-4,15	2,54	25,749	-1,35	15+10,00	25,715	26,419	-0,70	2,50	25,652	-2,54	3,50	25,826	5,00	25,856	2,00	5,13	26,933	1,11
					2,63	26,525	-3,68	2,63	26,472	-1,66	16+0,00	26,429	27,275	-0,85	2,50	26,363	-2,63	3,50	26,537	5,00	26,567	2,00	5,65	31,987	5,45
					2,71	27,225	-3,06	2,71	27,191	-1,80	16+10,00	27,142	28,434	-1,29	2,50	27,074	-2,71	3,50	27,247	5,00	27,277	2,00	6,04	35,913	8,67
					2,80	27,920	-2,31	2,80	27,905	-1,76	17+0,00	27,856	29,931	-2,08	2,50	27,786	-2,80	3,50	27,958	5,00	27,988	2,00	6,09	37,095	9,14
													2,88	28,610	-1,42	17+10,00	28,569	30,074	-1,51	2,50	28,497	-2,88	3,50	28,668	5,00
								2,97	29,294	-0,38	18+0,00	29,283	30,039	-0,76	2,50	29,208	-2,97	3,50	29,379	5,00	29,409	2,00	6,34	40,597	11,22
											18+3,393	29,525	30,017	-0,49	2,50	29,450	-3,00	3,50	29,620	5,00	29,650	2,00	6,31	40,555	10,94

3.14 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Para Cacupé - Rótula

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO														
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso para Cacupé - Rótula												Rod: SC-401		
Lado Direito			Eixo				Lado Direito							
			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Faixa			Drenagem		Offset		
Altura (m)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
			0+0,00	8,847	8,847		6,60	8,623	-2,00					
2,00	8,667	-0,50	0+10,00	8,655	8,648	0,01	6,60	8,523	-2,00					
2,00	8,546	-0,50	1+0,00	8,534	8,533	0,00	6,60	8,402	-2,00					
2,00	8,496	-0,50	1+10,00	8,486	8,467	0,02	6,00	8,366	-2,00	6,60	8,354	6,83	8,693	0,34
2,00	8,523	-0,50	2+0,00	8,513	8,256	0,26	6,00	8,393	-2,00	6,60	8,381	6,72	8,300	-0,08
2,00	8,624	-0,50	2+10,00	8,614	8,943	-0,33	6,00	8,494	-2,00	6,60	8,482	6,97	9,040	0,56
2,00	8,783	-0,50	2+19,20	8,773	8,926	-0,15	6,00	8,653	-2,00	6,60	8,641	6,97	9,198	0,56
2,00	8,859	-0,50	3+2,744	8,849	8,849	0,00	6,00	8,729	-2,00	6,60	8,717	6,97	9,275	0,56

3.15 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Acesso ao Bairro João Paulo - Marginal Esquerda.

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO

Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Interseção - Viaduto João Paulo - Marginal LE.

Rod: SC-401

Lado Esquerdo					Eixo				Lado Direito								
Canteiro		Pista Existente			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Existente			Passeio			Offset		
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
		-3,40	3,568	4,50	0+0,00	3,415	3,415	0,00	3,58	2,26	-4,50	5,08	3,49	2,00			
		-3,40	3,544	2,28	1+0,00	3,467	3,496	-0,03	3,40	3,39	-2,30	4,90	3,62	2,00			
		-3,40	3,474	2,00	2+0,00	3,406	3,452	-0,05	3,23	3,34	-2,00	4,73	3,57	2,00			
-5,83	2,989	-3,90	3,056	-3,50	3+0,00	3,193	3,057	0,14	3,45	3,33	3,50	4,95	3,54	2,00			
-5,91	2,867	-3,89	2,938	-3,50	4+0,00	3,074	3,048	0,03	3,45	3,20	3,50	4,95	3,43	2,00			
-5,29	2,969	-3,89	2,997	-2,00	5+0,00	3,075	3,082	-0,01	4,56	3,19	2,00						
-6,40	2,949	-3,90	2,999	-2,00	6+0,00	3,077	3,006	0,07	3,80	3,15	2,00	5,30	3,38	2,00			
		-6,67	2,945	-2,00	7+0,00	3,079	2,902	0,18	6,91	3,21	2,00	8,41	3,45	2,00			
		-6,02	2,960	-2,00	8+0,00	3,081	2,853	0,23	8,40	2,91	-2,00	9,90	3,14	2,00			
		-5,42	3,060	-2,00	9+0,00	3,169	2,955	0,21	6,06	3,05	-2,00	7,56	3,28	2,00			
		-4,86	3,321	-2,00	10+0,00	3,418	3,100	0,32	2,90	3,36	-2,00	4,40	3,59	2,00	4,89	3,26	-0,33
		Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito								
		Pista Projetada			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Pista Projetada			Passeio			Offset		
		Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
		-4,70	3,735	-2,00	11+0,00	3,829	3,640	0,19	2,90	3,77	-2,00	4,40	4,00	2,00	4,55	3,90	-0,10
		-4,70	4,236	-2,00	12+0,00	4,330	4,248	0,08	2,90	4,27	-2,00	4,40	4,50	2,00	4,70	4,30	-0,20
		-4,69	4,737	-2,00	13+0,00	4,831	4,688	0,14	2,91	4,77	-2,00	4,41	5,00	2,00	4,83	4,72	-0,29
		-4,69	5,239	-2,00	14+0,00	5,333	5,162	0,17	2,91	5,28	-2,00	4,41	5,51	2,00	4,94	5,15	-0,35
		-4,67	5,863	0,62	15+0,00	5,834	5,659	0,18	3,51	5,76	-2,00	5,29	6,00	2,00	5,77	5,68	-0,32
		-4,51	6,484	2,00	16+0,00	6,394	6,060	0,33	0,09	6,39	-2,00	1,50	6,62	2,00	2,33	6,13	-0,49
		-4,57	7,160	2,00	17+0,00	7,069	6,683	0,39	0,00	7,07	-2,00	1,50	7,30	2,00	2,35	6,76	-0,54
		-4,68	7,954	2,00	18+0,00	7,861	7,510	0,35	0,00		-2,00	1,50	8,09	2,00	2,20	7,57	-0,52
		-4,42	8,910	3,21	19+0,00	8,768	8,342	0,43									
		-2,82	9,904	4,00	20+0,00	9,792	9,365	0,43	0,00	9,79	-4,00	1,02	10,01	21,66	1,86	9,45	-0,56
		-1,77	11,002	4,00	21+0,00	10,931	10,570	0,36	0,00	10,93	-4,00	1,00	11,15	21,97	1,74	10,66	-0,49
		-0,59	12,207	4,00	22+0,00	12,183	11,924	0,26	0,00	12,18	-4,00	2,25	12,43	10,89	2,95	11,96	-0,47
					22+9.336	12,783	12,628	0,15	0,00	12,98	0,00	3,51	13,05	2,00	4,23	12,58	-0,48

3.16 - Notas de Serviço de Pavimento – Interseção Acesso ao Bairro Saco Grande - Ramo D.

NOTA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO ACABADO

Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi) - Acesso para Saco Grande - Ramo D

Rod: SC-401

Lado Esquerdo						EIXO				Lado Direito				
Offset			Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Drenagem		Offset		
Altura (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Incl. (%)	Cota (m)	Afast. (m)					Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
Conformar com a Marginal Esquerda						0+0,00	6,343	6,856	-0,513	0,60	6,325	1,03	6,960	0,64
			3,00	6,509	-1,87	0+5,00	6,453	7,315	-0,863	0,60	6,435	1,21	7,348	0,91
			3,00	6,958	-11,50	0+10,00	6,613	7,458	-0,845	0,60	6,595	1,19	7,469	0,87
2,01	9,178	-12,62	3,00	7,164	-11,27	0+15,00	6,826	7,742	-0,916	0,60	6,808	1,16	7,644	0,84
1,97	9,301	-8,27	3,00	7,332	-8,03	1+0,00	7,091	8,227	-1,136	0,60	7,073	1,24	8,024	0,95
1,50	9,079	-5,99	3,00	7,578	-5,81	1+5,00	7,403	7,889	-0,485	0,60	7,385	0,92	7,864	0,48
0,67	8,519	-4,52	3,00	7,850	-4,44	1+10,00	7,716	7,899	-0,183	0,60	7,698	0,70	7,841	0,14
0,66	8,737	-3,86	3,00	8,081	-3,78	1+15,00	7,967	7,729	0,239	0,60	7,949	0,86	7,777	-0,17
0,44	8,690	-3,49	3,00	8,251	-3,44	2+0,00	8,148	8,171	-0,023	0,60	8,130	0,61	8,123	-0,01
0,23	8,593	-3,42	3,00	8,359	-3,40	2+5,00	8,257	8,315	-0,058	0,60	8,239	0,64	8,296	0,06
Conformar com a Rua Virgílio Várzea			3,00	8,397	-3,35	2+10,00	8,296	8,342	-0,046	0,60	8,278	0,63	8,325	0,05
			3,00	8,370	-3,22	2+15,00	8,273	8,360	-0,087	0,60	8,255	0,66	8,344	0,09
			3,00	8,326	-2,85	3+0,00	8,241	8,286	-0,045	0,60	8,223	0,64	8,275	0,05
			3,00	8,283	-2,47	3+5,00	8,209	8,150	0,059	0,60	8,191	0,68	8,139	-0,05
			3,00	8,240	-2,10	3+10,00	8,177	8,111	0,065	0,60	8,159	0,69	8,103	-0,06
			3,00	8,197	-1,73	3+15,00	8,145	8,102	0,043	0,60	8,127	0,65	8,091	-0,04
			3,00	8,153	-1,35	4+0,00	8,113	8,104	0,009	0,60	8,095			-8,10
			3,00	8,110	-0,98	4+5,00	8,081	8,026	0,055	0,60	8,063	0,66	8,024	-0,04
			3,00	8,067	-0,61	4+10,00	8,049	7,979	0,070	0,60	8,031	0,65	7,995	-0,04
			3,00	8,024	-0,23	4+15,00	8,017	7,995	0,022	0,60	7,999			
						4+18,14	8,000	7,994	0,006	0,60	7,979			

3.17 - Notas de Serviço de Pavimento – Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo A

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO															
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Ramo A - Acesso Est. 285													Rod: SC-401		
Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito								
Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Drenagem			Passeio			Offset		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
-3,367	31,794	3,00	0+0,00	31,693	31,467	0,23	1,00	31,66	-3,00	2,50	31,89	2,00	3,31	31,36	-0,54
-4,676	31,191	3,00	0+5.000	31,051	30,988	0,06	1,00	31,02	-3,00	2,50	31,25	2,00	2,94	30,96	-0,30
-6,634	30,608	3,00	0+10,00	30,409	30,380	0,03	1,00	30,38	-3,00	2,50	30,61	2,00	2,83	30,39	-0,22
-6,122	30,021	3,00	0+15.000	29,837	29,444	0,39	1,00	29,81	-3,00	2,50	30,04	2,00	2,93	29,75	-0,29
-4,865	29,528	3,00	0+20,00	29,382	29,295	0,09	1,00	29,35	-3,00	2,50	29,58	2,00	2,64	29,49	-0,09
-3,399	29,146	3,00	1+5.000	29,044	29,072	-0,03	1,00	29,01	-3,00	2,50	29,24	2,00	2,52	29,23	-0,01
-2,996	28,913	3,00	1+10,00	28,823	28,733	0,09	1,00	28,79	-3,00	2,50	29,02	2,00			
-2,992	28,827	3,00	1+13.420	28,737	28,729	0,01	1,00	28,71	-3,00	2,50	28,94	2,00			

3.18 - Notas de Serviço de Pavimento – Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo B

NOTAS DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO												
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Ramo B - Acesso Est. 285										Rod: SC-401		
Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito					
Bordo			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Drenagem			Offset		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)					Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Altura (m)
-3,01	28,770	3,00	0+0,00	28,679	28,618	0,06	1,00	28,65	-3,00	1,05	28,62	-0,03
-3,00	28,696	3,00	0+5,000	28,606	28,617	-0,01	1,00	28,58	-3,00	1,04	28,55	-0,03
-3,08	28,716	3,00	0+10,00	28,624	28,679	-0,06	1,00	28,59	-3,00	1,03	28,61	0,02
-4,52	28,868	3,00	0+15,00	28,733	28,711	0,02	0,60	28,72	-3,00	0,63	28,69	-0,02
-6,10	29,115	3,00	1+0,00	28,932	28,901	0,03	0,60	28,91	-3,00	0,65	28,88	-0,04
-6,52	29,332	3,00	1+5,00	29,137	29,090	0,05	0,60	29,12	-3,00	0,68	29,06	-0,05
-4,56	29,426	3,00	1+10,00	29,289	29,282	0,01	0,60	29,27	-3,00	0,67	29,22	-0,05
-3,34	29,490	3,00	1+15,00	29,390	29,296	0,09	0,60	29,37	-3,00	0,84	29,21	-0,16
-3,30	29,505	3,00	1+16,016	29,406	29,278	0,13	0,60	29,39	-3,00	0,93	29,17	-0,22

4.0 – CÁLCULO DE VOLUMES

4.1– Cálculo de Volumes - Eixo Principal

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorubi) - Eixo Principal								Rod: SC-401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.					
								CORTE 01			ATERRO 01
0+0,00	6,340	0,110	10,000	63,400			1,100	63,400	1,100	63,400	1,100
1+0,00	5,980	0,860	10,000	123,200			9,700	186,600	10,800	186,600	10,800
2+0,00	5,630	0,970	10,000	116,100			18,300	302,700	29,100	302,700	29,100
3+0,00	6,050	0,330	10,000	116,800			13,000	419,500	42,100	419,500	42,100
4+0,00	5,840	0,550	10,000	118,900			8,800	538,400	50,900	538,400	50,900
5+0,00	5,210	1,590	10,000	110,500			21,400	648,900	72,300	648,900	72,300
6+0,00	7,030	0,760	10,000	122,400			23,500	771,300	95,800	771,300	95,800
7+0,00	4,840	0,830	10,000	118,700			15,900	890,000	111,700	890,000	111,700
8+0,00	5,310		10,000	101,500			8,300	991,500	120,000	991,500	120,000
9+0,00	5,720		10,000	110,300				1.101,800	120,000	1.101,800	
											ATERRO 02
10+0,00	4,720	0,670	10,000	104,400			6,700	1.206,200	126,700	1.206,200	6,700
11+0,00	4,160	1,430	10,000	88,800			21,000	1.295,000	147,700	1.295,000	27,700
12+0,00	5,690	1,420	10,000	98,500			28,500	1.393,500	176,200	1.393,500	56,200
13+0,00	6,120	1,560	10,000	118,100			29,800	1.511,600	206,000	1.511,600	86,000
14+0,00	9,820	1,300	10,000	159,400			28,600	1.671,000	234,600	1.671,000	114,600
15+0,00	5,680	0,820	10,000	155,000			21,200	1.826,000	255,800	1.826,000	135,800
16+0,00	5,450	0,550	10,000	111,300			13,700	1.937,300	269,500	1.937,300	149,500
17+0,00	5,650	0,820	10,000	111,000			13,700	2.048,300	283,200	2.048,300	163,200
18+0,00	4,140	0,340	10,000	97,900			11,600	2.146,200	294,800	2.146,200	174,800
19+0,00	3,570	0,480	10,000	77,100			8,200	2.223,300	303,000	2.223,300	183,000
20+0,00	1,650	0,240	10,000	52,200			7,200	2.275,500	310,200	2.275,500	190,200
21+0,00	4,030		10,000	56,800			2,400	2.332,300	312,600	2.332,300	192,600
22+0,00	4,170		10,000	82,000				2.414,300	312,600	2.414,300	
23+0,00	4,180		10,000	83,500				2.497,800	312,600	2.497,800	
24+0,00	2,500		10,000	66,800				2.564,600	312,600	2.564,600	
25+0,00	2,240		10,000	47,400				2.612,000	312,600	2.612,000	
								CORTE 01			
26+0,00	16,590		10,000	30,000	36,000	122,300		2.800,300	312,600	2.800,300	
27+0,00	21,250		10,000	35,000	41,000	302,400		3.178,700	312,600	3.178,700	
28+0,00	17,390		10,000	45,000	53,000	288,400		3.565,100	312,600	3.565,100	
29+0,00	23,460		10,000	46,000	54,000	308,500		3.973,600	312,600	3.973,600	
30+0,00	42,340		10,000	75,000	78,000	505,000		4.631,600	312,600	4.631,600	
31+0,00	44,290		10,000	65,000	71,000	730,300		5.497,900	312,600	5.497,900	
32+0,00	46,990		10,000	75,000	72,000	765,800		6.410,700	312,600	6.410,700	
33+0,00	49,440		10,000	85,000	77,000	802,300		7.375,000	312,600	7.375,000	
34+0,00	51,890		10,000	115,000	78,000	820,300		8.388,300	312,600	8.388,300	
35+0,00	62,150		10,000	110,000	87,000	943,400		9.528,700	312,600	9.528,700	
36+0,00	91,850		10,000	120,000	91,000	1.329,000		11.068,700	312,600	11.068,700	
37+0,00	77,670		10,000	125,000	115,000	1.455,200		12.763,900	312,600	12.763,900	
38+0,00	65,170		10,000	115,000	94,000	1.219,400		14.192,300	312,600	14.192,300	
39+0,00	53,670		10,000	85,000	98,000	1.005,400		15.380,700	312,600	15.380,700	
											ATERRO 03
40+0,00	49,290	0,030	10,000	98,000	51,000	880,600	0,300	16.410,300	312,900	16.410,300	0,300
41+0,00	51,650	0,320	10,000	100,000	97,000	812,400	3,500	17.419,700	316,400	17.419,700	3,800
42+0,00	23,150	0,630	10,000	75,000	100,000	573,000	9,500	18.167,700	325,900	18.167,700	13,300
43+0,00	21,470	1,250	10,000	42,000	55,000	349,200	18,800	18.613,900	344,700	18.613,900	32,100
44+0,00	25,400	1,330	10,000	49,000	45,000	374,700	25,800	19.082,600	370,500	19.082,600	57,900
45+0,00	27,240	2,010	10,000	55,000	58,000	413,400	33,400	19.609,000	403,900	19.609,000	91,300
46+0,00	26,110	2,240	10,000	60,000	62,000	411,500	42,500	20.142,500	446,400	20.142,500	133,800
47+0,00	18,860	1,660	10,000	55,000	66,000	328,700	39,000	20.592,200	485,400	20.592,200	172,800
48+0,00	43,660	0,960	10,000	54,000	68,000	503,200	26,200	21.217,400	511,600	21.217,400	199,000
49+0,00	50,800	0,010	10,000	80,000	97,000	767,600	9,700	22.162,000	521,300	22.162,000	208,700
50+0,00	42,940		10,000	65,000	89,000	783,400	0,100	23.099,400	521,400	23.099,400	208,800
51+0,00	37,560	0,980	10,000	62,000	148,000	537,000	9,800	23.846,400	531,200	23.636,400	218,600
52+0,00	27,310	1,120	10,000	48,000	132,000	468,700	21,000	24.495,100	552,200	24.105,100	239,600
53+0,00	2,950	1,070	10,000	302,600			21,900	24.797,700	574,100	24.105,100	261,500
								Corte 3			
54+0,00	0,600	1,750	10,000	35,500			28,200	24.833,200	602,300	24.105,100	289,700
55+0,00	0,160	1,150	10,000	7,600			29,000	24.840,800	631,300	24.105,100	318,700
56+0,00		1,280	10,000	1,600			24,300	24.842,400	655,600	24.105,100	343,000
57+0,00	0,550	6,200	10,000	5,500			74,800	24.847,900	730,400	24.105,100	417,800
58+0,00	1,420	0,200	10,000	19,700			64,000	24.867,600	794,400	24.105,100	481,800
59+0,00	2,630		10,000	40,500			2,000	24.908,100	796,400	24.105,100	483,800
60+0,00	2,950	0,040	10,000	55,800			0,400	24.963,900	796,800	24.105,100	484,200
61+0,00	2,610	0,030	10,000	55,600			0,700	25.019,500	797,500	24.105,100	484,900
62+0,00	3,400		10,000	60,100			0,300	25.079,600	797,800	24.105,100	485,200
63+0,00	3,180	0,130	10,000	65,800			1,300	25.145,400	799,100	24.105,100	486,500
64+0,00	1,610	0,360	10,000	47,900			4,900	25.193,300	804,000	24.153,000	491,400
65+0,00	2,220	0,060	10,000	38,300			4,200	25.231,600	808,200	24.191,300	495,600
66+0,00	3,240		10,000	54,600			0,600	25.286,200	808,800	24.245,900	496,200
67+0,00	2,880	0,030	10,000	61,200			0,300	25.347,400	809,100	24.307,100	496,500
68+0,00	3,540	0,260	10,000	64,200			2,900	25.411,600	812,000	24.371,300	499,400
69+0,00	2,160	0,540	10,000	57,000			8,000	25.468,600	820,000	24.428,300	507,400
70+0,00	1,430	0,740	10,000	35,900			12,800	25.504,500	832,800	24.464,200	520,200
71+0,00	1,470	0,490	10,000	29,000			12,300	25.533,500	845,100	24.493,200	532,500
72+0,00	2,870	0,330	10,000	43,400			8,200	25.576,900	853,300	24.536,600	540,700
73+0,00	1,940	0,480	10,000	48,100			8,100	25.625,000	861,400	24.584,700	548,800
74+0,00	1,280	1,470	10,000	32,200			19,500	25.657,200	880,900	24.616,900	568,300
75+0,00	1,910	1,280	10,000	31,900			27,500	25.689,100	908,400	24.648,800	595,800
76+0,00	2,780	0,190	10,000	46,900			14,700	25.736,000	923,100	24.695,700	610,500
77+0,00	4,390		10,000	71,700			1,900	25.807,700	925,000	24.767,400	612,400
78+0,00	4,360		10,000	87,500				25.895,200	925,000	24.854,900	
79+0,00	4,980		10,000	93,400				25.988,600	925,000	24.948,300	
80+0,00	6,390		10,000	113,700				26.102,300	925,000	25.062,000	
81+0,00	5,250		10,000	116,400				26.218,700	925,000	25.178,400	

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorubi) - Eixo Principal							Rod: SC-401				
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1º Cat.	2º Cat.	3º Cat.					
82+0,00	4,230		10,000	94,800				26.313,500	925,000	25.273,200	
83+0,00	4,770		10,000	90,000				26.403,500	925,000	25.363,200	
84+0,00	4,170		10,000	89,400				26.492,900	925,000	25.452,600	
85+0,00	4,220		10,000	83,900				26.576,800	925,000	25.536,500	
86+0,00	4,610		10,000	88,300				26.665,100	925,000	25.624,800	
87+0,00	5,300		10,000	99,100				26.764,200	925,000	25.723,900	
											ATERRO 04
88+0,00	4,910	0,010	10,000	102,100			0,100	26.866,300	925,100	25.826,000	0,100
89+0,00	3,610	0,310	10,000	85,200			3,200	26.951,500	928,300	25.911,200	3,300
90+0,00	4,360		10,000	79,700			3,100	27.031,200	931,400	25.990,900	6,400
91+0,00	4,700		10,000	90,600				27.121,800	931,400	26.081,500	
92+0,00	4,870		10,000	95,700				27.217,500	931,400	26.177,200	
											ATERRO 05
93+0,00	3,870	0,030	10,000	87,400			0,300	27.304,900	931,700	26.264,600	0,300
94+0,00	4,930	0,010	10,000	88,000			0,400	27.392,900	932,100	26.352,600	0,700
95+0,00	3,900		10,000	88,300			0,100	27.481,200	932,200	26.440,900	0,800
96+0,00	2,530	0,450	10,000	64,300			4,500	27.545,500	936,700	26.505,200	5,300
97+0,00	1,570	1,650	10,000	41,000			21,000	27.586,500	957,700	26.546,200	26,300
98+0,00	1,310	2,350	10,000	28,800			40,000	27.615,300	997,700	26.575,000	66,300
99+0,00	1,430	1,620	10,000	27,400			39,700	27.642,700	1.037,400	26.602,400	106,000
100+0,00	1,470	0,630	10,000	29,000			22,500	27.671,700	1.059,900	26.631,400	128,500
101+0,00	2,130	0,220	10,000	36,000			8,500	27.707,700	1.068,400	26.667,400	137,000
102+0,00	2,710	0,040	10,000	48,400			2,600	27.756,100	1.071,000	26.715,800	139,600
103+0,00	4,220		10,000	69,300			0,400	27.825,400	1.071,400	26.785,100	140,000
104+0,00	4,600		10,000	88,200				27.913,600	1.071,400	26.873,300	
105+0,00	4,600		10,000	92,000				28.005,600	1.071,400	26.965,300	
106+0,00	4,570		10,000	91,700				28.097,300	1.071,400	27.057,000	
107+0,00	4,330		10,000	89,000				28.186,300	1.071,400	27.146,000	
											ATERRO 06
108+0,00	2,270	0,650	10,000	66,000			6,500	28.252,300	1.077,900	27.212,000	6,500
109+0,00	1,820	0,170	10,000	40,900			8,200	28.293,200	1.086,100	27.252,900	14,700
110+0,00	2,150	0,060	10,000	39,700			2,300	28.332,900	1.088,400	27.292,600	17,000
111+0,00	3,430		10,000	55,800			0,600	28.388,700	1.089,000	27.348,400	17,600
112+0,00	4,390		10,000	78,200				28.466,900	1.089,000	27.426,600	
113+0,00	2,940		10,000	73,300				28.540,200	1.089,000	27.499,900	
114+0,00	2,250		10,000	51,900				28.592,100	1.089,000	27.551,800	
115+0,00	3,000		10,000	52,500				28.644,600	1.089,000	27.604,300	
116+0,00	3,860		10,000	68,600				28.713,200	1.089,000	27.672,900	
											ATERRO 07
117+0,00	2,860	0,150	10,000	67,200			1,500	28.780,400	1.090,500	27.740,100	1,500
118+0,00	2,130	0,320	10,000	49,900			4,700	28.830,300	1.095,200	27.790,000	6,200
119+0,00	1,980	0,540	10,000	41,100			8,600	28.871,400	1.103,800	27.831,100	14,800
120+0,00	1,710	0,780	10,000	36,900			13,200	28.908,300	1.117,000	27.868,000	28,000
121+0,00	1,640	0,990	10,000	33,500			17,700	28.941,800	1.134,700	27.901,500	45,700
122+0,00	1,260	0,900	10,000	29,000			18,900	28.970,800	1.153,600	27.930,500	64,600
123+0,00	2,650	0,210	10,000	39,100			11,100	29.009,900	1.164,700	27.969,600	75,700
124+0,00	2,850	0,600	10,000	55,000			8,100	29.064,900	1.172,800	28.024,600	83,800
125+0,00	2,330	0,940	10,000	51,800			15,400	29.116,700	1.188,200	28.076,400	99,200
126+0,00	1,650	1,330	10,000	39,800			22,700	29.156,500	1.210,900	28.116,200	121,900
127+0,00	2,020	0,380	10,000	36,700			17,100	29.193,200	1.228,000	28.152,900	139,000
128+0,00	1,870	0,090	10,000	38,900			4,700	29.232,100	1.232,700	28.191,800	143,700
129+0,00	1,320	0,920	10,000	31,900			10,100	29.264,000	1.242,800	28.223,700	153,800
130+0,00	1,030	0,980	10,000	23,500			19,000	29.287,500	1.261,800	28.247,200	172,800
131+0,00	1,120	1,250	10,000	21,500			22,300	29.309,000	1.284,100	28.268,700	195,100
132+0,00	0,710	2,150	10,000	18,300			34,000	29.327,300	1.318,100	28.287,000	229,100
133+0,00	1,140	1,490	10,000	18,500			36,400	29.345,800	1.354,500	28.305,500	265,500
134+0,00	0,790	2,670	10,000	19,300			41,600	29.365,100	1.396,100	28.324,800	307,100
135+0,00	0,730	2,560	10,000	15,200			52,300	29.380,300	1.448,400	28.340,000	359,400
136+0,00	0,800	2,690	10,000	15,300			52,500	29.395,600	1.500,900	28.355,300	411,900
137+0,00	0,750	2,850	10,000	15,500			55,400	29.411,100	1.556,300	28.370,800	467,300
138+0,00	0,890	2,340	10,000	16,400			51,900	29.427,500	1.608,200	28.387,200	519,200
139+0,00	0,840	2,550	10,000	17,300			48,900	29.444,800	1.657,100	28.404,500	568,100
140+0,00	1,100	2,420	10,000	19,400			49,700	29.464,200	1.706,800	28.423,900	617,800
141+0,00	0,710	3,190	10,000	18,100			56,100	29.482,300	1.762,900	28.442,000	673,900
142+0,00	0,840	3,750	10,000	15,500			69,400	29.497,800	1.832,300	28.457,500	743,300
143+0,00	0,890	3,630	10,000	17,300			73,800	29.515,100	1.906,100	28.474,800	817,100
144+0,00	0,860	3,840	10,000	17,500			74,700	29.532,600	1.980,800	28.492,300	891,800
145+0,00	0,830	3,400	10,000	16,900			72,400	29.549,500	2.053,200	28.509,200	964,200
146+0,00	0,910	4,150	10,000	17,400			75,500	29.566,900	2.128,700	28.526,600	1.039,700
147+0,00	0,920	4,040	10,000	18,300			81,900	29.585,200	2.210,600	28.544,900	1.121,600
148+0,00	1,150	3,550	10,000	20,700			75,900	29.605,900	2.286,500	28.565,600	1.197,500
149+0,00	1,360	1,900	10,000	25,100			54,500	29.631,000	2.341,000	28.590,700	1.252,000
150+0,00	2,200	0,250	10,000	35,600			21,500	29.666,600	2.362,500	28.626,300	1.273,500
151+0,00	3,510	0,030	10,000	57,100			2,800	29.723,700	2.365,300	28.683,400	1.276,300
152+0,00	4,970		10,000	84,800			0,300	29.808,500	2.365,600	28.768,200	1.276,600
153+0,00	6,640		10,000	116,100				29.924,600	2.365,600	28.884,300	
154+0,00	6,720		10,000	133,600				30.058,200	2.365,600	29.017,900	
											ATERRO 08
155+0,00	2,260	1,040	10,000	89,800			10,400	30.148,000	2.376,000	29.107,700	10,400
156+0,00	1,880	6,190	10,000	41,400			72,300	30.189,400	2.448,300	29.149,100	82,700
157+0,00	1,190	6,860	10,000	30,700			130,500	30.220,100	2.578,800	29.179,800	213,200
158+0,00	0,600	5,650	10,000	17,900			125,100	30.238,000	2.703,900	29.197,700	338,300
159+0,00	0,210	5,540	10,000	8,100			111,900	30.246,100	2.815,800	29.205,800	450,200
160+0,00	0,730	4,270	10,000	9,400	</						

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorubi) - Eixo Principal								Rod: SC-401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1º Cat.	2º Cat.	3º Cat.					
165+0,00	2,350	0,510	10,000	43,300			10,200	30.406,300	3.026,100	29.366,000	660,500
166+0,00	1,930	0,890	10,000	42,800			14,000	30.449,100	3.040,100	29.408,800	674,500
167+0,00	1,870	0,610	10,000	38,000			15,000	30.487,100	3.055,100	29.446,800	689,500
168+0,00	2,260	0,070	10,000	41,300			6,800	30.528,400	3.061,900	29.488,100	696,300
169+0,00	2,480	0,210	10,000	47,400			2,800	30.575,800	3.064,700	29.535,500	699,100
170+0,00	3,130	0,140	10,000	56,100			3,500	30.631,900	3.068,200	29.591,600	702,600
171+0,00	4,560	0,020	10,000	76,900			1,600	30.708,800	3.069,800	29.668,500	704,200
172+0,00	4,180	0,130	10,000	87,400			1,500	30.796,200	3.071,300	29.755,900	705,700
173+0,00	4,060	0,110	10,000	82,400			2,400	30.878,600	3.073,700	29.838,300	708,100
174+0,00	5,630	0,510	10,000	96,900			6,200	30.975,500	3.079,900	29.935,200	714,300
175+0,00	5,120	0,850	10,000	107,500			13,600	31.083,000	3.093,500	30.042,700	727,900
176+0,00	1,400	2,770	10,000	65,200			36,200	31.148,200	3.129,700	30.107,900	764,100
177+0,00	0,510	4,360	10,000	19,100			71,300	31.167,300	3.201,000	30.127,000	835,400
178+0,00	0,270	3,840	10,000	7,800			82,000	31.175,100	3.283,000	30.134,800	917,400
179+0,00	0,470	2,900	10,000	7,400			67,400	31.182,500	3.350,400	30.142,200	984,800
180+0,00	1,580	1,390	10,000	20,500			42,900	31.203,000	3.393,300	30.162,700	1.027,700
181+0,00	2,950	0,270	10,000	45,300			16,600	31.248,300	3.409,900	30.208,000	1.044,300
182+0,00	5,290	0,170	10,000	82,400			4,400	31.330,700	3.414,300	30.290,400	1.048,700
183+0,00	3,060	0,400	10,000	83,500			5,700	31.414,200	3.420,000	30.373,900	1.054,400
184+0,00	0,810	3,530	10,000	38,700			39,300	31.452,900	3.459,300	30.412,600	1.093,700
185+0,00	0,750	3,290	10,000	15,600			68,200	31.468,500	3.527,500	30.428,200	1.161,900
186+0,00	2,390	0,560	10,000	31,400			38,500	31.499,900	3.566,000	30.459,600	1.200,400
187+0,00	4,110	0,190	10,000	65,000			7,500	31.564,900	3.573,500	30.524,600	1.207,900
188+0,00	5,140	0,070	10,000	92,500			2,600	31.657,400	3.576,100	30.617,100	1.210,500
189+0,00	4,680	0,110	10,000	98,200			1,800	31.755,600	3.577,900	30.715,300	1.212,300
190+0,00	4,970	0,040	10,000	96,500			1,500	31.852,100	3.579,400	30.811,800	1.213,800
191+0,00	3,340	0,130	10,000	83,100			1,700	31.935,200	3.581,100	30.894,900	1.215,500
192+0,00	0,760	5,540	10,000	41,000			56,700	31.976,200	3.637,800	30.935,900	1.272,200
193+0,00	0,150	10,870	10,000	9,100			164,100	31.985,300	3.801,900	30.945,000	1.436,300
194+0,00	0,040	9,280	10,000	1,900			201,500	31.987,200	4.003,400	30.946,900	1.637,800
195+0,00	0,180	9,350	10,000	2,200			186,300	31.989,400	4.189,700	30.949,100	1.824,100
196+0,00	0,260	7,110	10,000	4,400			164,600	31.993,800	4.354,300	30.953,500	1.988,700
197+0,00	1,050	3,120	10,000	13,100			102,300	32.006,900	4.456,600	30.966,600	2.091,000
198+0,00	4,900	1,400	10,000	59,500			45,200	32.066,400	4.501,800	31.026,100	2.136,200
199+0,00	5,640	0,400	10,000	105,400			18,000	32.171,800	4.519,800	31.131,500	2.154,200
200+0,00	7,850	0,020	10,000	134,900			4,200	32.306,700	4.524,000	31.266,400	2.158,400
201+0,00	12,190	0,010	10,000	200,400			0,300	32.507,100	4.524,300	31.466,800	2.158,700
202+0,00	9,550	0,220	10,000	217,400			2,300	32.724,500	4.526,600	31.684,200	2.161,000
203+0,00	4,900	2,320	10,000	144,500			25,400	32.869,000	4.552,000	31.828,700	2.186,400
204+0,00	1,710	4,350	10,000	66,100			66,700	32.935,100	4.618,700	31.894,800	2.253,100
205+0,00	0,100	2,180	10,000	18,100			65,300	32.953,200	4.684,000	31.912,900	2.318,400
206+0,00		2,820	10,000	1,000			50,000	32.954,200	4.734,000	31.913,900	2.368,400
207+0,00	0,450	1,720	10,000	4,500			45,400	32.958,700	4.779,400	31.918,400	2.413,800
208+0,00	0,990	1,500	10,000	14,400			32,200	32.973,100	4.811,600	31.932,800	2.446,000
209+0,00	2,590	2,530	10,000	35,800			40,300	33.008,900	4.851,900	31.968,600	2.486,300
210+0,00	3,190	1,760	10,000	57,800			42,900	33.066,700	4.894,800	32.026,400	2.529,200
211+0,00	3,090	4,370	10,000	62,800			61,300	33.129,500	4.956,100	32.089,200	2.590,500
212+0,00	3,440	1,570	10,000	65,300			59,400	33.194,800	5.015,500	32.154,500	2.649,900
213+0,00	2,480	2,950	10,000	59,200			45,200	33.254,000	5.060,700	32.213,700	2.695,100
214+0,00	1,650	3,050	10,000	41,300			60,000	33.295,300	5.120,700	32.255,000	2.755,100
215+0,00	2,060	1,650	10,000	37,100			47,000	33.332,400	5.167,700	32.292,100	2.802,100
216+0,00	2,460	5,050	10,000	45,200			67,000	33.377,600	5.234,700	32.337,300	2.869,100
217+0,00	3,350	1,850	10,000	58,100			69,000	33.435,700	5.303,700	32.395,400	2.938,100
218+0,00	3,640	2,150	10,000	69,900			40,000	33.505,600	5.343,700	32.465,300	2.978,100
219+0,00	3,790	2,480	10,000	74,300			46,300	33.579,900	5.390,000	32.539,600	3.024,400
220+0,00	4,120	3,830	10,000	79,100			63,100	33.659,000	5.453,100	32.618,700	3.087,500
221+0,00	2,090	3,470	10,000	62,100			73,000	33.721,100	5.526,100	32.680,800	3.160,500
222+0,00	1,100	4,150	10,000	31,900			76,200	33.753,000	5.602,300	32.712,700	3.236,700
				Corte 04	Corte 04	Corte 04					
223+0,00	0,440	5,780	10,000	3,000	4,000	8,400	99,300	33.768,400	5.701,600	32.728,100	3.336,000
224+0,00	1,070	3,790	10,000	5,000	3,500	6,600	95,700	33.783,500	5.797,300	32.743,200	3.431,700
225+0,00	1,690	2,120	10,000	4,000	6,000	17,600	59,100	33.811,100	5.856,400	32.770,800	3.490,800
226+0,00	2,400	2,320	10,000	2,000	7,000	31,900	44,400	33.852,000	5.900,800	32.811,700	3.535,200
227+0,00	1,960	1,360	10,000	3,000	5,500	35,100	36,800	33.895,600	5.937,600	32.855,300	3.572,000
228+0,00	2,810	1,130	10,000	5,000	5,000	37,700	24,900	33.943,300	5.962,500	32.903,000	3.596,900
229+0,00	2,230	7,290	10,000	4,000	4,000	42,400	84,200	33.993,700	6.046,700	32.953,400	3.681,100
230+0,00	2,970	6,340	10,000	6,000	4,000	42,000	136,300	34.045,700	6.183,000	33.005,400	3.817,400
231+0,00	3,850	9,820	10,000	5,000	41,000	22,200	161,600	34.113,900	6.344,600	33.073,600	3.979,000
232+0,00	3,200	8,940	10,000	5,000	63,000	2,500	187,600	34.184,400	6.532,200	33.144,100	4.166,600
233+0,00	2,060	8,560									

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorubi) - Eixo Principal								Rod: SC-401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.					
252+0,00	7,280	1,220	10,000	50,000		71,400	35,300	38.190,800	7.220,600	37.150,500	4.855,000
253+0,00	5,850	2,430	10,000	100,000		31,300	36,500	38.322,100	7.257,100	37.281,800	4.891,500
254+0,00	11,660	0,210	10,000	100,000	8,000	67,100	26,400	38.497,200	7.283,500	37.456,900	4.917,900
255+0,00	21,100	0,320	10,000	250,000	9,000	68,600	5,300	38.824,800	7.288,800	37.784,500	4.923,200
256+0,00	40,110	0,160	10,000	500,000	18,000	94,100	4,800	39.436,900	7.293,600	38.396,600	4.928,000
257+0,00	90,330	0,060	10,000	750,000	20,000	534,400	2,200	40.741,300	7.295,800	39.701,000	4.930,200
258+0,00	88,300		10,000	850,000	25,000	911,300	0,600	42.527,600	7.296,400	41.487,300	4.930,800
259+0,00	85,330		10,000	130,000	16,000	1.590,300		44.263,900	7.296,400	43.223,600	
260+0,00	78,560		10,000	100,000	13,000	1.525,900		45.902,800	7.296,400	44.862,500	
261+0,00	81,060		10,000	120,000	15,000	1.461,200		47.499,000	7.296,400	46.458,700	
262+0,00	44,780		10,000	100,000	14,000	1.144,400		48.757,400	7.296,400	47.717,100	
263+0,00	20,770		10,000	65,000	35,000	555,500		49.412,900	7.296,400	48.372,600	
264+0,00	12,320		10,000	330,900				49.743,800	7.296,400	48.703,500	
											ATERRO 09
265+0,00	11,290	0,010	10,000	236,100			0,100	49.979,900	7.296,500	48.939,600	0,100
266+0,00	6,680	0,490	10,000	179,700			5,000	50.159,600	7.301,500	49.119,300	5,100
267+0,00	4,440	1,010	10,000	111,200			15,000	50.270,800	7.316,500	49.230,500	20,100
268+0,00	4,280	0,880	10,000	87,200			18,900	50.358,000	7.335,400	49.317,700	39,000
269+0,00	5,580	0,410	10,000	98,600			12,900	50.456,600	7.348,300	49.416,300	51,900
270+0,00	9,080	0,020	10,000	146,600			4,300	50.603,200	7.352,600	49.562,900	56,200
271+0,00	12,630	0,040	10,000	217,100			0,600	50.820,300	7.353,200	49.780,000	56,800
272+0,00	13,380	0,290	10,000	260,100			3,300	51.080,400	7.356,500	50.040,100	60,100
273+0,00	28,360	0,220	10,000	417,400			5,100	51.497,800	7.361,600	50.457,500	65,200
274+0,00	17,030	0,110	10,000	453,900			3,300	51.951,700	7.364,900	50.911,400	68,500
275+0,00	14,680	0,330	10,000	317,100			4,400	52.268,800	7.369,300	51.228,500	72,900
276+0,00	10,200	0,910	10,000	248,800			12,400	52.517,600	7.381,700	51.477,300	85,300
277+0,00	7,680	2,010	10,000	178,800			29,200	52.696,400	7.410,900	51.656,100	114,500
278+0,00	7,140	0,300	10,000	148,200			23,100	52.844,600	7.434,000	51.804,300	137,600
279+0,00	8,430	1,260	10,000	155,700			15,600	53.000,300	7.449,600	51.960,000	153,200
280+0,00	10,650	1,920	10,000	190,800			31,800	53.191,100	7.481,400	52.150,800	185,000
281+0,00	4,010	2,060	10,000	146,600			39,800	53.337,700	7.521,200	52.297,400	224,800
282+0,00	6,390	2,310	10,000	104,000			43,700	53.441,700	7.564,900	52.401,400	268,500
283+0,00	11,610	0,130	10,000	180,000			24,400	53.621,700	7.589,300	52.581,400	292,900
284+0,00	4,170	1,430	10,000	157,800			15,600	53.779,500	7.604,900	52.739,200	308,500
285+0,00	4,670	1,220	10,000	88,400			26,500	53.867,900	7.631,400	52.827,600	335,000
286+0,00	5,040	0,830	10,000	97,100			20,500	53.965,000	7.651,900	52.924,700	355,500
287+0,00	5,310	1,170	10,000	103,500			20,000	54.068,500	7.671,900	53.028,200	375,500
288+0,00	6,770	2,520	10,000	120,800			36,900	54.189,300	7.708,800	53.149,000	412,400
289+0,00	10,770	0,390	10,000	175,400			29,100	54.364,700	7.737,900	53.324,400	441,500
290+0,00	9,000	5,370	10,000	197,700			57,600	54.562,400	7.795,500	53.522,100	499,100
291+0,00	7,910	4,340	10,000	169,100			97,100	54.731,500	7.892,600	53.691,200	596,200
292+0,00	4,480	5,800	10,000	123,900			101,400	54.855,400	7.994,000	53.815,100	697,600
293+0,00	2,620	13,860	10,000	71,000			196,600	54.926,400	8.190,600	53.886,100	894,200
294+0,00	2,100	4,630	10,000	47,200			184,900	54.973,600	8.375,500	53.933,300	1.079,100
295+0,00	0,820	5,330	10,000	29,200			99,600	55.002,800	8.475,100	53.962,500	1.178,700
296+0,00	1,320	3,920	10,000	21,400			92,500	55.024,200	8.567,600	53.983,900	1.271,200
297+0,00	3,440	3,360	10,000	47,600			72,800	55.071,800	8.640,400	54.031,500	1.344,000
298+0,00	4,610	2,490	10,000	80,500			58,500	55.152,300	8.698,900	54.112,000	1.402,500
299+0,00	5,200	1,480	10,000	98,100			39,700	55.250,400	8.738,600	54.210,100	1.442,200
300+0,00	5,600	0,480	10,000	108,000			19,600	55.358,400	8.758,200	54.318,100	1.461,800
301+0,00	2,510	2,350	10,000	81,100			28,300	55.439,500	8.786,500	54.399,200	1.490,100
302+0,00	0,060	6,680	10,000	25,700			90,300	55.465,200	8.876,800	54.424,900	1.580,400
303+0,00	0,030	9,290	10,000	0,900			159,700	55.466,100	9.036,500	54.425,800	1.740,100
304+0,00	0,080	8,120	10,000	1,100			174,100	55.467,200	9.210,600	54.426,900	1.914,200
305+0,00	0,140	3,940	10,000	2,200			120,600	55.469,400	9.331,200	54.429,100	2.034,800
306+0,00	3,280	0,680	10,000	34,200			46,200	55.503,600	9.377,400	54.463,300	2.081,000
307+0,00	4,890	0,420	10,000	81,700			11,000	55.585,300	9.388,400	54.545,000	2.092,000
308+0,00	7,180		10,000	120,700			4,200	55.706,000	9.392,600	54.665,700	2.096,200
309+0,00	8,310		10,000	154,900				55.860,900	9.392,600	54.820,600	
											ATERRO 10
310+0,00	7,010	0,430	10,000	153,200			4,300	56.014,100	9.396,900	54.973,800	4,300
311+0,00	6,310	1,240	10,000	133,200			16,700	56.147,300	9.413,600	55.107,000	21,000
312+0,00	4,660	6,240	10,000	109,700			74,800	56.257,000	9.488,400	55.216,700	95,800
313+0,00	0,060	8,890	10,000	47,200			151,300	56.304,200	9.639,700	55.263,900	247,100
314+0,00	1,610	8,300	10,000	16,700			171,900	56.320,900	9.811,600	55.280,600	419,000
315+0,00	4,970	3,810	10,000	65,800			121,100	56.386,700	9.932,700	55.346,400	540,100
316+0,00	8,020	0,520	10,000	129,900			43,300	56.516,600	9.976,000	55.476,300	583,400
317+0,00	2,510	4,650	10,000	105,300			51,700	56.621,900	10.027,700	55.581,600	635,100
318+0,00	3,970	10,430	10,000	64,800			150,800	56.686,700	10.178,500	55.646,400	785,900
319+0,00	4,850	8,690	10,000	88,200			191,200	56.774,900	10.369,700	55.734,600	977,100
320+0,00	3,750	6,720	10,000	86,000			154,100	56.860,900	10.523,800	55.820,600	1.131,200
321+0,00	6,890	0,010	10,000	106,400			67,300	56.967,300	10.591,100	55.927,000	1.198,500
322+0,00	5,390	0,190	10,000	122,800			2,000	57.090,100	10.593,100	56.049,800	1.200,500
323+0,00	8,360	1,010	10,000	137,500			12,000	57.227,600	10.605,100	56.187,300	1.212,500
324+0,00	10,630	2,280	10,000	189,900			32,900	57.417,500	10.638,000	56.377,200	1.245,400
325+0,00	8,700	2,990	10,000	193,300			52,700	57.610,800	10.690,700	56.570,500	1.298,100
326+0,00	8,830	2,080	10,000	175,300			50,700	57.786,100	10.741,400	56.745,800	1.348,800
327+0,00	8,080	0,810	10,000	169,100			28,900	57.955,200	10.770,300	56.914,900	1.377,700
328+0,00	7,830	0,640	10,000	159,100			14,500	58.114,300	10.784,800	57.074,000	1.392,200
328+12,68	8,800	0,280	10,000	166,300			9,200	58.280,600	10.794,000	57.240,300	1.401,400
							VOLUMES TOTAIS (m³):	58.280,600	10.794,000		

4.1– Cálculo de Volumes – Marginal Direita

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorumbi) Marginal Direita								Rod: SC 401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.					
											Aterro 01
0+0,00	2,350	0,180	10,000	19,350			1,800	19,350	1,800	19,350	1,800
1+0,00	2,130	0,210	10,000	19,350			3,900	38,700	5,700	38,700	5,700
2+0,00	1,330	0,570	10,000	13,300			7,800	52,000	13,500	52,000	13,500
3+0,00	3,490	0,010	10,000	48,200			5,800	100,200	19,300	100,200	19,300
4+0,00	4,270		10,000	77,600			0,100	177,800	19,400	177,800	19,400
5+0,00	5,090		10,000	93,600				271,400	19,400	271,400	
6+0,00	6,520		10,000	116,100				387,500	19,400	387,500	
7+0,00	5,970		10,000	124,900				512,400	19,400	512,400	
8+0,00	6,780		10,000	127,500				639,900	19,400	639,900	
9+0,00	5,470		10,000	122,500				762,400	19,400	762,400	
10+0,00	4,620		10,000	100,900				863,300	19,400	863,300	
11+0,00	5,060		10,000	96,800				960,100	19,400	960,100	
12+0,00	6,880		10,000	119,400				1.079,500	19,400	1.079,500	
13+0,00	4,540		10,000	114,200				1.193,700	19,400	1.193,700	Aterro 02
14+0,00	4,350	0,040	10,000	88,900			0,400	1.282,600	19,800	1.282,600	0,400
15+0,00	3,510	0,230	10,000	78,600			2,700	1.361,200	22,500	1.361,200	3,100
16+0,00	2,840	0,600	10,000	63,500			8,300	1.424,700	30,800	1.424,700	11,400
17+0,00	1,340	1,620	10,000	41,800			22,200	1.466,500	53,000	1.466,500	33,600
18+0,00	4,920	0,070	10,000	62,600			16,900	1.529,100	69,900	1.529,100	50,500
19+0,00	3,700	0,120	10,000	86,200			1,900	1.615,300	71,800	1.615,300	52,400
20+0,00	5,690		10,000	93,900			1,200	1.709,200	73,000	1.709,200	53,600
21+0,00	3,670	0,160	10,000	93,600			1,600	1.802,800	74,600	1.802,800	55,200
22+0,00	3,480	0,210	10,000	71,500			3,700	1.874,300	78,300	1.874,300	58,900
23+0,00	4,140	0,240	10,000	76,200			4,500	1.950,500	82,800	1.950,500	63,400
24+0,00	2,170	0,770	10,000	63,100			10,100	2.013,600	92,900	2.013,600	73,500
25+0,00	1,700	0,960	10,000	38,700			17,300	2.052,300	110,200	2.052,300	90,800
26+0,00	1,310	1,150	10,000	30,100			21,100	2.082,400	131,300	2.082,400	111,900
27+0,00	1,130	1,220	10,000	24,400			23,700	2.106,800	155,000	2.106,800	135,600
28+0,00	2,210	0,700	10,000	33,400			19,200	2.140,200	174,200	2.140,200	154,800
29+0,00	1,580	1,640	10,000	37,900			23,400	2.178,100	197,600	2.178,100	178,200
30+0,00	2,490	0,540	10,000	40,700			21,800	2.218,800	219,400	2.218,800	200,000
31+0,00	3,250	0,260	10,000	57,400			8,000	2.276,200	227,400	2.276,200	208,000
32+0,00	3,390	0,170	10,000	66,400			4,300	2.342,600	231,700	2.342,600	212,300
33+0,00	3,670	0,150	10,000	70,600			3,200	2.413,200	234,900	2.413,200	215,500
34+0,00	3,190	0,330	10,000	68,600			4,800	2.481,800	239,700	2.481,800	220,300
35+0,00	4,290	0,010	10,000	74,800			3,400	2.556,600	243,100	2.556,600	223,700
36+0,00	3,510	0,350	10,000	78,000			3,600	2.634,600	246,700	2.634,600	227,300
37+0,00	2,140	0,510	10,000	56,500			8,600	2.691,100	255,300	2.691,100	235,900
38+0,00	4,410		10,000	65,500			5,100	2.756,600	260,400	2.756,600	241,000
39+0,00	1,780		10,000	61,900				2.818,500	260,400	2.818,500	
40+0,00	1,750		10,000	35,300				2.853,800	260,400	2.853,800	
41+0,00	1,670		10,000	34,200				2.888,000	260,400	2.888,000	
42+0,00	1,230		10,000	29,000				2.917,000	260,400	2.917,000	
43+0,00	0,790		10,000	20,200				2.937,200	260,400	2.937,200	
44+0,00	1,190		10,000	19,800				2.957,000	260,400	2.957,000	
45+0,00	1,160		10,000	23,500				2.980,500	260,400	2.980,500	
46+0,00	1,020		10,000	21,800				3.002,300	260,400	3.002,300	
47+0,00	0,860		10,000	18,800				3.021,100	260,400	3.021,100	
48+0,00	4,300		10,000	51,600				3.072,700	260,400	3.072,700	Aterro 03
49+0,00	3,030	0,020	10,000	73,300			0,200	3.146,000	260,600	3.146,000	0,200
50+0,00	3,090	0,030	10,000	61,200			0,500	3.207,200	261,100	3.207,200	0,700
51+0,00	4,650		10,000	77,400			0,300	3.284,600	261,400	3.284,600	1,000
52+0,00	3,690	0,010	10,000	83,400			0,100	3.368,000	261,500	3.368,000	1,100

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorumbi) Marginal Direita								Rod: SC 401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.					
53+0,00	3,160	0,080	10,000	68,500			0,900	3.436,500	262,400	3.436,500	2,000
54+0,00	2,240	0,580	10,000	54,000			6,600	3.490,500	269,000	3.490,500	8,600
55+0,00	3,760	0,020	10,000	60,000			6,000	3.550,500	275,000	3.550,500	14,600
56+0,00	4,320	0,010	10,000	80,800			0,300	3.631,300	275,300	3.631,300	14,900
57+0,00	0,870	1,290	10,000	51,900			13,000	3.683,200	288,300	3.683,200	27,900
58+0,00	2,490	0,460	10,000	33,600			17,500	3.716,800	305,800	3.716,800	45,400
59+0,00	3,510	0,040	10,000	60,000			5,000	3.776,800	310,800	3.776,800	50,400
60+0,00	3,900	0,020	10,000	74,100			0,600	3.850,900	311,400	3.850,900	51,000
61+0,00	3,180	0,140	10,000	70,800			1,600	3.921,700	313,000	3.921,700	52,600
62+0,00	3,330	0,120	10,000	65,100			2,600	3.986,800	315,600	3.986,800	55,200
63+0,00	0,080	1,290	10,000	34,100			14,100	4.020,900	329,700	4.020,900	69,300
64+0,00	2,130	0,680	10,000	22,100			19,700	4.043,000	349,400	4.043,000	89,000
65+0,00	1,940	0,480	10,000	40,700			11,600	4.083,700	361,000	4.083,700	100,600
66+0,00	2,360	0,460	10,000	43,000			9,400	4.126,700	370,400	4.126,700	110,000
67+0,00	3,270	0,060	10,000	56,300			5,200	4.183,000	375,600	4.183,000	115,200
68+0,00	3,030	0,120	10,000	63,000			1,800	4.246,000	377,400	4.246,000	117,000
69+0,00	2,820	0,180	10,000	58,500			3,000	4.304,500	380,400	4.304,500	120,000
70+0,00	2,850	0,190	10,000	56,700			3,700	4.361,200	384,100	4.361,200	123,700
71+0,00	2,640	0,260	10,000	54,900			4,500	4.416,100	388,600	4.416,100	128,200
72+0,00	2,270	0,290	10,000	49,100			5,500	4.465,200	394,100	4.465,200	133,700
73+0,00	1,850	0,320	10,000	41,200			6,100	4.506,400	400,200	4.506,400	139,800
74+0,00	1,690	0,340	10,000	35,400			6,600	4.541,800	406,800	4.541,800	146,400
75+0,00	1,570	0,390	10,000	32,600			7,300	4.574,400	414,100	4.574,400	153,700
76+0,00	1,730	0,330	10,000	33,000			7,200	4.607,400	421,300	4.607,400	160,900
77+0,00	1,800	0,330	10,000	35,300			6,600	4.642,700	427,900	4.642,700	167,500
78+0,00	2,130	0,230	10,000	39,300			5,600	4.682,000	433,500	4.682,000	173,100
79+0,00	2,200	0,250	10,000	43,300			4,800	4.725,300	438,300	4.725,300	177,900
80+0,00	1,210	0,770	10,000	34,100			10,200	4.759,400	448,500	4.759,400	188,100
81+0,00	1,390	0,800	10,000	26,000			15,700	4.785,400	464,200	4.785,400	203,800
82+0,00	2,820	0,150	10,000	42,100			9,500	4.827,500	473,700	4.827,500	213,300
83+0,00	1,850	0,340	10,000	46,700			4,900	4.874,200	478,600	4.874,200	218,200
83+16,76	0,720	0,730	10,000	25,700			10,700	4.899,900	489,300	4.899,900	228,900
							VOLUMES TOTAIS (m³):	4.899,900	489,300		

4.2– Cálculo de Volumes – Marginal Esquerda

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorumbi) - Marginal Esquerda								Rod: SC 401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.					
0+0,00	1,040		10,000	10,400				10,400		10,400	
1+0,00	2,580		10,000	36,200				46,600		46,600	
2+0,00	1,660		10,000	42,400				89,000		89,000	
3+0,00	1,860		10,000	35,200				124,200		124,200	ATERRO 01
4+0,00		0,310	10,000	18,600			3,100	142,800	3,100	142,800	3,100
5+0,00		0,430	10,000				7,400	142,800	10,500		10,500
6+0,00	0,020	0,830	10,000	0,200			12,600	143,000	23,100	0,200	23,100
7+0,00		2,410	10,000	0,200			32,400	143,200	55,500	0,400	55,500
8+0,00		3,200	10,000				56,100	143,200	111,600		111,600
9+0,00		1,650	10,000				48,500	143,200	160,100		160,100
10+0,00	0,010	0,730	10,000	0,100			23,800	143,300	183,900	0,100	183,900
11+0,00	0,060	0,600	10,000	0,700			13,300	144,000	197,200	0,800	197,200
12+0,00		0,800	10,000	0,600			14,000	144,600	211,200	1,400	211,200
13+0,00		2,660	10,000				34,600	144,600	245,800		245,800
14+0,00		1,910	10,000				45,700	144,600	291,500		291,500
15+0,00	2,000		10,000	20,000			19,100	164,600	310,600	20,000	310,600
16+0,00	1,540		10,000	35,400				200,000	310,600	55,400	
17+0,00	0,900		10,000	24,400				224,400	310,600	79,800	
18+0,00	0,500		10,000	14,000				238,400	310,600	93,800	ATERRO 02
19+0,00	0,190	0,520	10,000	6,900			5,200	245,300	315,800	100,700	5,200
20+0,00	0,210	0,650	10,000	4,000			11,700	249,300	327,500	104,700	16,900
21+0,00	0,020	2,770	10,000	2,300			34,200	251,600	361,700	107,000	51,100
22+0,00		3,970	10,000	0,200			67,400	251,800	429,100	107,200	118,500
23+0,00	0,630	1,710	10,000	6,300			56,800	258,100	485,900	113,500	175,300
24+0,00	4,540		10,000	51,700			17,100	309,800	503,000	165,200	192,400
25+0,00	7,090		10,000	116,300				426,100	503,000	281,500	
26+0,00	3,350		10,000	104,400				530,500	503,000	385,900	ATERRO 03
27+0,00	1,850	0,350	10,000	52,000			3,500	582,500	506,500	437,900	3,500
28+0,00	2,240	0,310	10,000	40,900			6,600	623,400	513,100	478,800	10,100
29+0,00	3,360	0,470	10,000	56,000			7,800	679,400	520,900	534,800	17,900
30+0,00	4,400	0,260	10,000	77,600			7,300	757,000	528,200	612,400	25,200
31+0,00	4,740		10,000	91,400			2,600	848,400	530,800	703,800	27,800
32+0,00	3,730		10,000	84,700				933,100	530,800	788,500	ATERRO 04
33+0,00	2,200	0,500	10,000	59,300			5,000	992,400	535,800	847,800	5,000
34+0,00	1,450	1,640	10,000	36,500			21,400	1.028,900	557,200	884,300	26,400
35+0,00	0,750	2,930	10,000	22,000			45,700	1.050,900	602,900	906,300	72,100
36+0,00	0,290	3,940	10,000	10,400			68,700	1.061,300	671,600	916,700	140,800
37+0,00		6,160	10,000	2,900			101,000	1.064,200	772,600	919,600	241,800
38+0,00	0,200	6,380	10,000	2,000			125,400	1.066,200	898,000	921,600	367,200
39+0,00	0,560	3,920	10,000	7,600			103,000	1.073,800	1.001,000	929,200	470,200
40+0,00	0,860	4,090	10,000	14,200			80,100	1.088,000	1.081,100	943,400	550,300
41+0,00	1,360	3,230	10,000	22,200			73,200	1.110,200	1.154,300	965,600	623,500
42+0,00	1,580	3,520	10,000	29,400			67,500	1.139,600	1.221,800	995,000	691,000
43+0,00	1,200	1,990	10,000	27,800			55,100	1.167,400	1.276,900	1.022,800	746,100
44+0,00	1,390	0,900	10,000	25,900			28,900	1.193,300	1.305,800	1.048,700	775,000
45+0,00	2,160	1,140	10,000	35,500			20,400	1.228,800	1.326,200	1.084,200	795,400
46+0,00	1,310	2,580	10,000	34,700			37,200	1.263,500	1.363,400	1.118,900	832,600
47+0,00	0,410	1,330	10,000	17,200			39,100	1.280,700	1.402,500	1.136,100	871,700
48+0,00	1,450	1,260	10,000	18,600			25,900	1.299,300	1.428,400	1.154,700	897,600
49+0,00	0,800	1,680	10,000	22,500			29,400	1.321,800	1.457,800	1.177,200	927,000
50+0,00	0,590	2,580	10,000	13,900			42,600	1.335,700	1.500,400	1.191,100	969,600
51+0,00		6,880	10,000	5,900			94,600	1.341,600	1.595,000	1.197,000	1.064,200
52+0,00		5,400	10,000				122,800	1.341,600	1.717,800		1.187,000
53+0,00	0,980	1,720	10,000	9,800			71,200	1.351,400	1.789,000	9,800	1.258,200
54+0,00	2,130	0,030	10,000	31,100			17,500	1.382,500	1.806,500	40,900	1.275,700
55+0,00	2,860		10,000	49,900			0,300	1.432,400	1.806,800	90,800	1.276,000
56+0,00	2,800	0,020	10,000	56,600			0,200	1.489,000	1.807,000	147,400	1.276,200
57+0,00	3,330		10,000	61,300			0,200	1.550,300	1.807,200	208,700	1.276,400
58+0,00	8,380		10,000	117,100				1.667,400	1.807,200	325,800	ATERRO 05
59+0,00	2,350	0,190	10,000	107,300			1,900	1.774,700	1.809,100	433,100	1,900
60+0,00	0,510	1,050	10,000	28,600			12,400	1.803,300	1.821,500	461,700	14,300
61+0,00	1,280	1,380	10,000	17,900			24,300	1.821,200	1.845,800	479,600	38,600
62+0,00	1,310	1,410	10,000	25,900			27,900	1.847,100	1.873,700	505,500	66,500
63+0,00	1,380	1,350	10,000	26,900			27,600	1.874,000	1.901,300	532,400	94,100
64+0,00	1,690	0,530	10,000	30,700			18,800	1.904,700	1.920,100	563,100	112,900
65+0,00	2,070	0,310	10,000	37,600			8,400	1.942,300	1.928,500	600,700	121,300
66+0,00	2,280	0,240	10,000	43,500			5,500	1.985,800	1.934,000	644,200	126,800
67+0,00	2,970		10,000	52,500			2,400	2.038,300	1.936,400	696,700	129,200
68+0,00	2,880	0,010	10,000	58,500			0,100	2.096,800	1.936,500	755,200	129,300
69+0,00	3,340		10,000	62,200			0,100	2.159,000	1.936,600	817,400	129,400
70+0,00	2,750	0,010	10,000	60,900			0,100	2.219,900	1.936,700	878,300	129,500
71+0,00	2,930	0,010	10,000	56,800			0,200	2.276,700	1.936,900	935,100	129,700
72+0,00	3,320		10,000	62,500			0,100	2.339,200	1.937,000	997,600	129,800
73+0,00	2,390	0,020	10,000	57,100			0,200	2.396,300	1.937,200	1.054,700	130,000
74+0,00	4,540		10,000	69,300			0,200	2.465,600	1.937,400	1.124,000	130,200
75+0,00	3,670		10,000	82,100				2.547,700	1.937,400	1.206,100	ATERRO 06
76+0,00	0,880	0,780	10,000	45,500			7,800	2.593,200	1.945,200	1.251,600	7,800

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorumbi) - Marginal Esquerda								Rod: SC 401			
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.					
77+0,00	1,090	1,130	10,000	19,700			19,100	2.612,900	1.964,300	1.271,300	26,900
78+0,00	0,620	1,810	10,000	17,100			29,400	2.630,000	1.993,700	1.288,400	56,300
79+0,00	2,640	0,860	10,000	32,600			26,700	2.662,600	2.020,400	1.321,000	83,000
80+0,00	2,550	0,580	10,000	51,900			14,400	2.714,500	2.034,800	1.372,900	97,400
81+0,00	2,780	0,390	10,000	53,300			9,700	2.767,800	2.044,500	1.426,200	107,100
82+0,00	4,610	0,010	10,000	73,900			4,000	2.841,700	2.048,500	1.500,100	111,100
83+0,00	5,160		10,000	97,700			0,100	2.939,400	2.048,600	1.597,800	111,200
84+0,00	4,460	0,010	10,000	96,200			0,100	3.035,600	2.048,700	1.694,000	111,300
85+0,00	2,850	0,510	10,000	73,100			5,200	3.108,700	2.053,900	1.767,100	116,500
86+0,00	2,660	0,300	10,000	55,100			8,100	3.163,800	2.062,000	1.822,200	124,600
87+0,00	2,470	0,390	10,000	51,300			6,900	3.215,100	2.068,900	1.873,500	131,500
88+0,00	1,890	0,390	10,000	43,600			7,800	3.258,700	2.076,700	1.917,100	139,300
89+0,00	3,070	0,080	10,000	49,600			4,700	3.308,300	2.081,400	1.966,700	144,000
90+0,00	2,960	0,070	10,000	60,300			1,500	3.368,600	2.082,900	2.027,000	145,500
91+0,00	3,130	0,010	10,000	60,900			0,800	3.429,500	2.083,700	2.087,900	146,300
92+0,00	2,650	0,150	10,000	57,800			1,600	3.487,300	2.085,300	2.145,700	147,900
93+0,00	2,620	0,210	10,000	52,700			3,600	3.540,000	2.088,900	2.198,400	151,500
94+0,00	2,090	0,370	10,000	47,100			5,800	3.587,100	2.094,700	2.245,500	157,300
95+0,00	3,140	0,260	10,000	52,300			6,300	3.639,400	2.101,000	2.297,800	163,600
96+0,00	3,740	0,010	10,000	68,800			2,700	3.708,200	2.103,700	2.366,600	166,300
97+0,00	2,350	0,170	10,000	60,900			1,800	3.769,100	2.105,500	2.427,500	168,100
98+0,00	0,080	1,250	10,000	24,300			14,200	3.793,400	2.119,700	2.451,800	182,300
99+0,00	2,770	0,100	10,000	28,500			13,500	3.821,900	2.133,200	2.480,300	195,800
100+0,00	2,530	0,230	10,000	53,000			3,300	3.874,900	2.136,500	2.533,300	199,100
101+0,00	2,680	0,010	10,000	52,100			2,400	3.927,000	2.138,900	2.585,400	201,500
102+0,00	3,870	0,060	10,000	65,500			0,700	3.992,500	2.139,600	2.650,900	202,200
103+0,00	4,660		10,000	85,300			0,600	4.077,800	2.140,200	2.736,200	202,800
104+0,00	4,250		10,000	89,100				4.166,900	2.140,200	2.825,300	
105+0,00	5,480		10,000	97,300				4.264,200	2.140,200	2.922,600	
106+0,00	4,710		10,000	101,900				4.366,100	2.140,200	3.024,500	
107+0,00	4,830		10,000	95,400				4.461,500	2.140,200	3.119,900	
108+0,00	4,140		10,000	89,700				4.551,200	2.140,200	3.209,600	ATERRO 07
109+0,00	2,040	0,260	10,000	61,800			2,600	4.613,000	2.142,800	3.271,400	2,600
110+0,00	1,670	0,430	10,000	37,100			6,900	4.650,100	2.149,700	3.308,500	9,500
111+0,00	1,880	0,420	10,000	35,500			8,500	4.685,600	2.158,200	3.344,000	18,000
112+0,00	3,590		10,000	54,700			4,200	4.740,300	2.162,400	3.398,700	22,200
113+0,00	7,380		10,000	109,700				4.850,000	2.162,400	3.508,400	
114+0,00	8,670		10,000	160,500				5.010,500	2.162,400	3.668,900	
115+0,00	8,220		10,000	168,900				5.179,400	2.162,400	3.837,800	
116+0,00	14,180		10,000	224,000				5.403,400	2.162,400	4.061,800	ATERRO 08
117+0,00	12,990	0,070	10,000	271,700			0,700	5.675,100	2.163,100	4.333,500	0,700
118+0,00	13,070	0,370	10,000	260,600			4,400	5.935,700	2.167,500	4.594,100	5,100
119+0,00	10,220		10,000	232,900			3,700	6.168,600	2.171,200	4.827,000	8,800
120+0,00	11,900		10,000	221,200				6.389,800	2.171,200	5.048,200	
121+0,00	10,010		10,000	219,100				6.608,900	2.171,200	5.267,300	
122+0,00	11,570		10,000	215,800				6.824,700	2.171,200	5.483,100	ATERRO 09
123+0,00	6,950	0,010	10,000	185,200			0,100	7.009,900	2.171,300	5.668,300	0,100
124+0,00	5,630	0,040	10,000	125,800			0,500	7.135,700	2.171,800	5.794,100	0,600
125+0,00	12,970	0,550	10,000	186,000			5,900	7.321,700	2.177,700	5.980,100	6,500
126+0,00	9,170	0,020	10,000	221,400			5,700	7.543,100	2.183,400	6.201,500	12,200
127+0,00	4,180		10,000	133,500			0,200	7.676,600	2.183,600	6.335,000	12,400
128+0,00	2,520		10,000	67,000				7.743,600	2.183,600	6.402,000	ATERRO 10
129+0,00	2,040	0,310	10,000	45,600			3,100	7.789,200	2.186,700	6.447,600	3,100
130+0,00	1,810	0,700	10,000	38,500			10,100	7.827,700	2.196,800	6.486,100	13,200
131+0,00	1,080	1,470	10,000	28,900			21,700	7.856,600	2.218,500	6.515,000	34,900
132+0,00	0,370	2,270	10,000	14,500			37,400	7.871,100	2.255,900	6.529,500	72,300
133+0,00	0,020	3,050	10,000	3,900			53,200	7.875,000	2.309,100	6.533,400	125,500
134+0,00	0,370	1,990	10,000	3,900			50,400	7.878,900	2.359,500	6.537,300	175,900
135+0,00	1,300	0,320	10,000	16,700			23,100	7.895,600	2.382,600	6.554,000	199,000
136+0,00	2,060		10,000	33,600			3,200	7.929,200	2.385,800	6.587,600	202,200
137+0,00	0,890		10,000	29,500				7.958,700	2.385,800	6.617,100	
138+0,00	0,810		10,000	17,000				7.975,700	2.385,800	6.634,100	ATERRO 11
139+0,00	1,480	0,360	10,000	22,900			3,600	7.998,600	2.389,400	6.657,000	3,600
140+0,00	0,470	1,210	10,000	19,500			15,700	8.018,100	2.405,100	6.676,500	19,300
141+0,00	0,070	2,460	10,000	5,400			36,700	8.023,500	2.441,800	6.681,900	56,000
142+0,00	1,230	0,970	10,000	13,000			34,300	8.036,500	2.476,100	6.694,900	90,300
143+0,00	2,250	0,550	10,000	34,800			15,200	8.071,300	2.491,300	6.729,700	105,500
143+7,27	3,480		10,000	57,300			5,500	8.128,600	2.496,800	6.787,000	111,000
							VOLUMES TOTAIS (m³):	8.128,600	2.496,800		

4.3– Cálculo de Volumes – Viaduto 01

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS											
Trecho: Acesso p/Sambaqui - entr. SC-404 (Itacorumbi) - Viaduto 01									Rod: SC 401		
ESTACA	ÁREA DE CORTE	ÁREA DE ATERRO	SEMI DISTÂNCIA	VOLUME DE CORTE			VOLUME DE ATERRO	VOLUME DE CORTE ACUMULADO	VOLUME DE ATERRO ACUMULADO	DISTRIBUIÇÃO DE CORTE	DISTRIBUIÇÃO DE ATERRO
				1º Cat.	2º Cat.	3º Cat.					
10+0,00	0,200		5,000	1,000				1,000		1,000	
10+10,00	5,140		5,000	26,700				27,700		27,700	
11+0,00	3,990		5,000	45,650				73,350		73,350	
11+10,00	18,620		5,000	113,050				186,400		186,400	
12+0,00	26,420		5,000	225,200				411,600		411,600	
12+10,00	30,630		5,000	285,250				696,850		696,850	
13+0,00	29,730		5,000	301,800				998,650		998,650	
13+10,00	24,290		5,000	270,100				1.268,750		1.268,750	
13+13,42	21,120		5,000	227,050				1.495,800		1.495,800	
CONSIDEROU-SE A ÁREA DE VOLUME ENTRE AS ESTACAS 10 A 13+13,42 - ONDE HOVE NECESSIDADE DE CONFORMAR O VIADUTO COM O TAPER DE SAÍDA DA ESTRADA DO CAMINHO DOS AÇORES. O MESMO TAPER ESTÁ PROJETADO EM ÁREA DE CORTE.							VOLUMES TOTAIS (m³):	1.495,800			

4.4– Cálculo de Volumes - Interseção – Acesso ao Bairro Monte Verde – Pista Marginal Esquerda - Acesso a TOK STOK

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS												
TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). Acesso ao Bairro Monte Verde – Pista Marginal Esquerda - Acesso a TOK STOK										ROD VIA: SC - 401		
Estaca	Área de Corte	Área de Aterro	Semi Distância	VOLUME DE CORTE			Solo Mole	Volume de Aterro	Volume de Corte Acumulado	Volume de Aterro Acumulado	Distribuição de Corte	Distribuição de Aterro
				1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria						
	0,020	5,090	10,00	0,200				66,170	0,200	66,170	0,200	66,170
1+0,00		4,500	10,00	0,200				124,670	0,400	190,840	0,400	190,840
2+0,00		2,170	10,00					86,710	0,400	277,550		277,550
3+0,00	0,190	1,190	10,00	1,900				43,680	2,300	321,230	1,900	321,230
4+0,00	0,340	1,040	10,00	5,300				28,990	7,600	350,220	7,200	350,220
5+0,00	0,430	1,110	10,00	7,700				27,950	15,300	378,170	14,900	378,170
6+0,00	0,390	1,290	10,00	8,200				31,200	23,500	409,370	23,100	409,370
7+0,00	0,050	2,400	10,00	4,400				47,970	27,900	457,340	27,500	457,340
8+0,00	0,550	1,040	10,00	6,000				44,720	33,900	502,060	33,500	502,060
9+0,00	0,550	0,740	10,00	11,000				23,140	44,900	525,200	44,500	525,200
10+0,00	0,180	1,220	10,00	7,300				25,480	52,200	550,680	51,800	550,680
11+0,00	0,710	0,790	10,00	8,900				26,130	61,100	576,810	60,700	576,810
12+0,00	0,780	0,450	10,00	14,900				16,120	76,000	592,930	75,600	592,930
13+0,00	0,710	0,270	10,00	14,900				9,360	90,900	602,290	90,500	602,290
14+0,00	0,190	1,140	10,00	9,000				18,330	99,900	620,620	99,500	620,620
15+0,00	0,510	0,240	10,00	7,000				17,940	106,900	638,560	106,500	638,560
16+0,00	0,300	0,320	10,00	8,100				7,280	115,000	645,840	114,600	645,840
17+0,00	0,270	1,170	10,00	5,700				19,370	120,700	665,210	120,300	665,210
18+0,00	0,280	2,120	10,00	5,500				42,770	126,200	707,980	125,800	707,980
19+0,00	0,430	1,450	10,00	7,100				46,410	133,300	754,390	132,900	754,390
20+0,00	0,310	1,700	10,00	7,400				40,950	140,700	795,340	140,300	795,340
21+0,00	0,600	1,090	10,00	9,100				36,270	149,800	831,610	149,400	831,610
22+0,00	0,990	1,180	10,00	15,900				29,510	165,700	861,120	165,300	861,120
23+0,00	1,300	0,400	10,00	22,900				20,540	188,600	881,660	188,200	881,660
24+0,00	1,760	0,490	10,00	30,600				11,570	219,200	893,230	218,800	893,230
25+0,00	1,960	1,480	10,00	37,200				25,610	256,400	918,840	256,000	918,840
26+0,00	1,040	0,830	10,00	30,000				30,030	286,400	948,870	286,000	948,870
27+0,00	0,750	0,980	10,00	17,900				23,530	304,300	972,400	303,900	972,400
28+0,00	1,320	0,140	10,00	20,700				14,560	325,000	986,960	324,600	986,960
29+0,00	0,340		10,00	16,600				1,820	341,600	988,780	341,200	988,780
29+13,22	0,440		10,00	7,800					349,400	988,780	349,000	
VOLUMES TOTAIS (m³):									349,400	988,780		

4.5– Cálculo de Volumes – Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo A

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS												
TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo A										RODVIA: SC - 401		
Estaca	Área de Corte	Área de Aterro	Semi Distância	VOLUME DE CORTE			Solo Mole	Volume de Aterro	Volume de Corte Acumulado	Volume de Aterro Acumulado	Distribuição de Corte	Distribuição de Aterro
				1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria						
0+0,00	0,89	0,69	10,00	8,900				8,970	8,900	8,970	8,900	8,970
0+5,00	2,14	0,24	10,00	30,300				12,090	39,200	21,060	39,200	21,060
0+10,00	2,8	0,12	10,00	49,400				4,680	88,600	25,740	88,600	25,740
0+15,00	0,1	2,16	10,00	29,000				29,640	117,600	55,380	117,600	55,380
1+0,00	0,96	0,15	10,00	10,600				30,030	128,200	85,410	128,200	85,410
1+5,00	1,67		10,00	26,300				1,950	154,500	87,360	154,500	87,360
1+10,00	1,1	0,11	10,00	27,700				1,430	182,200	88,790	182,200	88,790
1+13,42	1,47		10,00	25,700				1,430	207,900	90,220	207,900	90,220
VOLUMES TOTAIS (m³):									207,900	90,220		

4.6– Cálculo de Volumes – Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo B

PLANILHA DE CUBAÇÃO DE VOLUMES DE CORTES E ATERROS												
TRECHO: Acesso p/ Sambaqui - entr. SC- 404 (Itacorubi). - Acesso – Estaca 285 do Eixo Principal – Ramo B										ROD VIA: SC - 401		
Estaca	Área de Corte	Área de Aterro	Semi Distância	VOLUME DE CORTE			Solo Mole	Volume de Aterro	Volume de Corte Acumulado	Volume de Aterro Acumulado	Distribuição de Corte	Distribuição de Aterro
				1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria						
0+0,00	1,41		10,00	14,100					14,100		14,100	
0+5,00	1,88		10,00	32,900					47,000		47,000	
0+10,00	2,11		10,00	39,900					86,900		86,900	
0+15,00	2,17		10,00	42,800					129,700		129,700	
1+0,00	2,58		10,00	47,500					177,200		177,200	
1+5,00	3,33		10,00	59,100					236,300		236,300	
1+10,00	2,48		10,00	58,100					294,400		294,400	
1+15,00	1,5	0,02	10,00	39,800				0,260	334,200	0,260	334,200	0,260
1+16,02	1,31	0,03	11,00	30,910				0,715	365,110	0,975	365,110	0,975
VOLUMES TOTAIS (m³):									365,110	0,975		

Projeto de Melhoramento com Aumento de Capacidade

Trecho: ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ENTR.
SC-404 (P/ LAGOA DA CONCEIÇÃO)

Subtrecho: KM 12+695 e KM 19+285

PROETO EXECUTIVO ORÇAMENTO

Local: Florianópolis/SC	Mês: MAIO	Ano: 2024
----------------------------	--------------	--------------

Sumário

1.0 – APRESENTAÇÃO.....	4
2.0 – MAPA DE SITUAÇÃO	6
3.0 – RESUMO DO ORÇAMENTO	8
4.0 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO – SINTÉTICO.....	10
5.0 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ANALÍTICO.....	27
6.0 – METODOLOGIA DO ORÇAMENTO.....	44
6.1 Referência de Custos	45
6.2 Data Base.....	45
6.3 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI.	46
6.4 Administração Local.....	48
6.5 Instalação do Canteiro de Obras	63
6.6 Custo Unitário de Referência para Aquisição e Transporte de Materiais Asfálticos.....	67
6.6.1 Quadros Comparativos do Binômio "Aquisição + Transporte".....	67
6.6.2 Preço de Aquisição dos Materiais Betuminosos.....	73
6.6.3 Tarifas de Pedágio.....	74
6.6.4 Rota dos materiais betuminosos	86
6.7 Momento de Transporte – Serviços de Pavimentação	89
6.8 Fator de Interferência do Tráfego.....	90
6.9 Distâncias de Transporte – DMTs.....	91
6.10 Cronograma Físico-Financeiro.....	92
6.11 Curva ABC – Serviços	94
6.12 Curva ABC – Materiais.....	102
6.13 Pesquisa de Mercado	109
6.13.1 Pesquisas de Mercado.....	114
6.13.2 Rota dos materiais das pesquisas de mercado – preço FOB	169

6.14	Estudo de Viabilidade	178
7.0	– COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO.....	198
8.0	– TERMO DE ENCERRAMENTO.....	479
8.1	Termo de Encerramento	480

1.0 – APRESENTAÇÃO

A NORDEN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.616.409/0001-25, com sede na Rua Ilacir Pereira Lima, nº 100, Conj. 303 – Bairro Silveira, CEP: 31140-540, na cidade de Belo Horizonte, apresenta a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, o Relatório de Andamento do Projeto, referente ao contrato “Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para obras de melhoramento com Aumento de Capacidade na Rodovia SC-401, trecho: entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa – entr. SC-404 (p/ Lagoa da Conceição) entre os km 12+695 e 19+285, em Florianópolis, com extensão total aproximada de 10,07 km”.

Os seguintes elementos caracterizam o referido segmento:

- Edital RDC nº 093/2020
- Data da Licitação.....24/11/2020
- Contrato 018/2021
- Data de Assinatura do Contrato 09/03/2021
- Nº Processo SIE 8131/20
- Extensão Contratada.....10,07 km
- Prazo Contratual 300 (trezentos) dias corridos

Este relatório objetiva apresentar o Projeto Executivo objeto do edital nº SDP Nº 006/2014, contrato PJ-139/2015, que em conjunto com o órgão fiscalizador, definiu-se implantações e adequações necessárias ao segmento urbano pertencente a SC-40,1 desde o entroncamento que dá acesso para Santo Antônio de Lisboa – entr. SC-404 (p/ Lagoa da Conceição) km 12+695 até o km 19+285 acesso para Cacupé e Caminho dos Açores.


2.0 – MAPA DE SITUAÇÃO

MAPA DE SITUAÇÃO

Rodovia: SC-401

Trecho: Entrr. Acesso Santo Antônio de Lisboa até o Entr. SC-404 (P/Lagoa da Conceição)

Extensão: 6,59 km



Legenda

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Início/Final do Trecho | Municípios |
| Trecho em Estudo | Estado de Santa Catarina |
| Florianópolis | Brasil |

3.0 – RESUMO DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO - DATA BASE - JUNHO DE 2024 (Subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) - Julho de 2024/ sem desoneração			
Valor final dos serviços na data base de Março/2024			
A - CANTEIRO DE OBRAS (COM LDI)			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,74%	4.605.225,20
2	INSTALAÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES	0,68%	406.938,95
	SUBTOTAL A		5.012.164,15
I - SERVIÇOS (COM LDI)			
3	TERRAPLENAGEM	19,16%	11.403.405,03
4	PAVIMENTAÇÃO	19,02%	11.323.276,60
5	LIGANTES BETUMINOSOS	10,01%	5.958.412,98
6	DRENAGEM	24,39%	14.513.505,14
7	OBRAS DE ARTE CORRENTES	1,94%	1.156.935,77
8	SINALIZAÇÃO	13,91%	8.274.645,32
9	OBRAS COMPLEMENTARES	1,92%	1.143.578,87
10	OBRAS DE CONTENÇÃO	0,64%	373.624,62
11	MEIO AMBIENTE	0,59%	343.735,03
	TOTAL I - SERVIÇOS	100%	59.503.283,51
	TOTAL DOS PREÇOS (A+I+II)	100%	
	RODOVIA SC - 401	PROJETO DE ENGENHARIA	
REF.	TRECHO: Entr. Acesso Santo Antônio Lisboa - Entr. Rod. SC-404 (p/ Lagoa da Conceição) - Ext. 6.59km	QUADRO RESUMO DOS PREÇOS	

4.0 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - SINTÉTICO



Orçamento Sintético

Órgão

Ano

Orçamento

Trecho

Município(s)

Rodovia(s)

Versão

Extensão

Tabela de Origem

: SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

: 2022

: 23337/SIE - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da Rodovia SC-401

: Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)

: Florianópolis

: SC401

: 5 - Impressão Definitiva - Revisao projeto - alteracao drenagem (Serviços Noturnos)

: 10,070 KM

: 195 - Tabela Referencial de Preço Sicro JANEIRO 2024 Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (R) : 01/06/2024

01 - Instalações e Trabalhos Preliminares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU57008	* Canteiro de Obras *	UNID	INCC	1,000	24,83	406.938,95	406.938,95
Total do Grupo**:							406.938,95	

02 - Administração local

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU57007	* Administração Local *	UNID	ADMIN	1,000	24,83	4.605.225,20	4.605.225,20
Total do Grupo**:							4.605.225,20	

03 - Terraplanagem

03.01 - Serviços Preliminares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5501700	* Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m *	M2	TER	68.024,000	24,83	0,80	54.419,20

03.02 - Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5502161	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	2.226,000	24,83	6,82	15.181,32

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5502162	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	5.748,000	24,83	7,12	40.925,76
SICRO 01/24	5502163	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	1.698,000	24,83	7,97	13.533,06
SICRO 01/24	5502164	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	6.615,000	24,83	8,20	54.243,00
SICRO 01/24	5502165	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	4.592,000	24,83	8,39	38.526,88
SICRO 01/24	5502166	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	1.714,000	24,83	8,57	14.688,98
SICRO 01/24	5502167	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	1.230,000	24,83	8,76	10.774,80
SICRO 01/24	5502168	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	5.650,000	24,83	8,90	50.285,00
SICRO 01/24	5502169	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	416,000	24,83	9,72	4.043,52
SICRO 01/24	5502170	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	18,000	24,83	9,90	178,20
SICRO 01/24	5502172	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	8.608,000	24,83	10,72	92.277,76

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

03.03 - Escavação, carga e transporte em material de 2ª categoria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5502640	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	2.113,000	24,83	22,12	46.739,56

03.04 - Escavação, carga e transporte em material de 3ª categoria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU115081	* Carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ (Noturno) *	M3	TER	4.056,000	24,83	19,17	77.753,52
PRÓPRIA 01/24	CPU115082	* Carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m (Noturno) *	M3	TER	6.300,000	24,83	23,52	148.176,00
PRÓPRIA 01/24	CPU115066	* Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Noturno) *	M3	TER	5.178,000	24,83	419,02	2.169.685,56
PRÓPRIA 01/24	CPU115076	* Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (Noturno) *	M3	TER	5.178,000	24,83	39,84	206.291,52

03.05 - DMT maior faixa SICRO - 1ª categoria - DMT pond = 4,9km PAV

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5502836	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	8.581,000	24,83	11,58	99.367,98
PRÓPRIA 01/24	CPU113493	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	TER	30.569,800	24,83	0,76	23.233,05

03.06 - DMT maior faixa SICRO - 2ª categoria - DMT pond = 4,9km PAV

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5502882	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	473,000	24,83	16,92	8.003,16
PRÓPRIA 01/24	CPU113493	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	TER	1.873,800	24,83	0,76	1.424,09

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

03.07 - DMT maior faixa SICRO - 3ª categoria - DMT pond = 5,6km PAV

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU115054	* Carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ (Noturno) *	M3	TER	28.466,000	24,83	24,95	710.226,70
PRÓPRIA 01/24	CPU115066	* Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Noturno) *	M3	TER	14.233,000	24,83	419,02	5.963.911,66
PRÓPRIA 01/24	CPU115076	* Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (Noturno) *	M3	TER	14.233,000	24,83	39,84	567.042,72
SICRO 01/24	5914336	* Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	TER	194.650,500	24,83	1,03	200.490,02

03.08 - Construção e compactação

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5503041	* Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Noturno) *	M3	TER	14.806,600	24,83	11,90	176.198,54
SICRO 01/24	5502822	* Compactação de camada final de aterro de rocha (Noturno) *	M3	TER	4.176,000	24,83	55,16	230.348,16
SICRO 01/24	4413984	* Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação (Noturno) *	M3	TER	73.697,000	24,83	5,23	385.435,31

Total do Grupo**:

11.403.405,03

04 - Pavimentação

04.01 - Serviços de Pavimento

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4011209	* Regularização do subleito (Diurno) *	M2	PAV	22.805,430	24,83	1,75	39.909,50
PRÓPRIA 01/24	CPU113332	* Regularização do subleito (Noturno) *	M2	PAV	34.208,150	24,83	1,59	54.390,96
SICRO 01/24	4915657	* Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Diurno) *	M3	PAV	240,000	24,83	82,59	19.821,60
PRÓPRIA 01/24	CPU115587	* Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Noturno) *	M3	PAV	360,000	24,83	79,02	28.447,20
PRÓPRIA 01/24	CPU60580	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	4.470,460	24,83	16,15	72.197,93

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU113333	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	6.705,680	24,83	15,35	102.932,19
PRÓPRIA 01/24	CPU56772	* Fornecimento de Macadame Seco Comercial *	M3	PAV	11.176,140	15,00	94,11	1.051.786,54
PRÓPRIA 01/24	CPU114818	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	3.216,900	24,83	20,78	66.847,18
PRÓPRIA 01/24	CPU114597	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	4.825,350	24,83	20,00	96.507,00
PRÓPRIA 01/24	CPU114599	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno) *	M3	PAV	3.216,900	15,00	140,40	451.652,76
PRÓPRIA 01/24	CPU114817	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno) *	M3	PAV	4.825,350	15,00	171,29	826.534,20
SICRO 01/24	4011352	* Imprimação com emulsão asfáltica (Diurno) *	M2	PAV	20.992,830	24,83	0,61	12.805,63
PRÓPRIA 01/24	CPU113345	* Imprimação com emulsão asfáltica (Noturno) *	M2	PAV	31.489,250	24,83	0,56	17.633,98
SICRO 01/24	4011353	* Pintura de ligação (Diurno) *	M2	PAV	46.785,670	24,83	0,42	19.649,98
PRÓPRIA 01/24	CPU113364	* Pintura de ligação (Noturno) *	M2	PAV	70.178,500	24,83	0,38	26.667,83
PRÓPRIA 01/24	CPU114840	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Diurno) *	T	PAV	5.541,780	24,83	32,44	179.775,34
PRÓPRIA 01/24	CPU114593	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Noturno) *	T	PAV	8.312,660	24,83	31,14	258.856,23
PRÓPRIA 01/24	CPU56776	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno) *	T	PAV	5.541,780	15,00	207,74	1.151.249,38
PRÓPRIA 01/24	CPU114836	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno) *	T	PAV	8.312,660	15,00	326,62	2.715.081,01
SICRO 01/24	5914389	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	PAV	704.942,200	24,83	1,17	824.782,37
PRÓPRIA 01/24	CPU113446	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	PAV	698.380,600	24,83	1,04	726.315,82

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

04.02 - Ciclofaixa

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4011209	* Regularização do subleito (Diurno) *	M2	PAV	8.593,650	24,83	1,75	15.038,89
PRÓPRIA 01/24	CPU113332	* Regularização do subleito (Noturno) *	M2	PAV	12.890,480	24,83	1,59	20.495,86
PRÓPRIA 01/24	CPU60580	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	1.628,100	24,83	16,15	26.293,82
PRÓPRIA 01/24	CPU113333	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	2.442,150	24,83	15,35	37.487,00
PRÓPRIA 01/24	CPU56772	* Fornecimento de Macadame Seco Comercial *	M3	PAV	4.070,250	15,00	94,11	383.051,23
PRÓPRIA 01/24	CPU114818	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	1.085,130	24,83	20,78	22.549,00
PRÓPRIA 01/24	CPU114597	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	1.627,700	24,83	20,00	32.554,00
PRÓPRIA 01/24	CPU114599	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno) *	M3	PAV	1.085,130	15,00	140,40	152.352,25
PRÓPRIA 01/24	CPU114817	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno) *	M3	PAV	1.627,700	15,00	171,29	278.808,73
SICRO 01/24	4011352	* Imprimação com emulsão asfáltica (Diurno) *	M2	PAV	6.781,050	24,83	0,61	4.136,44
PRÓPRIA 01/24	CPU113345	* Imprimação com emulsão asfáltica (Noturno) *	M2	PAV	10.171,580	24,83	0,56	5.696,08
SICRO 01/24	4011353	* Pintura de ligação (Diurno) *	M2	PAV	13.562,100	24,83	0,42	5.696,08
PRÓPRIA 01/24	CPU113364	* Pintura de ligação (Noturno) *	M2	PAV	20.343,160	24,83	0,38	7.730,40
PRÓPRIA 01/24	CPU114840	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Diurno) *	T	PAV	1.554,950	24,83	32,44	50.442,58
PRÓPRIA 01/24	CPU114593	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Noturno) *	T	PAV	2.332,420	24,83	31,14	72.631,56
PRÓPRIA 01/24	CPU56776	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno) *	T	PAV	1.554,950	15,00	207,74	323.025,31
PRÓPRIA 01/24	CPU114836	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno) *	T	PAV	2.332,420	15,00	326,62	761.815,02

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5914389	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	PAV	236.990,800	24,83	1,17	277.279,24
PRÓPRIA 01/24	CPU113446	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	PAV	98.412,000	24,83	1,04	102.348,48
Total do Grupo**:								11.323.276,60

05 - Ligantes Betuminosos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU56782	Aquisição de CAP Modificado por Borracha de pneu AB8	TON	SR	993,540	15,00	4.989,72	4.957.486,41
PRÓPRIA 04/22	CPU56781	Aquisição de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	SR	90,270	15,00	3.559,92	321.353,98
PRÓPRIA 04/22	CPU56784	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	SR	67,890	15,00	4.029,13	273.537,64
PRÓPRIA 01/24	CPU56786	Transporte de CAP Modificado por Borracha de pneu AB8	TON	SR	993,540	15,00	327,16	325.046,55
PRÓPRIA 01/24	CPU56785	Transporte de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	SR	90,270	15,00	651,13	58.777,51
PRÓPRIA 01/24	CPU56788	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	SR	67,890	15,00	327,16	22.210,89
Total do Grupo**:								5.958.412,98

06 - Drenagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU110571	* Sarjeta Tipo C (50x10cm) - (Padrão SUDECAP) *	M	DRE	8.410,000	24,83	45,66	384.000,60
PRÓPRIA 01/24	CPU103858	* Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado comercial *	M	DRE	550,000	24,83	23,29	12.809,50
PRÓPRIA 01/24	CPU104113	* Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=20MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial *	M3	DRE	57,480	15,00	485,05	27.880,67
SICRO 01/24	2003343	* Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais *	M	DRE	1.420,000	24,83	103,88	147.509,60

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	2003361	* Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais *	M	DRE	19,000	24,83	604,10	11.477,90
PRÓPRIA 04/22	CPU56796	* Dreno Tipo XX - Execução *	M	DRE	312,000	24,83	131,92	41.159,04
PRÓPRIA 04/22	CPU56797	* Dreno Tipo IX - Execução *	M	DRE	297,000	24,83	65,60	19.483,20
SICRO 01/24	2003401	* Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais *	M	DRE	36,000	24,83	706,33	25.427,88
SICRO 01/24	2003385	* Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	4,000	24,83	67,24	268,96

06.01 - Drenagem Urbana

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	2003618	* Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	153,000	24,83	1.161,22	177.666,66
SICRO 01/24	2003680	* Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	88,000	24,83	2.496,65	219.705,20
SICRO 01/24	2003684	* Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	7,000	24,83	3.429,35	24.005,45
SICRO 01/24	2003686	* Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	7,000	24,83	4.045,11	28.315,77
SICRO 01/24	2003714	* Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	102,000	24,83	1.849,20	188.618,40
PRÓPRIA 01/24	CPU110669	* Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação - Areia comercial *	M	DRE	246,000	24,83	674,93	166.032,78
PRÓPRIA 01/24	CPU110670	* Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação - areia comercial *	M	DRE	288,000	24,83	1.341,26	386.282,88
PRÓPRIA 01/24	CPU110671	* Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação - areia comercial *	M	DRE	582,000	24,83	1.625,35	945.953,70
SICRO 01/24	0804013	* Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	582,000	24,83	297,51	173.150,82
SICRO 01/24	0804061	* Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	13,000	24,83	427,29	5.554,77
SICRO 01/24	0804081	* Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	16,000	24,83	863,94	13.823,04

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	0804141	* Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	1,000	24,83	3.047,60	3.047,60
SICRO 01/24	0804189	* Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	35,000	24,83	1.896,96	66.393,60
SICRO 01/24	0804233	* Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	2,000	24,83	2.631,19	5.262,38

06.02 - Escavação para Galerias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4805757	* Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria *	M3	TER	7.326,000	24,83	8,64	63.296,64
SICRO 01/24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	4.573,930	24,83	21,67	99.117,06
SICRO 01/24	2106292	* Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	DRE	16.976,360	24,83	180,24	3.059.819,13
SICRO 01/24	2106291	* Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecção e instalação *	M2	DRE	10.185,820	24,83	233,00	2.373.296,06
SICRO 01/24	2108166	* Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M3	DRE	1.603,900	24,83	29,91	47.972,65
SICRO 01/24	2003767	* Lastro de areia comercial - espalhamento manual *	M3	DRE	2.551,900	24,83	194,79	497.084,60
SICRO 01/24	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	DRE	1.690,700	24,83	148,39	250.882,97

06.02.01 - Transporte material p/ bota-fora

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5915321	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	TER	40.013,720	24,83	0,85	34.011,66
SICRO 01/24	4413984	* Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação (Noturno) *	M3	TER	7.113,550	24,83	5,23	37.203,87

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

06.03 - Berço para Galerias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	3106120	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAES A	35.500,000	24,83	132,27	4.695.585,00
SICRO 01/24	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	DRE	174,600	24,83	148,39	25.908,89
SICRO 01/24	1505879	* Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento *	M3	DRE	250,000	24,83	309,98	77.495,00
SICRO 01/24	1107888	* Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAES A	349,200	24,83	509,74	178.001,21

Total do Grupo**: 14.513.505,14

07 - Obras De Arte Correntes

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4805757	* Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria *	M3	TER	200,000	24,83	8,64	1.728,00
SICRO 01/24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	160,000	24,83	21,67	3.467,20
PRÓPRIA 01/24	CPU103469	* Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial *	M2	DRE	7.707,000	24,83	141,24	1.088.536,68
PRÓPRIA 01/24	CPU103795	* Canaleta de concreto - seção de 80x80x12cm *	M	DRE	103,000	24,83	613,63	63.203,89

Total do Grupo**: 1.156.935,77

08 - Sinalização

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5213446	* Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	21,000	24,83	733,80	15.409,80
SICRO 01/24	5213442	* Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	94,000	24,83	733,80	68.977,20
SICRO 01/24	5213442	* Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	15,000	24,83	733,80	11.007,00

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	5213466	* Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	22,000	24,83	733,80	16.143,60
SICRO 01/24	5213477	* Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação *	UN	SIV	34,000	24,83	201,16	6.839,44
SICRO 01/24	5213570	* Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação *	M2	SIV	157,500	24,83	564,66	88.933,95
SICRO 01/24	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	SIH	153,600	24,83	44,55	6.842,88
SICRO 01/24	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	SIH	110.783,400	24,83	26,28	2.911.387,75
SICRO 01/24	5213407	Pintura de setas e zebados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	SIH	2.325,100	24,83	45,94	106.815,09
SICRO 01/24	5219615	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	SIH	5.244,000	24,83	46,16	242.063,04
SICRO 01/24	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	SIH	756,000	24,83	54,28	41.035,68
SICRO 01/24	3713904	* Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm *	M	OC MA	9.446,000	24,83	308,55	2.914.563,30
PRÓPRIA 01/24	CPU104107	* Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=30MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial *	M3	OC MA	9.446,000	15,00	128,60	1.214.755,60
SICRO 01/24	3713604	* Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação *	M	OC MA	410,000	24,83	628,57	257.713,70
SICRO 01/24	5213630	* Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais *	UN	SIV	9,000	24,83	41.350,81	372.157,29

Total do Grupo**: 8.274.645,32

09 - Obras Complementares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/22	CPU57003	* Calçada em Lastro de Brita com Revestimento em Argamassa 1:3 *	M2	OC MA	11.719,700	24,83	37,94	444.645,42
SICRO 01/24	3713610	* Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais *	M	OC MA	1.240,800	24,83	41,40	51.369,12
SICRO 01/24	1600441	* Remoção de paralelepípedos *	M2	PAV	9.870,000	24,83	5,24	51.718,80

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	3713705	* Remoção de defesa metálica *	M	COR	2.259,000	24,83	29,43	66.482,37
SICRO 01/24	5213660	* Remoção da estrutura de semipórtico metálico *	UN	COR	9,000	24,83	266,30	2.396,70
SICRO 01/24	5213364	* Remoção de placa de sinalização *	M2	COR	220,000	24,83	26,05	5.731,00
SICRO 01/24	1619003	* Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica *	M3	COR	1.381,500	24,83	134,09	185.245,34

09.01 - Fornecimento e Implantação de ponto de ônibus simples sem instalações elétricas conforme Caderno Técnico de Mobiliários para Travessias Urbanas - SIE - 13 unidades

09.01.01 - Serviços Iniciais

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4800412	* Raspagem e limpeza de terreno plano *	M2	TER	413,660	24,83	5,80	2.399,23

09.01.02 - Infraestrutura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4011209	* Regularização do subleito (Diurno) *	M2	PAV	167,960	24,83	1,75	293,93
SICRO 01/24	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	DRE	8,320	24,83	148,39	1.234,60
SICRO 01/24	4011536	* Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação *	M2	OAES A	167,960	24,83	2,22	372,87
SICRO 01/24	3106121	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAES A	38,740	24,83	116,88	4.527,93
SICRO 01/24	0407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	KG	SAOA E	2.327,000	24,83	14,74	34.299,98
PRÓPRIA 01/24	CPU103797	* Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento *	M3	OAES A	33,670	24,83	614,00	20.673,38

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

09.01.03 - Superestrutura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103798	Estrutura metálica genérica, com ligações soldadas, inclusos perfil metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte - fornecimento e instalação	KG	SAOA E	3.794,180	24,83	29,45	111.738,60

09.01.04 - Paredes, Painéis e Esquadrias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103799	* Instalação de vidro temperado, e= 8 , encaixado em perfil U *	M2	INCC	51,480	24,83	491,69	25.312,20

09.01.05 - Revestimentos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103802	* Instalação revestimento em madeira plástica 2500x100x25mm *	UNID	INCC	247,000	24,83	252,03	62.251,41
PRÓPRIA 01/24	CPU103805	* Instalação Revestimento madeira plástica 2500x100x25mm - brise pivotante *	UNID	INCC	91,000	24,83	360,41	32.797,31

09.01.06 - Coberturas e Proteções

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103806	* Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado nº 26, corte de 33cm, incluso içamento *	M	INCC	86,320	24,83	73,00	6.301,36
PRÓPRIA 01/24	CPU103807	* Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) *	M2	INCC	462,670	24,83	25,71	11.895,25
PRÓPRIA 01/24	CPU103808	* Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento *	M2	INCC	85,150	24,83	257,10	21.892,07

Total do Grupo**:

1.143.578,87

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

10 - Obras De Contenção

10.01 - Muro Concreto Ciclóptico - RAMO C CACUPÉ - 47+10,00 ao 50+0,00 (EXT = 50,0m)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	1107888	* Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAES A	24,000	24,83	509,74	12.233,76
SICRO 01/24	4805751	* Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m *	M3	TER	80,000	24,83	72,63	5.810,40
SICRO 01/24	2003854	* Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial *	M3	TER	15,000	24,83	216,00	3.240,00
SICRO 01/24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	56,000	24,83	21,67	1.213,52
SICRO 01/24	1505860	* Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento *	M3	TER	35,000	24,83	192,78	6.747,30
PRÓPRIA 01/24	CPU103953	* Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação *	M	OAES A	76,000	24,83	114,14	8.674,64
SICRO 01/24	3108004	* Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAES A	104,000	24,83	116,53	12.119,12

10.02 - Muro de Concreto Armado - Estaca 257+0,00 a 262+10,00 - Lado Esquerdo (EXT = 92m)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	1107900	* Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAES A	104,000	24,83	580,73	60.395,92
SICRO 01/24	4805751	* Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m *	M3	TER	209,800	24,83	72,63	15.237,77
SICRO 01/24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	276,000	24,83	21,67	5.980,92
SICRO 01/24	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	SAOA E	3.128,000	24,83	13,53	42.321,84
SICRO 01/24	3106120	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAES A	598,000	24,83	132,27	79.097,46
SICRO 01/24	2003854	* Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial *	M3	TER	87,000	24,83	216,00	18.792,00
PRÓPRIA 01/24	CPU103953	* Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação *	M	OAES A	62,300	24,83	114,14	7.110,92

* Serviços reajustados



Orçamento Sintético

10.03 - Muro de Concreto Armado - INTERSEÇÃO CACUPÉ - LD RAMO B "Estaca Muro 0+00 a 1+04" (EXT = 24m)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	1107900	* Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAES A	41,000	24,83	580,73	23.809,93
SICRO 01/24	4805751	* Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m *	M3	TER	201,600	24,83	72,63	14.642,21
SICRO 01/24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	96,000	24,83	21,67	2.080,32
SICRO 01/24	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	SAOA E	1.416,000	24,83	13,53	19.158,48
SICRO 01/24	3106120	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAES A	199,000	24,83	132,27	26.321,73
SICRO 01/24	2003854	* Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial *	M3	TER	31,000	24,83	216,00	6.696,00
PRÓPRIA 01/24	CPU103953	* Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação *	M	OAES A	17,000	24,83	114,14	1.940,38

Total do Grupo**: 373.624,62

11 - Meio Ambiente

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 01/24	4413996	* Enleivamento *	M2	OC MA	20.467,700	24,83	12,03	246.226,43
SICRO 01/24	4413990	* Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m *	UN	OC MA	2.380,000	24,83	40,97	97.508,60

Total do Grupo**: 343.735,03

Total Geral do Orçamento: 59.503.283,51

* Serviços reajustados
** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

NORDEN ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Projetista

Ailton Paulino Rosa
Eng. Civil



Orçamento Sintético

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/KM
Instalações e Trabalhos Preliminares	406.938,95	40.411,02
Administração local	4.605.225,20	457.321,27
Terraplanagem	11.403.405,03	1.132.413,61
Pavimentação	11.323.276,60	1.124.456,46
Ligantes Betuminosos	5.958.412,98	591.699,40
Drenagem	14.513.505,14	1.441.261,68
Obras De Arte Correntes	1.156.935,77	114.889,35
Sinalização	8.274.645,32	821.712,54
Obras Complementares	1.143.578,87	113.562,95
Obras De Contenção	373.624,62	37.102,74
Meio Ambiente	343.735,03	34.134,56
Total geral	59.503.283,51	5.908.965,58

Índices

Código	Índice	I(0) 01/24	I(n) 06/24	Fator
5	Terraplenagem	480,943	486,712	1,011
6	Pavimentação	561,021	572,847	1,021
7	Drenagem	461,999	465,511	1,007
8	Sinalização Horizontal	449,558	449,348	0,999
10	Conservação Rodoviária	428,067	436,668	1,020
12	Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	96,812	0,000	0,000
21	Sem Reajuste	1,000	1,000	1,000
26	Sinalização Vertical	262,501	263,186	1,002
39	Obras Complementares e Meio Ambiente	159,693	160,529	1,005
40	Índice Nacional da Construção Civil	1.091,250	1.118,827	1,025
46	Obras de Arte Especiais sem Aço	470,348	473,715	1,007
50	Administração Local	145,655	148,389	1,018
53	Serviços com Aço Para Obras de Arte Especiais	96,812	96,449	0,996

5.0 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO - ANALÍTICO



Orçamento Analítico

Órgão

Ano

Orçamento

Trecho

Município(s)

Rodovia(s)

Versão

Extensão

Tabela de Origem

: SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

: 2022

: 23337/SIE - Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da Rodovia SC-401

: Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)

: Florianópolis

: SC401

: 5 - Impressão Definitiva - Revisao projeto - alteracao drenagem (Serviços Noturnos)

: 10,070 KM

: 195 - Tabela Referencial de Preço Sicro JANEIRO 2024 Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (R) : 01/06/2024

01 - Instalações e Trabalhos Preliminares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU570 08	* Canteiro de Obras *	UNID	INCC	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	318.043,43	24,83	397.013,61	406.938,95	406.938,95

Total do Grupo**: 406.938,95

02 - Administração local

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU570 07	* Administração Local *	UNID	ADMIN	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623.966,08	24,83	4.523.796,86	4.605.225,20	4.605.225,20

Total do Grupo**: 4.605.225,20

03 - Terraplanagem

03.01 - Serviços Preliminares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5501700	* Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m *	M2	TER	68.024,000	44,29	0,00	0,00	0,00	0,63	24,83	0,79	0,80	54.419,20

03.02 - Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5502161	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	2.226,000	28,13	0,00	0,00	0,00	5,41	24,83	6,75	6,82	15.181,32
SICRO 01 /24	5502162	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	5.748,000	28,13	0,00	0,00	0,00	5,64	24,83	7,04	7,12	40.925,76

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5502163	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	1.698,000	28,13	0,00	0,00	0,00	6,31	24,83	7,88	7,97	13.533,06
SICRO 01 /24	5502164	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	6.615,000	28,13	0,00	0,00	0,00	6,50	24,83	8,11	8,20	54.243,00
SICRO 01 /24	5502165	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	4.592,000	28,13	0,00	0,00	0,00	6,65	24,83	8,30	8,39	38.526,88
SICRO 01 /24	5502166	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	1.714,000	28,13	0,00	0,00	0,00	6,79	24,83	8,48	8,57	14.688,98
SICRO 01 /24	5502167	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	1.230,000	28,13	0,00	0,00	0,00	6,94	24,83	8,66	8,76	10.774,80
SICRO 01 /24	5502168	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	5.650,000	28,13	0,00	0,00	0,00	7,05	24,83	8,80	8,90	50.285,00
SICRO 01 /24	5502169	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	416,000	28,13	0,00	0,00	0,00	7,70	24,83	9,61	9,72	4.043,52
SICRO 01 /24	5502170	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	18,000	28,13	0,00	0,00	0,00	7,84	24,83	9,79	9,90	178,20
SICRO 01 /24	5502172	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	8.608,000	28,13	0,00	0,00	0,00	8,49	24,83	10,60	10,72	92.277,76

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

03.03 - Escavação, carga e transporte em material de 2ª categoria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	5502640	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	2.113,000	50,27	0,00	0,00	0,00	17,53	24,83	21,88	22,12	46.739,56

03.04 - Escavação, carga e transporte em material de 3ª categoria

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU115 081	* Carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ (Noturno) *	M3	TER	4.056,000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	24,83	18,96	19,17	77.753,52
PRÓPRIA 01/24	CPU115 082	* Carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m (Noturno) *	M3	TER	6.300,000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	24,83	23,26	23,52	148.176,00
PRÓPRIA 01/24	CPU115 066	* Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Noturno) *	M3	TER	5.178,000	22,14	165,55	0,00	0,00	332,02	24,83	414,46	419,02	2.169.685,56
PRÓPRIA 01/24	CPU115 076	* Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (Noturno) *	M3	TER	5.178,000	0,00	2,00	0,00	0,00	31,57	24,83	39,41	39,84	206.291,52

03.05 - DMT maior faixa SICRO - 1ª categoria - DMT pond = 4,9km PAV

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	5502836	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	8.581,000	28,13	0,00	0,00	0,00	9,17	24,83	11,45	11,58	99.367,98
PRÓPRIA 01/24	CPU113 493	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	TER	30.569,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	24,83	0,75	0,76	23.233,05

03.06 - DMT maior faixa SICRO - 2ª categoria - DMT pond = 4,9km PAV

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	5502882	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno) *	M3	TER	473,000	28,13	0,00	0,00	0,00	13,41	24,83	16,74	16,92	8.003,16

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU113 493	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	TER	1.873,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	24,83	0,75	0,76	1.424,09

03.07 - DMT maior faixa SICRO - 3ª categoria - DMT pond = 5,6km PAV

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU115 054	* Carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ (Noturno) *	M3	TER	28.466,000	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	24,83	24,68	24,95	710.226,70
PRÓPRIA 01/24	CPU115 066	* Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Noturno) *	M3	TER	14.233,000	22,14	165,55	0,00	0,00	332,02	24,83	414,46	419,02	5.963.911,66
PRÓPRIA 01/24	CPU115 076	* Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (Noturno) *	M3	TER	14.233,000	0,00	2,00	0,00	0,00	31,57	24,83	39,41	39,84	567.042,72
SICRO 01 /24	5914336	* Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	TER	194.650,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	24,83	1,02	1,03	200.490,02

03.08 - Construção e compactação

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5503041	* Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Noturno) *	M3	TER	14.806,600	28,13	0,00	0,00	0,00	9,43	24,83	11,77	11,90	176.198,54
SICRO 01 /24	5502822	* Compactação de camada final de aterro de rocha (Noturno) *	M3	TER	4.176,000	84,39	0,00	29,18	4,84	43,71	24,83	54,56	55,16	230.348,16
SICRO 01 /24	4413984	* Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação (Noturno) *	M3	TER	73.697,000	28,13	0,00	0,00	0,00	4,14	24,83	5,17	5,23	385.435,31

Total do Grupo**: 11.403.405,03

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

04 - Pavimentação
04.01 - Serviços de Pavimento

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	4011209	* Regularização do subleito (Diurno) *	M2	PAV	22.805,430	22,14	0,00	0,00	0,00	1,37	24,83	1,71	1,75	39.909,50
PRÓPRIA 01/24	CPU113332	* Regularização do subleito (Noturno) *	M2	PAV	34.208,150	28,13	0,00	0,00	0,00	1,25	24,83	1,56	1,59	54.390,96
SICRO 01/24	4915657	* Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Diurno) *	M3	PAV	240,000	110,72	26,43	0,00	4,65	64,80	24,83	80,89	82,59	19.821,60
PRÓPRIA 01/24	CPU115587	* Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Noturno) *	M3	PAV	360,000	140,65	26,43	0,00	4,65	62,00	24,83	77,39	79,02	28.447,20
PRÓPRIA 01/24	CPU60580	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	4.470,460	44,29	0,00	5,12	0,00	12,67	24,83	15,82	16,15	72.197,93
PRÓPRIA 01/24	CPU113333	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	6.705,680	56,26	0,00	0,00	0,00	12,04	24,83	15,03	15,35	102.932,19
PRÓPRIA 01/24	CPU56772	* Fornecimento de Macadame Seco Comercial *	M3	PAV	11.176,140	0,00	80,15	0,00	0,00	80,15	15,00	92,17	94,11	1.051.786,54
PRÓPRIA 01/24	CPU114818	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	3.216,900	22,14	0,00	0,00	0,00	16,30	24,83	20,35	20,78	66.847,18
PRÓPRIA 01/24	CPU114597	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	4.825,350	28,13	0,00	7,41	0,00	15,69	24,83	19,59	20,00	96.507,00
PRÓPRIA 01/24	CPU114599	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno) *	M3	PAV	3.216,900	0,00	119,57	0,00	0,00	119,57	15,00	137,51	140,40	451.652,76
PRÓPRIA 01/24	CPU114817	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno) *	M3	PAV	4.825,350	0,00	145,89	0,00	0,00	145,89	15,00	167,77	171,29	826.534,20
SICRO 01/24	4011352	* Imprimação com emulsão asfáltica (Diurno) *	M2	PAV	20.992,830	44,29	0,00	0,00	0,00	0,48	24,83	0,60	0,61	12.805,63
PRÓPRIA 01/24	CPU113345	* Imprimação com emulsão asfáltica (Noturno) *	M2	PAV	31.489,250	56,26	0,00	0,00	0,00	0,44	24,83	0,55	0,56	17.633,98
SICRO 01/24	4011353	* Pintura de ligação (Diurno) *	M2	PAV	46.785,670	44,29	0,00	0,00	0,00	0,33	24,83	0,41	0,42	19.649,98
PRÓPRIA 01/24	CPU113364	* Pintura de ligação (Noturno) *	M2	PAV	70.178,500	56,26	0,00	0,00	0,00	0,30	24,83	0,37	0,38	26.667,83
PRÓPRIA 01/24	CPU114840	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Diurno) *	T	PAV	5.541,780	177,16	0,00	0,00	0,00	25,45	24,83	31,77	32,44	179.775,34
PRÓPRIA 01/24	CPU114593	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Noturno) *	T	PAV	8.312,660	225,04	0,00	8,72	0,00	24,43	24,83	30,50	31,14	258.856,23
PRÓPRIA 01/24	CPU56776	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno) *	T	PAV	5.541,780	0,00	176,93	0,00	0,00	176,93	15,00	203,47	207,74	1.151.249,38
PRÓPRIA 01/24	CPU114836	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno) *	T	PAV	8.312,660	0,00	278,17	0,00	0,00	278,17	15,00	319,90	326,62	2.715.081,01

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	5914389	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	PAV	704.942,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	24,83	1,15	1,17	824.782,37
PRÓPRIA 01/24	CPU113 446	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	PAV	698.380,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	24,83	1,02	1,04	726.315,82

04.02 - Ciclofaixa

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	4011209	* Regularização do subleito (Diurno) *	M2	PAV	8.593,650	22,14	0,00	0,00	0,00	1,37	24,83	1,71	1,75	15.038,89
PRÓPRIA 01/24	CPU113 332	* Regularização do subleito (Noturno) *	M2	PAV	12.890,480	28,13	0,00	0,00	0,00	1,25	24,83	1,56	1,59	20.495,86
PRÓPRIA 01/24	CPU605 80	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	1.628,100	44,29	0,00	5,12	0,00	12,67	24,83	15,82	16,15	26.293,82
PRÓPRIA 01/24	CPU113 333	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	2.442,150	56,26	0,00	0,00	0,00	12,04	24,83	15,03	15,35	37.487,00
PRÓPRIA 01/24	CPU567 72	* Fornecimento de Macadame Seco Comercial *	M3	PAV	4.070,250	0,00	80,15	0,00	0,00	80,15	15,00	92,17	94,11	383.051,23
PRÓPRIA 01/24	CPU114 818	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Diurno) *	M3	PAV	1.085,130	22,14	0,00	0,00	0,00	16,30	24,83	20,35	20,78	22.549,00
PRÓPRIA 01/24	CPU114 597	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Noturno) *	M3	PAV	1.627,700	28,13	0,00	7,41	0,00	15,69	24,83	19,59	20,00	32.554,00
PRÓPRIA 01/24	CPU114 599	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno) *	M3	PAV	1.085,130	0,00	119,57	0,00	0,00	119,57	15,00	137,51	140,40	152.352,25
PRÓPRIA 01/24	CPU114 817	* Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno) *	M3	PAV	1.627,700	0,00	145,89	0,00	0,00	145,89	15,00	167,77	171,29	278.808,73
SICRO 01/24	4011352	* Imprimação com emulsão asfáltica (Diurno) *	M2	PAV	6.781,050	44,29	0,00	0,00	0,00	0,48	24,83	0,60	0,61	4.136,44
PRÓPRIA 01/24	CPU113 345	* Imprimação com emulsão asfáltica (Noturno) *	M2	PAV	10.171,580	56,26	0,00	0,00	0,00	0,44	24,83	0,55	0,56	5.696,08
SICRO 01/24	4011353	* Pintura de ligação (Diurno) *	M2	PAV	13.562,100	44,29	0,00	0,00	0,00	0,33	24,83	0,41	0,42	5.696,08
PRÓPRIA 01/24	CPU113 364	* Pintura de ligação (Noturno) *	M2	PAV	20.343,160	56,26	0,00	0,00	0,00	0,30	24,83	0,37	0,38	7.730,40
PRÓPRIA 01/24	CPU114 840	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Diurno) *	T	PAV	1.554,950	177,16	0,00	0,00	0,00	25,45	24,83	31,77	32,44	50.442,58
PRÓPRIA 01/24	CPU114 593	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Noturno) *	T	PAV	2.332,420	225,04	0,00	8,72	0,00	24,43	24,83	30,50	31,14	72.631,56
PRÓPRIA 01/24	CPU567 76	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno) *	T	PAV	1.554,950	0,00	176,93	0,00	0,00	176,93	15,00	203,47	207,74	323.025,31
PRÓPRIA 01/24	CPU114 836	* Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno) *	T	PAV	2.332,420	0,00	278,17	0,00	0,00	278,17	15,00	319,90	326,62	761.815,02

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	5914389	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	PAV	236.990,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	24,83	1,15	1,17	277.279,24
PRÓPRIA 01/24	CPU113 446	* Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Noturno) *	TKM	PAV	98.412,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	24,83	1,02	1,04	102.348,48

Total do Grupo**: 11.323.276,60

05 - Ligantes Betuminosos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU567 82	Aquisição de CAP Modificado por Borracha de pneu AB8	TON	SR	993,540	0,00	4.338,89	0,00	0,00	4.338,89	15,00	4.989,72	4.989,72	4.957.486,41
PRÓPRIA 04/22	CPU567 81	Aquisição de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	SR	90,270	0,00	3.095,58	0,00	0,00	3.095,58	15,00	3.559,92	3.559,92	321.353,98
PRÓPRIA 04/22	CPU567 84	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	SR	67,890	0,00	3.503,59	0,00	0,00	3.503,59	15,00	4.029,13	4.029,13	273.537,64
PRÓPRIA 01/24	CPU567 86	Transporte de CAP Modificado por Borracha de pneu AB8	TON	SR	993,540	0,00	0,00	0,00	0,00	284,49	15,00	327,16	327,16	325.046,55
PRÓPRIA 01/24	CPU567 85	Transporte de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	SR	90,270	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20	15,00	651,13	651,13	58.777,51
PRÓPRIA 01/24	CPU567 88	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	SR	67,890	0,00	0,00	0,00	0,00	284,49	15,00	327,16	327,16	22.210,89

Total do Grupo**: 5.958.412,98

06 - Drenagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU110 571	* Sarjeta Tipo C (50x10cm) - (Padrão SUDECAP) *	M	DRE	8.410,000	12,88	0,90	21,96	0,00	36,32	24,83	45,34	45,66	384.000,60
PRÓPRIA 01/24	CPU103 858	* Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado comercial *	M	DRE	550,000	72,87	0,00	14,70	0,00	18,53	24,83	23,13	23,29	12.809,50
PRÓPRIA 01/24	CPU104 113	* Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=20MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial *	M3	DRE	57,480	0,00	418,85	0,00	0,00	418,85	15,00	481,68	485,05	27.880,67
SICRO 01/24	2003343	* Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais *	M	DRE	1.420,000	0,00	0,00	82,64	0,00	82,64	24,83	103,16	103,88	147.509,60
SICRO 01/24	2003361	* Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais *	M	DRE	19,000	0,00	0,00	480,57	0,00	480,57	24,83	599,90	604,10	11.477,90
PRÓPRIA 04/22	CPU567 96	* Dreno Tipo XX - Execução *	M	DRE	312,000	14,17	61,56	0,00	26,97	104,94	24,83	131,00	131,92	41.159,04

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/22	CPU56797	* Dreno Tipo IX - Execução *	M	DRE	297,000	4,43	36,02	0,00	10,53	52,18	24,83	65,14	65,60	19.483,20
SICRO 01 /24	2003401	* Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais *	M	DRE	36,000	0,00	0,00	561,90	0,00	561,90	24,83	701,42	706,33	25.427,88
SICRO 01 /24	2003385	* Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	4,000	0,00	0,00	53,49	0,00	53,49	24,83	66,77	67,24	268,96

06.01 - Drenagem Urbana

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	2003618	* Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	153,000	4,43	71,63	847,58	0,14	923,78	24,83	1.153,15	1.161,22	177.666,66
SICRO 01 /24	2003680	* Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	88,000	0,00	0,00	1.986,12	0,00	1.986,13	24,83	2.479,29	2.496,65	219.705,20
SICRO 01 /24	2003684	* Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	7,000	0,00	0,00	2.728,11	0,00	2.728,12	24,83	3.405,51	3.429,35	24.005,45
SICRO 01 /24	2003686	* Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	7,000	0,00	0,00	3.217,96	0,00	3.217,97	24,83	4.016,99	4.045,11	28.315,77
SICRO 01 /24	2003714	* Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	102,000	5,07	616,57	849,23	0,21	1.471,08	24,83	1.836,35	1.849,20	188.618,40
PRÓPRIA 01/24	CPU110669	* Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação - Areia comercial *	M	DRE	246,000	145,74	499,18	32,73	0,56	536,92	24,83	670,24	674,93	166.032,78
PRÓPRIA 01/24	CPU110670	* Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação - areia comercial *	M	DRE	288,000	190,03	1.004,76	53,04	2,55	1.067,00	24,83	1.331,94	1.341,26	386.282,88
PRÓPRIA 01/24	CPU110671	* Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação - areia comercial *	M	DRE	582,000	190,03	1.218,63	64,48	2,56	1.293,00	24,83	1.614,05	1.625,35	945.953,70
SICRO 01 /24	0804013	* Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	582,000	66,43	115,37	90,35	0,85	236,67	24,83	295,44	297,51	173.150,82
SICRO 01 /24	0804061	* Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	13,000	0,00	0,00	339,93	0,00	339,92	24,83	424,32	427,29	5.554,77
SICRO 01 /24	0804081	* Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	16,000	0,00	0,00	687,28	0,00	687,28	24,83	857,93	863,94	13.823,04
SICRO 01 /24	0804141	* Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	1,000	0,00	0,00	2.424,43	0,00	2.424,43	24,83	3.026,42	3.047,60	3.047,60
SICRO 01 /24	0804189	* Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	35,000	66,43	900,73	359,78	7,71	1.509,07	24,83	1.883,77	1.896,96	66.393,60
SICRO 01 /24	0804233	* Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	2,000	0,00	0,00	2.093,16	0,00	2.093,17	24,83	2.612,90	2.631,19	5.262,38

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

06.02 - Escavação para Galerias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	4805757	* Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria *	M3	TER	7.326,000	22,14	0,00	0,00	0,00	6,85	24,83	8,55	8,64	63.296,64
SICRO 01 /24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	4.573,930	44,29	0,00	0,00	0,00	17,17	24,83	21,43	21,67	99.117,06
SICRO 01 /24	2106292	* Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	DRE	16.976,360	117,66	25,19	0,00	0,03	143,39	24,83	178,99	180,24	3.059.819,13
SICRO 01 /24	2106291	* Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecção e instalação *	M2	DRE	10.185,820	117,66	66,21	0,00	0,08	185,36	24,83	231,38	233,00	2.373.296,06
SICRO 01 /24	2108166	* Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M3	DRE	1.603,900	12,07	8,60	0,00	0,01	23,79	24,83	29,70	29,91	47.972,65
SICRO 01 /24	2003767	* Lastro de areia comercial - espalhamento manual *	M3	DRE	2.551,900	22,14	99,46	0,00	49,36	154,96	24,83	193,44	194,79	497.084,60
SICRO 01 /24	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	DRE	1.690,700	33,22	60,99	0,00	42,39	118,05	24,83	147,36	148,39	250.882,97

06.02.01 - Transporte material p/ boca-fora

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5915321	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada *	TKM	TER	40.013,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	24,83	0,84	0,85	34.011,66
SICRO 01 /24	4413984	* Regularização de boca-fora com espalhamento e compactação (Noturno) *	M3	TER	7.113,550	28,13	0,00	0,00	0,00	4,14	24,83	5,17	5,23	37.203,87

06.03 - Berço para Galerias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	3106120	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAESA	35.500,000	45,57	52,91	0,00	0,06	105,22	24,83	131,35	132,27	4.695.585,00
SICRO 01 /24	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	DRE	174,600	33,22	60,99	0,00	42,39	118,05	24,83	147,36	148,39	25.908,89
SICRO 01 /24	1505879	* Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento *	M3	DRE	250,000	250,03	70,08	0,00	48,44	246,60	24,83	307,83	309,98	77.495,00
SICRO 01 /24	1107888	* Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAESA	349,200	227,88	259,60	0,00	62,27	405,51	24,83	506,20	509,74	178.001,21

Total do Grupo**: 14.513.505,14

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

07 - Obras De Arte Correntes

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	4805757	* Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria *	M3	TER	200,000	22,14	0,00	0,00	0,00	6,85	24,83	8,55	8,64	1.728,00
SICRO 01 /24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	160,000	44,29	0,00	0,00	0,00	17,17	24,83	21,43	21,67	3.467,20
PRÓPRIA 01/24	CPU103 469	* Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial *	M2	DRE	7.707,000	22,14	63,90	0,00	44,41	112,36	24,83	140,26	141,24	1.088.536,68
PRÓPRIA 01/24	CPU103 795	* Canaleta de concreto - seção de 80x80x12cm *	M	DRE	103,000	0,00	0,00	488,15	0,00	488,15	24,83	609,36	613,63	63.203,89

Total do Grupo**: 1.156.935,77

08 - Sinalização

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5213446	* Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	21,000	74,25	0,00	533,04	0,00	586,67	24,83	732,34	733,80	15.409,80
SICRO 01 /24	5213442	* Placa de regulamentação em aço D = 1, 00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	94,000	74,25	0,00	533,04	0,00	586,67	24,83	732,34	733,80	68.977,20
SICRO 01 /24	5213442	* Placa de regulamentação em aço D = 1, 00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	15,000	74,25	0,00	533,04	0,00	586,67	24,83	732,34	733,80	11.007,00
SICRO 01 /24	5213466	* Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação *	UN	SIV	22,000	74,25	0,00	533,04	0,00	586,67	24,83	732,34	733,80	16.143,60
SICRO 01 /24	5213477	* Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação *	UN	SIV	34,000	74,25	0,00	107,20	0,00	160,83	24,83	200,76	201,16	6.839,44
SICRO 01 /24	5213570	* Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação *	M2	SIV	157,500	74,25	0,00	397,81	0,00	451,44	24,83	563,53	564,66	88.933,95
SICRO 01 /24	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	SIH	153,600	113,18	31,76	0,00	0,01	35,72	24,83	44,59	44,55	6.842,88
SICRO 01 /24	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	SIH	110.783,400	113,18	17,46	0,00	0,01	21,08	24,83	26,31	26,28	2.911.387,75
SICRO 01 /24	5213407	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	SIH	2.325,100	113,18	17,46	0,00	0,01	36,84	24,83	45,99	45,94	106.815,09
SICRO 01 /24	5219615	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	SIH	5.244,000	140,68	26,96	0,00	0,00	37,02	24,83	46,21	46,16	242.063,04

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	SIH	756,000	140,68	33,46	0,00	0,00	43,52	24,83	54,33	54,28	41.035,68
SICRO 01 /24	3713904	* Barreira simples de concreto, armada, pré -moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm *	M	OC MA	9.446,000	129,26	0,00	234,39	3,13	245,94	24,83	307,01	308,55	2.914.563,30
PRÓPRIA 01/24	CPU104 107	* Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=30MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial *	M3	OC MA	9.446,000	0,00	111,27	0,00	0,00	111,27	15,00	127,96	128,60	1.214.755,60
SICRO 01 /24	3713604	* Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação *	M	OC MA	410,000	104,44	493,76	0,00	0,09	501,03	24,83	625,44	628,57	257.713,70
SICRO 01 /24	5213630	* Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais *	UN	SIV	9,000	96,39	31.439,00	966,17	6,76	33.059,58	24,83	41.268,27	41.350,81	372.157,29

Total do Grupo**: 8.274.645,32

09 - Obras Complementares

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/22	CPU570 03	* Calçada em Lastro de Brita com Revestimento em Argamassa 1:3 *	M2	OC MA	11.719,700	5,07	0,00	25,17	0,00	30,24	24,83	37,75	37,94	444.645,42
SICRO 01 /24	3713610	* Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais *	M	OC MA	1.240,800	221,45	3,21	13,96	0,10	33,00	24,83	41,19	41,40	51.369,12
SICRO 01 /24	1600441	* Remoção de paralelepípedos *	M2	PAV	9.870,000	6,40	0,00	0,00	0,00	4,11	24,83	5,13	5,24	51.718,80
SICRO 01 /24	3713705	* Remoção de defesa metálica *	M	COR	2.259,000	79,61	0,00	0,00	0,00	23,11	24,83	28,85	29,43	66.482,37
SICRO 01 /24	5213660	* Remoção da estrutura de semipórtico metálico *	UN	COR	9,000	96,39	0,00	0,00	6,76	209,15	24,83	261,08	266,30	2.396,70
SICRO 01 /24	5213364	* Remoção de placa de sinalização *	M2	COR	220,000	66,43	0,00	0,00	0,00	20,46	24,83	25,54	26,05	5.731,00
SICRO 01 /24	1619003	* Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica *	M3	COR	1.381,500	0,00	4,16	8,80	34,47	105,31	24,83	131,46	134,09	185.245,34

09.01 - Fornecimento e Implantação de ponto de ônibus simples sem instalações elétricas conforme Caderno Técnico de Mobiliários para Travessias Urbanas - SIE - 13 unidades

09.01.01 - Serviços Iniciais

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	4800412	* Raspagem e limpeza de terreno plano *	M2	TER	413,660	22,14	0,00	0,00	0,00	4,60	24,83	5,74	5,80	2.399,23

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

09.01.02 - Infraestrutura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01/24	4011209	* Regularização do subleito (Diurno) *	M2	PAV	167,960	22,14	0,00	0,00	0,00	1,37	24,83	1,71	1,75	293,93
SICRO 01/24	2003850	* Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual *	M3	DRE	8,320	33,22	60,99	0,00	42,39	118,05	24,83	147,36	148,39	1.234,60
SICRO 01/24	4011536	* Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação *	M2	OAESA	167,960	44,29	1,67	0,00	0,00	1,76	24,83	2,20	2,22	372,87
SICRO 01/24	3106121	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAESA	38,740	48,25	39,91	0,00	0,04	92,98	24,83	116,07	116,88	4.527,93
SICRO 01/24	0407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	KG	SAOAE	2.327,000	4,52	7,30	0,00	0,00	11,86	24,83	14,80	14,74	34.299,98
PRÓPRIA 01/24	CPU103797	* Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento *	M3	OAESA	33,670	20,85	0,00	467,59	0,00	488,45	24,83	609,73	614,00	20.673,38

09.01.03 - Superestrutura

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103798	Estrutura metálica genérica, com ligações soldadas, inclusos perfil metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte - fornecimento e instalação	KG	SAOAE	3.794,180	0,46	14,09	9,14	0,00	23,69	24,83	29,57	29,45	111.738,60

09.01.04 - Paredes, Painéis e Esquadrias

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103799	* Instalação de vidro temperado, e= 8 , encaixado em perfil U *	M2	INCC	51,480	77,80	306,47	0,00	0,00	384,28	24,83	479,70	491,69	25.312,20

09.01.05 - Revestimentos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103802	* Instalação revestimento em madeira plástica 2500x100x25mm *	UNID	INCC	247,000	81,49	113,84	0,00	1,49	196,97	24,83	245,88	252,03	62.251,41
PRÓPRIA 01/24	CPU103805	* Instalação Revestimento madeira plástica 2500x100x25mm - brise pivotante *	UNID	INCC	91,000	81,49	198,55	0,00	1,49	281,68	24,83	351,62	360,41	32.797,31

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

09.01.06 - Coberturas e Proteções

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 01/24	CPU103 806	* Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado nº 26, corte de 33cm, incluso içamento *	M	INCC	86,320	9,63	47,39	0,00	0,00	57,05	24,83	71,22	73,00	6.301,36
PRÓPRIA 01/24	CPU103 807	* Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão) *	M2	INCC	462,670	1,73	18,36	0,00	0,00	20,09	24,83	25,08	25,71	11.895,25
PRÓPRIA 01/24	CPU103 808	* Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento *	M2	INCC	85,150	3,05	197,89	0,00	0,00	200,94	24,83	250,83	257,10	21.892,07

Total do Grupo**: 1.143.578,87

10 - Obras De Contenção

10.01 - Muro Concreto Ciclóptico - RAMO C CACUPÉ - 47+10,00 ao 50+0,00 (EXT = 50,0m)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	1107888	* Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAESA	24,000	227,88	259,60	0,00	62,27	405,51	24,83	506,20	509,74	12.233,76
SICRO 01 /24	4805751	* Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m *	M3	TER	80,000	22,14	0,00	0,00	0,00	57,55	24,83	71,84	72,63	5.810,40
SICRO 01 /24	2003854	* Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial *	M3	TER	15,000	66,43	109,41	0,00	54,29	171,15	24,83	213,65	216,00	3.240,00
SICRO 01 /24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	56,000	44,29	0,00	0,00	0,00	17,17	24,83	21,43	21,67	1.213,52
SICRO 01 /24	1505860	* Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento *	M3	TER	35,000	205,74	58,40	0,00	40,37	152,75	24,83	190,68	192,78	6.747,30
PRÓPRIA 01/24	CPU103 953	* Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação *	M	OAESA	76,000	22,14	79,68	0,04	0,01	90,80	24,83	113,35	114,14	8.674,64
SICRO 01 /24	3108004	* Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAESA	104,000	34,85	54,33	0,00	0,05	92,70	24,83	115,72	116,53	12.119,12

10.02 - Muro de Concreto Armado - Estaca 257+0,00 a 262+10,00 - Lado Esquerdo (EXT = 92m)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	1107900	* Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAESA	104,000	227,88	313,45	0,00	59,68	461,98	24,83	576,69	580,73	60.395,92
SICRO 01 /24	4805751	* Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m *	M3	TER	209,800	22,14	0,00	0,00	0,00	57,55	24,83	71,84	72,63	15.237,77

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	276,000	44,29	0,00	0,00	0,00	17,17	24,83	21,43	21,67	5.980,92
SICRO 01 /24	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	SAOAE	3.128,000	5,08	5,75	0,00	0,00	10,88	24,83	13,58	13,53	42.321,84
SICRO 01 /24	3106120	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAESA	598,000	45,57	52,91	0,00	0,06	105,22	24,83	131,35	132,27	79.097,46
SICRO 01 /24	2003854	* Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial *	M3	TER	87,000	66,43	109,41	0,00	54,29	171,15	24,83	213,65	216,00	18.792,00
PRÓPRIA 01/24	CPU103 953	* Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação *	M	OAESA	62,300	22,14	79,68	0,04	0,01	90,80	24,83	113,35	114,14	7.110,92

10.03 - Muro de Concreto Armado - INTERSEÇÃO CACUPÉ - LD RAMO B "Estaca Muro 0+00 a 1+04" (EXT = 24m)

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	1107900	* Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais *	M3	OAESA	41,000	227,88	313,45	0,00	59,68	461,98	24,83	576,69	580,73	23.809,93
SICRO 01 /24	4805751	* Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m *	M3	TER	201,600	22,14	0,00	0,00	0,00	57,55	24,83	71,84	72,63	14.642,21
SICRO 01 /24	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	TER	96,000	44,29	0,00	0,00	0,00	17,17	24,83	21,43	21,67	2.080,32
SICRO 01 /24	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	SAOAE	1.416,000	5,08	5,75	0,00	0,00	10,88	24,83	13,58	13,53	19.158,48
SICRO 01 /24	3106120	* Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada *	M2	OAESA	199,000	45,57	52,91	0,00	0,06	105,22	24,83	131,35	132,27	26.321,73
SICRO 01 /24	2003854	* Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial *	M3	TER	31,000	66,43	109,41	0,00	54,29	171,15	24,83	213,65	216,00	6.696,00
PRÓPRIA 01/24	CPU103 953	* Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação *	M	OAESA	17,000	22,14	79,68	0,04	0,01	90,80	24,83	113,35	114,14	1.940,38

Total do Grupo**: 373.624,62

* Serviços reajustados



Orçamento Analítico

11 - Meio Ambiente

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Mão de Obra c/ Enc.	Material	Sub. Serviço	Transporte	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 01 /24	4413996	* Enlevamento *	M2	OC MA	20.467,700	221,45	1,41	2,89	0,05	9,59	24,83	11,97	12,03	246.226,43
SICRO 01 /24	4413990	* Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m *	UN	OC MA	2.380,000	26,22	24,82	2,95	0,02	32,66	24,83	40,77	40,97	97.508,60

Total do Grupo**: 343.735,03

Total Geral do Orçamento: 59.503.283,51

* Serviços reajustados
** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

NORDEN ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Projetista

Ailton Paulino Rosa
Eng. Civil



Orçamento Analítico

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/KM
Instalações e Trabalhos Preliminares	406.938,95	40.411,02
Administração local	4.605.225,20	457.321,27
Terraplanagem	11.403.405,03	1.132.413,61
Pavimentação	11.323.276,60	1.124.456,46
Ligantes Betuminosos	5.958.412,98	591.699,40
Drenagem	14.513.505,14	1.441.261,68
Obras De Arte Correntes	1.156.935,77	114.889,35
Sinalização	8.274.645,32	821.712,54
Obras Complementares	1.143.578,87	113.562,95
Obras De Contenção	373.624,62	37.102,74
Meio Ambiente	343.735,03	34.134,56
Total geral	59.503.283,51	5.908.965,58

Índices				
Código	Índice	I(0) 01/24	I(n) 06/24	Fator
5	Terraplenagem	480,943	486,712	1,011
6	Pavimentação	561,021	572,847	1,021
7	Drenagem	461,999	465,511	1,007
8	Sinalização Horizontal	449,558	449,348	0,999
10	Conservação Rodoviária	428,067	436,668	1,020
12	Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	96,812	0,000	0,000
21	Sem Reajuste	1,000	1,000	1,000
26	Sinalização Vertical	262,501	263,186	1,002
39	Obras Complementares e Meio Ambiente	159,693	160,529	1,005
40	Índice Nacional da Construção Civil	1.091,250	1.118,827	1,025
46	Obras de Arte Especiais sem Aço	470,348	473,715	1,007
50	Administração Local	145,655	148,389	1,018
53	Serviços com Aço Para Obras de Arte Especiais	96,812	96,449	0,996

6.0 – METODOLOGIA DO ORÇAMENTO

6.1 Referência de Custos

Na elaboração do Orçamento do presente projeto, foram adotadas as premissas e instruções definidas pelo Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT publicado no ano de 2017, estando em concordância com o novo Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO e em conformidade com as Instruções de Serviço IS DG/DNIT nº 15/2006, publicada por meio do Boletim Administrativo nº 51 de 18 a 22 de setembro de 2006.

Os custos de mobilização/desmobilização dos equipamentos não foi considerado devido a obra estar situada na capital do estado de Santa Catarina, não necessitando remunerar este serviço.

Foi utilizado para elaboração do orçamento o Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO e SINAPI para o estado de Santa Catarina na data base de Janeiro/2024, não considerado a desoneração na mão de obra, disponibilizada pelo DNIT.

Para o **valor final dos serviços na data-base de Março/2024**, adotou-se o índice de reajustamento de obras rodoviárias do DNIT, publicado pela FGV. Os serviços foram classificados conforme instrução normativa nº 1/DNIT SEDE, de 24/01/2023.

As principais características para fins de orçamento são:

- Natureza da obra: Construção/Restauração Rodoviária
- Porte: Pequeno;
- Extensão do segmento: 6,59km
- Prazo da obra: 18 meses;
- Unidade da federação: Santa Catarina;
- Mês-base: Março/2024;
- Origem areia: Comercial;
- Origem materiais britados: Comercial.

6.2 Data Base

O mês base do orçamento é Janeiro de 2024, adotando a condição de recolhimento de tributos previdenciários como Onerado, reajustado pelos índices disponibilizados no

site do DNIT para Junho/2024.

6.3 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

Utilizando como referência o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2699/2024 (SEI DNIT nº 17818943) de 24 de maio de 2024 do DNIT referente a repercussão do ajuste da meta Selic (10,50%a.a.) no SICRO, a composição da parcela de BDI Referencial (Bonificação e Despesas Indiretas) a ser adotada nesse projeto é de 24,83% (Onerado) para Obras de Construção de Construção e Restauração de Pequeno Porte.

Assim como, o ISSQN do município de Florianópolis/SC é de 3,0%, conforme LEI COMPLEMENTAR Nº 7/97 (Código Tributário). Ainda, aplicamos a dedução de 36,59% sobre o ISSQN referente ao fornecimento de materiais, resultando no ISSQN de 1,90%.

Obra em FLORIANÓPOLIS/SC > ISSQN= 3,00%				
% de redução p/ base de cálculo				
Custo total - Serviços		R\$	40.759.126,3500	
(-) Custo Total – Ligantes betuminosos		R\$	5.913.075,1100	
(-) Custo Total – Serviços com aplicação BDI diferenciado		R\$	6.382.593,5400	
Total dos serviço		R\$	28.463.457,7000	
Custo total - Materiais		R\$	22.709.502,1499	
(-) Custo Total – Ligantes betuminosos e serviços com aplicação BDI diferenciado		R\$	12.295.668,6500	
		R\$	10.413.833,4999	
Custo		% de redução p/ base de cálculo		
Insumos (materiais)	Serviços			
R\$		R\$		
10.413.833,50		28.463.457,70		36,59%
Prazo da Obra =				1,90%
Porte da Obra = 6,59/1,5	18 meses	4,39 km/ano	1,5 ano	

Restauração Rodoviária

Abaixo o demonstrativo do orçamento sem a aplicação do BDI. O custo total dos materiais foi obtido da Curva ABC de insumos apresentada no item 6.12 – Curva ABC de materiais.

INSTALAÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES	406.938,95
TERRAPLENAGEM	11.403.405,03
PAVIMENTAÇÃO	11.323.276,60
LIGANTES BETUMINOSOS	5.958.412,98
DRENAGEM	14.513.505,14
OBRAS DE ARTE CORRENTES	1.156.935,77
SINALIZAÇÃO	8.274.645,32
OBRAS COMPLEMENTARES	1.143.578,87
OBRAS DE CONTENÇÃO	373.624,62
MEIO AMBIENTE	343.735,03
TOTAL I - SERVIÇOS	59.503.283,51

O BDI diferenciado segue conforme Memorando Circular nº 12/2012 – DIREX, publicado pelo DNIT em 09/03/12, Memorando Circular nº 1274/2017 – DIREX, de 24/11/17 e Memorando Circular nº 03/2016 – DIREX de 02/02/19, sendo de 15,00% para esta modalidade adotado nos serviços de aquisição e transporte dos materiais betuminosos, fornecimento de macadame seco, massa asfáltica e concreto usado comerciais.

6.4 - Administração Local

LEI COMPLEMENTAR Nº 7/1997.



CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS - LEI COMPLEMENTAR Nº 7/97(CÓDIGO TRIBUTÁRIO) E SUAS ALTERAÇÕES

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I NORMAS GERAIS

TÍTULO I LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

CAPÍTULO I LEIS E DECRETOS

Art. 1º Lei Tributária é todo ato votado pela Câmara Municipal de Vereadores, versando, no todo ou em parte, sobre instituição, conceituação, incidências, cobrança, fiscalização e extinção de tributos, promulgada na forma prescrita pelas normas legais vigentes.

Art. 2º Somente a lei poderá estabelecer:

- I - instituição de tributo ou sua extinção;
- II - majoração de tributo ou sua redução;
- III - definição de fato gerador da obrigação tributária principal;
- IV - fixação de alíquotas e das respectivas bases tributárias;
- V - definição de infrações e cominação de penalidades aplicáveis;
- VI - exclusão, suspensão e extinção de créditos fiscais, bem como redução ou dispensa de penalidades.

SERVIÇOS AGRUPADOS POR ITEM	ITENS DA LISTA	ALÍQUOTAS
I. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.	04	2,00%
II. Serviços de transporte de natureza municipal.	16	2,00%
III. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres.	09	2,5%
IV. Serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. Serv. de intermediação e congêneres	07 e 10	3,00%
V. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.	08	3,00%
VI. Demais serviços	01;02;03; 05;06;10; 11;12;13; 14;15;17; 18;19;20; 21;22;23; 24;25;26; 27;28;29; 30;31;32; 33;34;35; 36;37;38; 39;40.	5,00%

(Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2003)

§ 1º A alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) estabelecida no "caput" deste artigo, referente aos subitens 07.10, 11.02 e 17.04, somente será aplicada a partir de 1º de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2003)

§ 2º Até a data estabelecida no § 1º deste artigo, os serviços descritos nos subitens 07.10, 11.02 e 17.04 da lista de serviços disposta no caput do art. 247 desta Lei, serão calculados mediante a aplicação da alíquota de 5% (cinco por cento). (Redação dada pela Lei Complementar nº 126/2003)

				Tabela SICRO:		Santa Catarina - Janeiro/2024	
item	Discriminação	Unidade	Quant.	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
1.	Parcela Fixa						
1.1.	Mão de Obra	mês	16	R\$	105.562,0534	R\$	1.688.992,85
1.2.	Veículos	mês	16	R\$	19.633,9088	R\$	314.142,54
Subtotal do Item 1						R\$	2.003.135,39
2.	Parcela Vinculada						
2.1	Equipe de produção de terraplenagem (Noturno)	mês	7	R\$	13.123,5167	R\$	91.864,62
2.2	Equipe de produção de pavimentação	mês	8	R\$	4.235,2036	R\$	33.881,63
2.3	Equipe de produção de pavimentação (Noturno)	mês	8	R\$	7.874,1100	R\$	62.992,88
2.4	Equipe de topografia	mês	16	R\$	27.367,4996	R\$	437.879,99
2.5	Equipe de Obras de Contenções	mês	4	R\$	10.588,0090	R\$	42.352,04
2.6	Equipe de medicina e segurança do trabalho	mês	16	R\$	30.651,0009	R\$	490.416,01
Subtotal do Item 3						R\$	1.159.387,17
3.	Parcela Variável						
3.1	Equipes de frente de serviço	equipe x mês	11,7886	R\$	7.667,2435	R\$	90.386,07
3.2	Equipes de frente de serviço (Noturno)	equipe x mês	2,557	R\$	9.917,7902	R\$	25.359,79
3.3	Laboratório de solos	equipe x mês	0,27848	R\$	27.912,5528	R\$	7.773,09
3.4	Laboratório de solos (Noturno)	equipe x mês	0,67792	R\$	32.818,9450	R\$	22.248,62
3.5	Laboratório de asfalto	equipe x mês	0,82248	R\$	27.912,5528	R\$	22.957,52
3.6	Laboratório de asfalto (Noturno)	equipe x mês	1,23372	R\$	32.818,9450	R\$	40.489,39
3.7	Laboratório de concreto	equipe x mês	1,1934	R\$	27.912,5528	R\$	33.310,84
3.8	Manejo Florestal	equipe x mês	0,2432	R\$	7.325,0861	R\$	1.781,46
Subtotal do Item 5						R\$	244.306,78
4.	Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos						
4.1	Equipe de manutenção	mês	16	R\$	2.785,4332	R\$	44.566,93
Subtotal do Item 6						R\$	44.566,93
Subtotal						R\$	3.451.396,27
5.	Despesas Diversas	%	5,00			R\$	172.569,81
Total da Administração Local:						R\$	3.623.966,08
BDI 24,83%						R\$	899.830,78
Total da Administração Local (COM BDI):						R\$	4.523.796,86

DADOS DA OBRA P/ CALCULO DA ADM LOCAL

Dados da obra:		
Extensão (km):	6,59	
Cronograma de execução (ano)	1,5	
Cronograma de execução (mês)	18	
Relação Extensão/Cronograma	4,39	
Natureza da Obra	Construç.	

OBRA - construção rodoviária		
Porte:	Pequeno	
Extensão (m):	6,59	
Cronograma de execução (ano)	1,5	
Cronograma de execução (mês)	18	
Relação Extensão/Cronograma	4,39	km/ano

Tabela 12 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária			
Natureza das Obras	Porte da Obra		
	Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano

Parcela Fixa Adm. Local - Construção da Rodovia (mão de obra)						
Pequeno Porte – adaptado às necessidades da obra						
Tabela 15 - Composição de custo da parcela fixa da administração local (mão de obra)						
item	Cód.	Discriminação	Unidade	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.	Mão de Obra					
1.1.	Gerência Técnica					
1.1.1.	Geral					
1.1.1.1.	P9819	Engenheiro supervisor	mês	0,5	R\$ 25.207,58	R\$ 12.603,7924
1.1.1.2.	P9819	Engenheiro supervisor (Noturno)	mês	0,5	R\$ 34.193,62	R\$ 17.096,8119
1.1.1.3.	P9897	Técnico de meio ambiente	mês	1	R\$ 7.325,09	R\$ 7.325,0861
1.1.1.4	P8032	Biólogo *	mês	0,25	R\$ 6.856,29	R\$ 1.714,0725
1.1.1.5	P9840	Encarregado geral	mês	0,5	R\$ 11.637,45	R\$ 5.818,7256
1.1.1.6	P9840	Encarregado geral (Noturno)	mês	0,5	R\$ 15.562,09	R\$ 7.781,0427
1.1.1.5.	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês		R\$ 4.998,30	R\$ -
1.1.1.6	P9878	Secretária	mês		R\$ 5.858,49	R\$ -
* Conforme Processo SIE 37813/2022 e Ofício Nº 580/2022/SIE/ASMAM						
Preço obtido da Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: Janeiro/2024						
Subtotal do item 1.1.1					R\$	52.339,5310
1.1.2.	Auxiliar					
1.1.2.1.	P9946	Engenheiro auxiliar	mês		R\$ 22.158,36	R\$ -
1.1.2.2.	P9903	Auxiliar técnico	mês	2	R\$ 4.668,65	R\$ 9.337,2998
Subtotal do item 1.1.2					R\$	9.337,2998
Total do item 1.1					R\$	61.676,8308
1.2.	Gerência Administrativa					
1.2.1.	Geral					
1.2.1.1.	P9883	Chefe do setor administrativo	mês	1	R\$ 8.280,43	R\$ 8.280,4339
1.2.1.2.	P9896	Porteiro	mês	1	R\$ 4.524,61	R\$ 4.524,6116
1.2.1.3.	P9896	Porteiro (Noturno)	mês	1	R\$ 5.807,42	R\$ 5.807,4191
1.2.1.4.	P9827	Vigia	mês	1	R\$ 4.885,78	R\$ 4.885,7846
1.2.1.5.	P9827	Vigia (Noturno)	mês	1	R\$ 7.123,68	R\$ 7.123,6772
1.2.1.3.	P9809	Encarregado administrativo	mês		R\$ 8.280,04	R\$ -
1.2.1.5.	P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês		R\$ 4.998,30	R\$ -
Subtotal do item 1.2.1					R\$	30.621,9264
1.2.2.	Auxiliar					
1.2.2.1.	P9806	Auxiliar administrativo	mês	2	R\$ 4.629,24	R\$ 9.258,4864
1.2.2.2.	P9842	Faxineiro	mês	1	R\$ 4.004,81	R\$ 4.004,8098
Subtotal do item 1.2.2					R\$	13.263,2962
Total do item 1.2					R\$	43.885,2226
Total da Mão de Obra da Parcela Fixa					R\$	105.562,0534

Total da Equipe da Parcela Fixa	14
Total da Equipe da Parcela Fixa - desconsiderando mão de obra não especializada (faxineiro, porteiro e vigia)	9

Parcela Fixa Adm. Local - Construção da Rodovia (veículos)									
Pequeno Porte – adaptado às necessidades da obra									
Tabela 15 - Composição de custo da parcela fixa da administração local (veículos)									
item	Cód.	Discriminação	Und	Quant.	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo	Custo Total (R\$)
2.	Veículos								
2.1.	Gerência Técnica								
2.1.1.	Geral								
2.1.1.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	2	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 5.381,1824
2.1.1.2.	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1	44	176	R\$ 81,8810	R\$ 45,2237	R\$ 11.562,1352
Subtotal do item 2.1.1								R\$	16.943,3176
2.2.	Gerência Administrativa								
2.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 2.2								R\$	2.690,5912
Total dos Veículos da Parcela Fixa								R\$	19.633,9088

Parcela Vinculada Adm. Local - Terraplenagem									
Tabela 22 - Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
1.	Equipe de Produção de Terraplenagem								
1.1.	Mão de Obra								
1.1.1.1.	P9884	Encarregado de terraplenagem (Noturno)	mês	1		R\$ 10.432,9255		R\$	10.432,9255
Subtotal do item 1.1									R\$ 10.432,9255
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
1.2.	Veículos								
1.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 1.2									R\$ 2.690,5912
Total da Equipe de Produção de Terraplenagem									R\$ 13.123,5167
Parcela Vinculada Adm. Local - Pavimentação									
Tabela 23 - Composição de custo da equipe de produção de pavimentação									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
2.	Equipe de Produção de Pavimentação								
2.1.	Mão de Obra								
2.1.1.	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	0,4		R\$ 7.897,4178		R\$	3.158,9671
2.1.12	P9893	Encarregado de pavimentação (Noturno)	mês	0,6		R\$ 10.432,9255		R\$	6.259,7553
Subtotal do item 2.1									R\$ 9.418,7224
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
2.2.	Veículos								
2.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,00	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 2.2									R\$ 2.690,5912
Total da Equipe de Produção de Pavimentação									R\$ 12.109,3136
Parcela Vinculada Adm. Local - Obras de Contenções									
Tabela 23 - Composição de custo da equipe de Obras de Contenções									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
3.	Equipe de Obras de Contenções								
3.1.	Mão de Obra								
3.1.1.	P9811	Encarregado especializado	mês	1		R\$ 7.897,4178		R\$	7.897,4178
Subtotal do item 2.1									R\$ 7.897,4178
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2.	Veículos								
3.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,00	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 2.2									R\$ 2.690,5912
Total da Equipe de Produção de Pavimentação									R\$ 10.588,0090
Parcela Vinculada Adm. Local - Topografia									
Tabela 28 - Composição de custo da equipe de topografia									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
4.	Equipe de Produção de Topografia								
4.1	Mão de Obra								
4.1.1	P9949	Topógrafo	mês	1		R\$ 6.517,7166		R\$	6.517,7166
4.1.2	P9950	Auxiliar de topografia	mês	2		R\$ 4.643,8239		R\$	9.287,6478
Subtotal do item 3.1									R\$ 15.805,3644
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
4.2.	Veículos								
4.2.1	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1,00	44	176	R\$ 81,8810	R\$ 45,2237	R\$ 11.562,1352
Subtotal do item 3.2									R\$ 11.562,1352
Total da Equipe de Produção de Topografia									R\$ 27.367,4996

Parcela Vinculada Adm. Local - Medicina e Segurança do Trabalho						
Tabela 29 -Composição de custo do setor de medicina e segurança do trabalho						
Item	Discriminação		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
5.	Setor de Medicina e Segurança do Trabalho					
5.1	P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	1	R\$ 6.728,5725	R\$ 6.728,5725
5.2	P9876	Técnico de segurança do trabalho (Noturno)	mês	1	R\$ 8.838,2836	R\$ 8.838,2836
5.3	P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	0,375	R\$ 22.217,3102	R\$ 8.331,4913
5.4	P9851	Médico do trabalho	mês	0,375	R\$ 18.007,0758	R\$ 6.752,6534
5.5	P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês		R\$ 20.427,2904	R\$ -
Total da Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho						R\$ 30.651,0009

(Alterado pela Portaria SSMT n.º 34, de 11 de dezembro de 1987)									
DIMENSIONAMENTO DOS SESMT									
Grau de Risco	N.º de Empregados no estabelecimento	50 a 100	101 a 250	251 a 500	501 a 1.000	1.001 a 2000	2.001 a 3.500	3.501 a 5.000	Acima de 5000 Para cada grupo De 4000 ou fração acima 2000**
	Técnicos								
1	Técnico Seg. do Trabalho				1	1	1	2	1
	Engenheiro de Seg. do Trabalho					1*	1*	1	1*
	Aux. Enfermagem do Trabalho					1	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1*	
	Médico do Trabalho					1*	1*	1	1*
2	Técnico Seg. do Trabalho				1	1	2	5	1
	Engenheiro de Seg. do Trabalho					1*	1	1	1*
	Aux. Enfermagem do Trabalho					1	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho					1*	1	1	1
3	Técnico Seg. do Trabalho		1	2	3	4	6	8	3
	Engenheiro de Seg. do Trabalho				1*	1	1	2	1
	Aux. Enfermagem do Trabalho					1	2	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho				1*	1	1	2	1
4	Técnico Seg. do Trabalho	1	2	3	4	5	8	10	3
	Engenheiro de Seg. do Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1
	Aux. Enfermagem do Trabalho				1	1	2	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1
(*) Tempo parcial (mínimo de três horas) (**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000. OBS: Hospitais, Ambulatórios, Maternidade, Casas de Saúde e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro em tempo integral.									

Grau de Risco da obra: 4

Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Qtd de func./mês	Qtd de funcionário
P9801	Ajudante	h	134.556,7952	46,084	
P9802	Ajudante especializado	h	6,8295	0,002	
P9805	Armador	h	17.037,8893	5,835	
P9892	Auxiliar de blaster	h	1.278,3079	0,438	
P9852	Blaster	h	639,1541	0,219	
P9808	Carpinteiro	h	76.234,3401	26,109	
P9815	Jardineiro	h	396,6667	0,136	
P9830	Montador	h	4.970,3897	1,702	
P9843	Operador de equipamento leve	h	90,7599	0,031	
P9845	Operador de equipamento pesado	h	9,8649	0,003	
P9821	Pedreiro	h	3.824,8930	1,310	
P9822	Pintor	h	116,1245	0,040	
P9853	Pré-marcador	h	756,7615	0,259	
P9823	Serralheiro	h	80,7132	0,028	
P9824	Servente	h	38.737,3385	13,267	
P9825	Soldador	h	166,3526	0,057	
TOTAL				95,520	96

Quantidade Média Mensal de Profissionais da Administração local		
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
Mão de obra - Parcela fixa	funcionarios/mês	14,00
Mão de obra - Parcela vinculada	funcionarios/mês	5,60
Mão de obra - Parcela vinculada - medicina e segurança	funcionarios/mês	2,75
Mão de obra - Parcela variável - acomp. frentes de serviço	funcionarios/mês	2,00
Mão de obra - Parcela variável - controle tecnológico	funcionarios/mês	2,00
Mão de obra - Parcela variável - manejo ambiental	funcionarios/mês	1,00
Total médio estimado de funcionários/mês	funcionarios/mês	28,00

VO - PARCELA FIXA	14,00
MO - PARCELA VINCULADA	9,00
MO - PARCELA VARIÁVEL	5,00
MO - ordinária	96,00
TOTAL	124,00

Parcela Vinculada Adm. Local - Terraplenagem									
Tabela 22 - Composição de custo da equipe de produção de terraplenagem									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
1.	Equipe de Produção de Terraplenagem								
1.1.	Mão de Obra								
1.1.1.1.	P9884	Encarregado de terraplenagem (Noturno)	mês	1		R\$ 10.432,9255		R\$	10.432,9255
Subtotal do item 1.1								R\$	10.432,9255
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
1.2.	Veículos								
1.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 1.2								R\$	2.690,5912
Total da Equipe de Produção de Terraplenagem								R\$	13.123,5167
Parcela Vinculada Adm. Local - Pavimentação									
Tabela 23 - Composição de custo da equipe de produção de pavimentação									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
2.	Equipe de Produção de Pavimentação								
2.1.	Mão de Obra								
2.1.1.	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	0,4		R\$ 7.897,4178		R\$	3.158,9671
2.1.12	P9893	Encarregado de pavimentação (Noturno)	mês	0,6		R\$ 10.432,9255		R\$	6.259,7553
Subtotal do item 2.1								R\$	9.418,7224
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
2.2.	Veículos								
2.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,00	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 2.2								R\$	2.690,5912
Total da Equipe de Produção de Pavimentação								R\$	12.109,3136
Parcela Vinculada Adm. Local - Obras de Contenções									
Tabela 23 - Composição de custo da equipe de Obras de Contenções									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
3.	Equipe de Obras de Contenções								
3.1.	Mão de Obra								
3.1.1.	P9811	Encarregado especializado	mês	1		R\$ 7.897,4178		R\$	7.897,4178
Subtotal do item 2.1								R\$	7.897,4178
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2.	Veículos								
3.2.1.	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	mês	1,00	44	176	R\$ 35,2230	R\$ 6,4817	R\$ 2.690,5912
Subtotal do item 2.2								R\$	2.690,5912
Total da Equipe de Produção de Pavimentação								R\$	10.588,0090
Parcela Vinculada Adm. Local - Topografia									
Tabela 28 - Composição de custo da equipe de topografia									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade		Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
4.	Equipe de Produção de Topografia								
4.1	Mão de Obra								
4.1.1	P9949	Topógrafo	mês	1		R\$ 6.517,7166		R\$	6.517,7166
4.1.2	P9950	Auxiliar de topografia	mês	2		R\$ 4.643,8239		R\$	9.287,6478
Subtotal do item 3.1								R\$	15.805,3644
item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
4.2.	Veículos								
4.2.1	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1,00	44	176	R\$ 81,8810	R\$ 45,2237	R\$ 11.562,1352
Subtotal do item 3.2								R\$	11.562,1352
Total da Equipe de Produção de Topografia								R\$	27.367,4996

Tabela 31 - Composição de custo do laboratório de solos									
item	Código	Discriminação	Unidade		Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
1.	Laboratório de Solos (equipe x mês)								
1.1.	Mão de Obra								
1.1.1	P9858	Laboratorista	mês	1	R\$	6.434,7792	R\$	6.434,7792	
1.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2	R\$	4.957,8192	R\$	9.915,6384	
Subtotal do item 1.1								R\$	16.350,4176

Tabela 31 - Composição de custo do laboratório de solos							
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	
1.	Laboratório de Solos (Noturno)		(equipe x mês)				
1.1.	Mão de Obra						
1.1.1	P9858	Laboratorista (Noturno)	mês	1	R\$ 8.435,6020	R\$	8.435,6020
1.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório (Noturno)	mês	2	R\$ 6.410,6039	R\$	12.821,2078
Subtotal do item 1.1							R\$ 21.256,8098

item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
1.2.	Veículos								
1.2.1.	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1	44	176	R\$ 81,8810	R\$ 45,2237	R\$ 11.562,1352
		Subtotal do item 1.2							R\$ 11.562,1352
Total da Equipe do Laboratório de Solos									R\$ 27.912,5528

Tabela 31 - Composição de custo do laboratório de asfalto									
item	Código	Discriminação	Unidade		Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)	
2.	Laboratório de Asfalto (equipe x mês)								
2.1	Mão de Obra								
2.1.1	P9858	Laboratorista	mês		1	R\$	6.434,7792	R\$	6.434,7792
2.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês		2	R\$	4.957,8192	R\$	9.915,6384
Subtotal do item 1.1								R\$	16.350,4176

Tabela 31 - Composição de custo do laboratório de asfalto							
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)
2.	Laboratório de Asfalto (Noturno)		(equipe x mês)				
2.1	Mão de Obra						
2.1.1	P9858	Laboratorista (Noturno)	mês	1	R\$	8.435,6020	R\$ 8.435,6020
2.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório (Noturno)	mês	2	R\$	6.410,6039	R\$ 12.821,2078
Subtotal do item 1.1							R\$ 21.256,8098

item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
2.2	Veículos								
2.2.1	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1	44	176	R\$ 81,8810	R\$ 45,2237	R\$ 11.562,1352
		Subtotal do item 1.2							R\$ 11.562,1352
Total da Equipe do Laboratório de Asfalto									R\$ 27.912,5528

Tabela 31 - Composição de custo do laboratório de concreto									
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		
3.	Laboratório de Concreto (equipe x mês)								
3.1.	Mão de Obra								
3.1.1	P9858	Laboratorista	mês	1	R\$	6.434,7792	R\$	6.434,7792	
3.1.2	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2	R\$	4.957,8192	R\$	9.915,6384	
Subtotal do item 3.1							R\$	16.350,4176	

item	Código	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R\$)	Custo Horário Improdutivo (R\$)	Custo Total (R\$)
3.2.	Veículos								
3.2.1.	E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	mês	1	44	176	R\$ 81,8810	R\$ 45,2237	R\$ 11.562,1352
Subtotal do item 3.2									R\$ 11.562,1352
Total da Equipe do Laboratório de Concreto									R\$ 27.912,5528

Laboratórios de Solos para Terraplenagem e Pavimentação

Equipes de laboratório de solos para terraplenagem						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	QE	ELS
4.		Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem	equipe x mês			
4.1	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	14.806,60	169.000,00	0,0876
4.2	5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha	m³	4.176,00	24.200,00	0,1726
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Terraplenagem						0,2602

Equipes de laboratório de solos para pavimentação						
Item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	QE	ELS
5.		Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação	equipe x mês			
5.1	CPU60580	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m³	15.246,39	21.900,00	0,6962
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação						0,6962

Laboratórios de Asfalto

Equipes de laboratório de asfalto						
Item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	QE	ELS
6.	Equipes de Laboratório de Asfalto		equipe x mês			
6.1	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	69.434,71	1.610.000,00	0,0431
6.2	4011353	Pintura de ligação	m²	150.869,43	3.610.000,00	0,0418
6.3	CPU103468	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	17.741,81	9.000,00	1,9713
Total de Equipes de Laboratório de Asfalto						2,0562

Laboratórios de Concreto para obras complementares

Equipes de laboratório de concreto						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	QE	ELS
7.		Equipes de Laboratório de Concreto	equipe x mês			
7.1	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	373,20	1.100,00	0,9895
7.2	CPU104107	Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=30MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial	M3	9.446,00	1.700,00	0,0646
7.3	CPU103797	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	33,67	1.100,00	0,0047
7.4	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	145,00	1.100,00	0,0000
7.5	CPU104113	Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=20MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial	M3	57,48	1.700,00	0,0646
Total de Equipes de Laboratório de Concreto						1,1234

Laboratórios de Concreto para obras correntes

Equipes de laboratório de concreto para obras de arte correntes						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	ELU	ELS
8.		Equipes de Laboratório de Concreto para OAC	equipe x mês			
8.1	804013	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	582,00	0,00006	0,0349
8.2	804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	35,00	0,00042	0,0147
8.6	804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	13,00	0,00028	0,0036
8.7	804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	16,00	0,00063	0,0101
8.8	804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	0,00246	0,0025
8.9	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	0,00208	0,0042
Total de Equipes de Laboratório de Concreto						0,0700

Total das Equipes de Controle Tecnológico	
Total de Equipes de Laboratório	4,2060
Quantidade média de funcionários deLaboratório	2,00

Parcela Variável Adm. Local - Acompanhamento das Frentes de Serviço						
Equipe de acompanhamento das frentes de serviço para construção e restauração rodoviária						
Tabela 30 - Composição de custo da equipe de frente de serviço						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.		Equipe de Frente de Serviço	equipe x mês			
1.1.	P9875	Encarregado de turma	mês	1,00	R\$ 5.409,3351	5.409,335
1.2.	P9804	Apontador	mês	0,50	R\$ 4.515,8168	2.257,908
Total da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço						R\$ 7.667,2435
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.		Equipe de Frente de Serviço (Noturno)	equipe x mês			
1.1.	P9875	Encarregado de turma (Noturno)	mês	1,00	R\$ 7.020,7167	7.020,717
1.2.	P9804	Apontador (Noturno)	mês	0,50	R\$ 5.794,1470	2.897,074
Total da Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço						R\$ 9.917,7902
Terraplenagem						
Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de terraplenagem						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs
1.		Frentes de Serviço para Terraplenagem	equipe x mês			
1.1	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	14.806,60	168,20	0,4824
1.2	5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha	m³	4.176,00	146,35	0,1564
Total de Equipes para Terraplenagem						0,6388
Pavimentação						
Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de pavimentação						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs
2.		Frentes de Serviço para Pavimentação	equipe x mês			
2.1	4011209	Regularização do subleito	m²	78.497,71	1121,33000	0,3836
2.2	4915657	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	M3	600,00	89,69000	0,0367
2.3	CPU60580	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m³	15.246,39	94,62000	0,8830
2.4	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	69.434,71	1038,46000	0,3664
2.5	4011353	Pintura de ligação	m²	150.869,43	1500,00000	0,5512
2.6	CPU103468	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	17.741,81	99,60000	0,9761
Total de Equipes para Pavimentação						3,1970
Drenagem e Obras de Arte Correntes						
Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de drenagem						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Efsdu	Efs
3.		Frentes de Serviço para Drenagem	equipe x mês			
3.1	2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	1.420,00	0,00019	0,2698
3.2	CPU103858	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado comercial	m	550,00	0,00021	0,1155
Total de Equipes para Drenagem						0,3853
Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de obras de arte correntes						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Efsdu	Efs
4.		Frentes de Serviço para Obras de Arte Correntes	equipe x mês			
4.1	804013	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	582,00	0,00073	0,4249
4.2	804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	35,00	0,00328	0,1148
4.3	804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	13,00	0,00283	0,0368
4.4	804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	16,00	0,00519	0,0830
4.5	804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	0,01565	0,0157
4.6	804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	0,01374	0,0275
Total de Equipes para obras de arte correntes						0,7027

Parcela Variável Adm. Local - Acompanhamento das Frentes de Serviço						
Sinalização, Obras Complementares e Proteção Ambiental						
Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de Sinalização						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs
5		Frentes de Serviço para Sinalização	equipe x mês			
5.1	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	21,00	3,00	0,0077
5.2	5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	94,00	3,00	0,0343
5.3	5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	15,00	3,00	0,0055
5.4	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	22,00	3,00	0,0080
5.5	5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	34,00	3,00	0,0124
5.6	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	157,50	3,00	0,0575
5.7	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	153,60	149,40	0,0011
5.8	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	110.783,40	163,23	0,7438
5.9	5213407	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	2.325,10	30,18	0,0844
5.10	5219615	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	5.244,00	36,00	0,1596
5.11	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	un	756,00	36,00	0,0230
5.12	3713904	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm	m	9.446,00	75,00	0,1380
5.13	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	410,00	66,40	0,0068
5.14	5213630	Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	un	9,00	0,63	0,0158
Total de Equipes para Sinalização						1,2979

Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de Obras Complementares						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs
6		Frentes de Serviço para Obras Complementares	equipe x mês			
6.1	3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	1.240,80	15,00	0,0907
6.2	1600441	Remoção de paralelepípedos	m²	9.870,00	1,61	6,7335
6.3	3713705	Remoção de defesa metálica	m	2.259,00	12,00	0,2063
6.4	5213660	Remoção da estrutura de semipórtico metálico	un	9,00	2,00	0,0049
6.5	5213364	Remoção de placa de sinalização	m²	220,00	10,56	0,0228
6.6	1619003	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento	m³	1.381,50	8,30	0,1824
Total de Equipes para Obras Complementares						7,2406

Equipes de acompanhamento das frentes de serviço de Proteção Ambiental						
item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Efs
8		Frentes de Serviço para Proteção Ambiental	equipe x mês			
8.1	4413996	Enleivamento	m²	20.467,70	50,00	0,4486
8.2	4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	2.380,00	6,00	0,4347
Total de Equipes para Proteção Ambiental						0,8833

Total das Equipes de Acompanhamento das Frentes de Serviço						
Total de Equipes de Acompanhamento das Frentes de Serviço			11,7886			
Total de Equipes de Acompanhamento das Frentes de Serviço (Noturno)			2,5570			
Quantidade média de funcionários de acompanhamento de frentes de serviço			2,00			

Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos

Coeficiente de Proporcionalidade $C_{AC} = \frac{(ACP)}{(ACR)}$: Acp Acr Cac
338,56 1919,27 0,18

Composição de custo para manutenção do canteiro de obras e acampamentos

item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)
1.		Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos					
1.1.		Mão de Obra					
1.1.1.	P9952	Pedreiro - mensalista	mês	0,040	R\$	5.294,1918	R\$ 211,7677
1.1.2.	P9954	Servente - mensalista	mês	0,040	R\$	4.109,7658	R\$ 164,3906
1.1.3.	P9953	Eletricista - mensalista	mês	0,040	R\$	5.605,5590	R\$ 224,2224
Subtotal do item 1.1							R\$ 600,3807
item		Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Produtivo (R\$)		Custo Total (R\$)
1.2.		Equipamentos					
1.2.1.	E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade	h/mês	1,98	R\$	308,38	R\$ 610,6009
1.2.2.	E9669	Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW	h/mês	3,96	R\$	256,65	R\$ 1.016,3146
1.2.3.	E9524	Motoniveladora - 93 kW	h/mês	1,98	R\$	281,89	R\$ 558,1371
Subtotal do item 1.2							R\$ 2.185,0526
Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos							R\$ 2.785,4332

Parcela Variável Adm. Local - Manejo Florestal

Equipe de controle e manejo florestal

Tabela xx - Composição de custo para controle e manejo florestal

item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
1.		Manejo Florestal	equipe x mês			
1.1.	P9947	Técnico florestal	mês	1,00	R\$ 7.325,0861	7.325,086
Total do Controle e Manejo Florestal						R\$ 7.325,0861

Técnicos para controle e manejo florestal

item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Produção Horária (und/h)	Tf
2.		Frentes de Serviço para Terraplenagem	equipe x mês			
2.1	6E+06	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	68.024,00	1.532,91	0,2432
Total de Equipes de manejo ambiental						0,2432

Total das Equipes de controle e manejo florestal

Total de Equipes de manejo ambiental	0,24
Quantidade média de funcionários de controle e manejo ambiental	1,00

6.5 Instalação do Canteiro de Obras

Prevê-se a instalação do canteiro de obras do referido projeto a 550m do OPP – LD.

Para o cálculo dos custos de instalações e manutenção de canteiros, instalações industriais e alojamentos, apresentado adiante, foi utilizado o índice médio de preços da construção do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI – Santa Catarina R\$ 2.121,15/m², publicado pelo IBGE para Janeiro/2024 – sem desoneração.

A proposição de áreas que possam servir como canteiro de obras se deu através da disponibilidade de locais, assim como a proximidade às obras ou fontes de matérias relevantes.

A elaboração do custo do canteiro de obras se deu através do preconizado no manual do SICRO, em seu Volume 7, considerando o porte da obra = PEQUENO, com instalações do tipo provisório e com containers.

CÁLCULO CANTEIRO DE OBRA

RODOVIA: SC-401

TAB. REF.: SICRO SC - 01/2024

Para as instalações de canteiro com previsão exclusiva de contêineres, como as obras de conservação rodoviária, deve-se aplicar a seguinte equação matemática:

$$CCC = \left[\frac{1}{5} \times \left(k_2 \times k_3 \times \sum_{i=1}^n QC_i \times CC_i \right) + AT \times FEAT \times CMCC \right] \times C_P$$

onde:

CCC representa o custo total do canteiro de obras exclusivamente em contêiner;
 k_2 representa o fator de ajuste de mobiliário e aparelhagem;
 k_3 representa o fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores;
 QC_i representa a quantidade de contêineres do canteiro;
 CC_i representa o custo dos contêineres;
AT representa a área total do terreno;
FEAT representa o Fator de Equivalência de Áreas Totais;
CMCC representa o custo nacional da construção por metro quadrado do SINAPI, divulgado mensalmente pelo IBGE no âmbito do SINAPI por Unidade da Federação;
 C_P representa o coeficiente de proporcionalidade, adimensional.

CCC = R\$ 318.043,43 $K_2 = 1,0500$ Construção e restauração rodoviária de pequeno porte $K_3 = 1,0160$ Florianópolis/SC Distância = 20 km Rodovia Pavimentada $\sum_{i=1}^n QC_i \times CC_i$ R\$1.288.691,57AT = 677,12 m²

FEAT = 3,00% Utilização exclusiva de contêineres

No caso específico de previsão de utilização exclusiva de contêineres, como nas obras de conservação rodoviária, deve-se utilizar um fator de equivalência de áreas totais do terreno (FEAT) de 3,0% em relação ao custo médio da construção.

CMCC R\$ 2.121,15 jan/24 SC Sem desoneração

Mão de Obra Ordinária média*				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Quantidade	Qtd de funcionário/mês	Qtd de funcionário/mês
P9801	Ajudante	134.556,7952384	46,08361939	
P9802	Ajudante especializado	6,8295240	0,002339006	
P9805	Armador	17.037,8892761	5,835213325	
P9892	Auxiliar de blaster	1.278,3078788	0,43780066	
P9852	Blaster	639,1541060	0,218900387	
P9808	Carpinteiro	76.234,3401200	26,10908136	
P9815	Jardineiro	396,6667460	0,13585222	
P9830	Montador	4.970,3897271	1,702281538	
P9843	Operador de equipamento leve	90,7598968	0,03108386	
P9845	Operador de equipamento pesado	9,8648680	0,003378565	
P9821	Pedreiro	3.824,8929870	1,309966638	
P9822	Pintor	116,1245004	0,039770844	
P9853	Pré-marcador	756,7614755	0,25917909	
P9823	Serralheiro	80,7132422	0,027643036	
P9824	Servente	38.737,3384650	13,26693876	
P9825	Soldador	166,3526032	0,056973191	
Total			95,52002187	96
A quantidade de funcionários por mês foi definida através da seguinte expressão: Qtd de funcionário/mês = Quantidade (h) / qtd meses / 182,49 Foi considerado 16 meses de prazo de obra (desconsiderado mês de início e final da obra). A quantidade de horas globais por mês consideradas trabalháveis é de 182,49 horas.				
Mão de obra ordinária média	Administração Local	96	funcionários/mês	
Mão de obra parcela fixa administração local *	Administração Local	9	NPF	
Mão de obra parcela vinculada administração local	Administração Local	9	funcionários/mês	
Mão de obra parcela variável administração local	Administração Local	5	funcionários/mês	
Coefficiente para determinação da quantidade máxima de funcionários/mês envolvidos no ápice do empreendimento	Volume 07 – Item 9.4	1,33	fator	
Número funcionários mão de obra ordinária no mês de pico	Volume 07 – Item 9.4	128	NMO	
Número de funcionários parcela variável no mês de pico	Volume 07 – Item 9.4	7	NPV	
Número máximo de funcionários	Volume 07 – Item 9.4	153	NMAX	

Nota: * Desconsidera as mão de obras não especializadas (faxineiro, porteiro e vigia)

Tipificação dos Canteiros de Obras - Restauração rodoviária - Contêineres			
ITEM	Instalações Cobertas	Equações de Dimensionamento	Área (m²)
1	Escritório e seção técnica	AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF	98,45
2	Refeitório e cozinha	AR-C = 1,55 x 50% NMAX	94,86
3	Banheiros e vestiário	AB-V = 0,77 x (NMO + NPV)	67,50

Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos 50%

Código SICRO	Instalações	Tipo de Container	Área do Container	Áreas referência	Quantidade Container (Qci)	Cci	$QC_i \times CC_i$
C19902	Escritório e seção técnica						
M0066	Container 2 TEUs com revestimento térmico, janelas e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	2 TEUs revestimento térmico	29,74 m²	98,45 m²	3,0	55.845,47	167.536,4196
C19903	Refeitório e cozinha						
M0057	Container de 1 TEU duplo (6,0 m x 4,88 m) com janelas - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	1 TEU duplo	29,57 m²	94,86 m²	3,0	65.997,40	197.992,2000
C19905	Banheiros e vestiário						
M0041	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	1 TEU com 2 banheiros	14,79 m²	67,5 m²	5,0	106.825,91	534.129,5265
C19906	Almoxarifado e depósito						
M0057	Container de 1 TEU com janelas - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes - Almoxarifado	1 TEU duplo	29,57 m²	59,14 m²	1,0	111.364,37	111.364,3665
M0057	Container de 1 TEU com janelas - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes - depósito	1 TEU duplo	29,57 m²		1,0	111.364,37	167.536,4196
C19912	Guarita						
M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	1 TEU duplo	7,44 m²	7,44 m²	1,0	31.743,48	31.743,4791
C19915	Laboratórios						
M0060	Container de 3/4 de TEU com janelas - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes	1 TEU 3/4	11,17 m²	11,17 m²	1,0	78.389,16	78.389,1635
Total				338,56 m²	15,0	$\sum_{i=1}^{i=n} QC_n \times CC_n =$	1.288.691,57

Nota: Considerado que a Topografia fará uso das instalações do Escritório e seção técnica.

Áreas Descobertas

AD 338,56 m²

Área total de referência do terreno

AT 677,12 m²

Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos

SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Janeiro/2024 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil

ÁREAS GEOGRÁFICAS	CUSTOS MÉDIOS	NÚMEROS ÍNDICES	VARIAÇÕES PERCENTUAIS		
	R\$/m ²	Jun/94=100	MENSAL	NO ANO	12 MESES
BRASIL	1836,59	918,44	0,20	0,20	2,61
REGIÃO NORTE	1886,43	940,04	0,58	0,58	4,38
Rondônia	1931,81	1077,12	0,07	0,07	4,07
Acre	1992,31	1057,55	0,63	0,63	4,91
Amazonas	1912,60	936,59	0,73	0,73	6,69
Roraima	1994,69	828,32	0,32	0,32	5,91
Para	1842,79	883,29	0,53	0,53	2,77
Amapá	1805,56	877,07	0,54	0,54	5,79
Tocantins	1929,54	1014,91	1,01	1,01	3,96
REGIÃO NORDESTE	1704,94	920,92	0,50	0,50	3,14
Maranhão	1761,11	928,10	0,43	0,43	5,02
Piauí	1712,05	1137,65	0,03	0,03	4,48
Ceara	1687,98	974,44	0,80	0,80	3,42
Rio Grande do Norte	1721,20	867,30	0,36	0,36	5,09
Paraíba	1753,88	969,73	0,16	0,16	4,12
Pernambuco	1666,88	891,40	0,09	0,09	1,65
Alagoas	1668,69	833,93	0,67	0,67	4,30
Sergipe	1634,46	868,72	0,88	0,88	4,21
Bahia	1707,40	902,97	0,75	0,75	1,82
REGIÃO SUDESTE	1883,85	901,33	-0,04	-0,04	1,36
Minas Gerais	1712,45	941,95	0,03	0,03	-1,64
Espírito Santo	1675,68	929,74	-0,04	-0,04	3,02
Rio de Janeiro	2028,41	925,06	-0,07	-0,07	3,29
São Paulo	1945,80	878,72	-0,06	-0,06	2,06
REGIÃO SUL	1968,25	941,09	0,12	0,12	4,67
Paraná	1955,03	934,78	0,25	0,25	5,30
Santa Catarina	2121,15	1148,91	-0,06	-0,06	4,05
Rio Grande do Sul	1843,06	836,67	0,10	0,10	4,25
REGIÃO CENTRO-OESTE	1862,34	950,62	0,01	0,01	1,85
Mato Grosso do Sul	1805,56	848,63	0,03	0,03	1,66
Mato Grosso	1910,74	1090,14	-0,02	-0,02	2,06
Goiás	1816,77	958,84	0,08	0,08	1,48
Distrito Federal	1900,12	839,44	-0,06	-0,06	2,23

Informações das parcelas de mão de obra e material podem ser obtidas na série de **números índices** no site do IBGE no endereço:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/de_fault.shtm

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.

6.6 Custo Unitário de Referência para Aquisição e Transporte de Materiais Asfálticos

Foram adotados os procedimentos referentes a aquisição e transporte dos materiais betuminosos conforme disposto na Portaria N°1.977 de 25/10/2017, que define a utilização dos preços médios disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) levando em consideração a cadeia de produção do asfalto e seus derivados. Assim sendo, a origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo deve ser definida no local das refinarias da Petrobrás ou nas capitais das unidades da federação com divulgação na base da ANP e no caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos modificados, a origem destes materiais deve ser definida nas bases de industrialização do respectivo produto asfáltico mais próximas à localização das obras.

Os custos de referência dos materiais asfálticos passam a ser definidos por meio de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com maior proximidade em relação à localização da obra, estabelecendo como referência a condição mais vantajosa ao erário em função do binômio "aquisição + transporte", incluindo as respectivas alíquotas de ICMS e o BDI diferenciado de 15,00% (Onerado) para a aquisição e transporte dos ligantes betuminosos.

O preço dos materiais betuminosos foi elaborado na data base de **Junho/2024**.

6.6.1 Quadros Comparativos do Binômio "Aquisição + Transporte"

A seguir, apresentamos a memória de cálculo referente ao binômio de "aquisição + transporte" dos materiais betuminosos que constam no projeto da obra em estudo.

PREÇOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS									
Fonte: ANP- Agência Nacional de Petróleo Portaria DNIT: 1.977 - 25 de outubro de 2017									
								BDI (Sem desoneração):	15,00%
								BDI (Com desoneração):	21,24%
								Data base:	Junho/2024
MATERIAL BETUMINOSO		LOCALIDADE	ORIGEM	DESTINO	PREÇO ANP	ICMS	PIS/Pasep	CONFINs	PREÇO AQUISIÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								COM IMPOSTOS
M1943	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Araucária/PR	REPAR	Florianópolis/SC	R\$ 3.288,05	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 4.143,73
		Canoas/RS	REFAP	Florianópolis/SC	R\$ 3.312,48	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 4.174,52
		Cubatão/SP	RPBC	Florianópolis/SC	R\$ 3.228,49	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 4.068,67
MATERIAL BETUMINOSO		LOCALIDADE	ORIGEM	DESTINO	PREÇO ANP*	ICMS	PIS/Pasep	CONFINs	PREÇO AQUISIÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO								COM IMPOSTOS
M2092	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	Araucária/PR	Greca-Araucária/PR	Florianópolis/SC	R\$ 2.711,10	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 3.416,64
		Esteio/RS	Greca Esteio/RS	Florianópolis/SC	R\$ 2.761,68	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 3.480,38
		Guarulhos/SP	Greca Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	R\$ 2.456,34	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 3.095,58
M2097	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Araucária/PR	Greca-Araucária/PR	Florianópolis/SC	R\$ 2.780,10	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 3.503,59
		Esteio/RS	Greca Esteio/RS	Florianópolis/SC	R\$ 2.832,35	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 3.569,44
		Guarulhos/SP	Greca Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	R\$ 2.613,24	17,00%	0,65%	3,00%	R\$ 3.293,31
Observações:									
1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 2º – Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizados pela ANP em seu endereço eletrônico, por unidade de federação, acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta – CPRB.									
2) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 4º – A origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo será definida no local das refinarias da Petrobrás ou nas capitais das unidades de federação com divulgação de preços na base da ANP. No caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos modificados, a origem destes materiais será definida nas bases de industrialização.									
3) Para os preços de aquisição foi pesquisada a tabela atualizada em 22/07/2024 disponibilizada no site da ANP									

CUSTO DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS									
EQUAÇÕES TARIFÁRIAS CONSTANTES NA PORTARIA 1.977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 (MÊS BASE: JULHO/2014)									
Custo Direto do Transporte:									
Parcela fixa	R\$ 26,939								
Rodovia Pavimentada	R\$ 0,253	x	DMT	x	ICMS	x	BDI	+ PEDÁGIO	
Rodovia em Revestimento Primário	R\$ 0,299	x	DMT	x	ICMS	x	BDI		
Rodovia em Leito Natural	R\$ 0,412	x	DMT	x	ICMS	x	BDI		
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PARA DA DATA BASE DO ORÇAMENTO									
Mês base orçamento:	jun/24								
Índice Pavimentação (equação):	270,237								
Índice Pavimentação (orçamento):	572,847								
IFGV:	2,1198								
CUSTO DO TRANSPORTE									
$Custo\ do\ Transporte = \frac{Custo\ Direto\ x\ índice\ de\ Atualização\ FGV}{1 - \left(\frac{ICMS}{100}\right)}$									
Observações:									
1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 3º, § 1º – As novas equações tarifárias têm como referência o mês-base de julho de 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfálticos, excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular nº 02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias concessionadas.									

Localização	Concessionária	Tarifa Praticada Por Eixo em Mar.24	Tarifa Total (6 eixos) em Junho/24	Tarifa Total (4 eixos) em Junho/24
SP-055/SP - km 279,95 São Vicente L.	ECOVIAS	R\$ 9,70		R\$ 38,80
SP-021 - km 15,610 Castelo Branco Interna	Rodoanel Oeste	R\$ 3,00		R\$ 12,00
BR-116/SP - km 426 Juquiá	Arteris - Régis Bittencourt	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00
BR-116/SP - km 485 Cajati	Arteris - Régis Bittencourt	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00
BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo	Arteris - Régis Bittencourt	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00
BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul	Arteris - Régis Bittencourt	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00
BR-376/PR - km 635,5 São José dos Pinhais	Arteris - Litoral Sul	R\$ 5,20	R\$ 31,20	R\$ 20,80
BR-101/SC - km 1,3 - Garuva	Arteris - Litoral Sul	R\$ 5,20	R\$ 31,20	R\$ 20,80
BR-101/SC - km 79,4 - Araquari	Arteris - Litoral Sul	R\$ 5,20	R\$ 31,20	R\$ 20,80
BR-101/SC - km 157,4 - Porto Belo	Arteris - Litoral Sul	R\$ 5,20	R\$ 31,20	R\$ 20,80
BR-290/RS - km 77,0 - Gravataí	CCR ViaSul	R\$ 5,50	R\$ 33,00	R\$ 22,00
BR-290/RS - km 19,0 - Santo Antonio da Patrulha	CCR ViaSul	R\$ 5,50	R\$ 33,00	R\$ 22,00
BR-101/RS - km 35,38 - Três Cachoeiras	CCR ViaSul	R\$ 5,50	R\$ 33,00	R\$ 22,00
BR-101/SC - km 457,5 - São João do Sul	CCR ViaCosteira	R\$ 2,40	R\$ 14,40	R\$ 9,60
BR-101/SC - km 404,5 - Araranguá	CCR ViaCosteira	R\$ 2,40	R\$ 14,40	R\$ 9,60
BR-101/SC - km 344,7 - Tubarão	CCR ViaCosteira	R\$ 2,40	R\$ 14,40	R\$ 9,60
BR-101/SC - km 298,6 - Laguna	CCR ViaCosteira	R\$ 2,40	R\$ 14,40	R\$ 9,60
BR-101/SC - km 243,0 - Palhoça	Arteris - Litoral Sul	R\$ 5,20	R\$ 31,20	R\$ 20,80
SP-280 km 18,0 Osaco O	ViaOeste	R\$ 5,60	R\$ 33,60	
SP-021 km 25,36 Régis Bittencourt	Rodoanel Oeste	R\$ 3,00	R\$ 18,00	
BR-116/SP - km 298,8 São Lourenço da Serra	Arteris - Régis Bittencourt	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00
BR-116/SP - km 370,4 Miracatu	Arteris - Régis Bittencourt	R\$ 4,00	R\$ 24,00	R\$ 16,00

* Considerado caminhão com 6 eixos - 3S3

CUSTO COM PEDÁGIO						
Fonte	Origem	Destino	Local/Praça do Pedágio	Tarifa p/ 6 eixos	Tarifa p/ 4 eixos	Tarifa Total (data-base 06/2024)
REPAR / Greca - Araucária/PR	Araucária/PR	Florianópolis/SC	BR-376/PR - km 635,5 São José dos Pinhais	R\$ 31,20	R\$ 20,80	R\$ 208,00
			BR-101/SC - km 1,3 - Garuva	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
			BR-101/SC - km 79,4 - Araquari	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
			BR-101/SC - km 157,4 - Porto Belo	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
REFAP	Canoas/RS	Florianópolis/SC	BR-290/RS - km 77,0 - Gravataí	R\$ 33,00	R\$ 22,00	R\$ 313,00
			BR-290/RS - km 19,0 - Santo Antonio da Patrulha	R\$ 33,00	R\$ 22,00	
			BR-101/RS - km 35,38 - Três Cachoeiras	R\$ 33,00	R\$ 22,00	
			BR-101/SC - km 457,5 - São João do Sul	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 404,5 - Araranguá	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 344,7 - Tubarão	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 298,6 - Laguna	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 243,0 - Palhoça	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
RPBC	Cubatão/SP	Florianópolis/SC	SP-055/SP - km 279,95 São Vicente L.	R\$ 0,00	R\$ 38,80	R\$ 406,80
			BR-116/SP - km 426 Juquiá	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 485 Cajati	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-376/PR - km 635,5 São José dos Pinhais	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
			BR-101/SC - km 1,3 - Garuva	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
			BR-101/SC - km 79,4 - Araquari	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
Greca Guarulhos	Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	BR-101/SC - km 157,4 - Porto Belo	R\$ 31,20	R\$ 20,80	R\$ 511,60
			SP-280 km 18,0 Osaco O	R\$ 33,60	R\$ 0,00	
			SP-021 km 25,36 Régis Bittencourt	R\$ 18,00	R\$ 0,00	
			SP-021 - km 15,610 Castello Branco Interna	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
			BR-116/SP - km 298,8 São Lourenço da Serra	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 370,4 Miracatu	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 426 Juquiá	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 485 Cajati	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul	R\$ 24,00	R\$ 16,00	
			BR-376/PR - km 635,5 São José dos Pinhais	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
			BR-101/SC - km 1,3 - Garuva	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
Greca Esteio	Esteio/RS	Florianópolis/SC	BR-101/SC - km 79,4 - Araquari	R\$ 31,20	R\$ 20,80	R\$ 313,00
			BR-101/SC - km 157,4 - Porto Belo	R\$ 31,20	R\$ 20,80	
			BR-290/RS - km 77,0 - Gravataí	R\$ 33,00	R\$ 22,00	
			BR-290/RS - km 19,0 - Santo Antonio da Patrulha	R\$ 33,00	R\$ 22,00	
			BR-101/RS - km 35,38 - Três Cachoeiras	R\$ 33,00	R\$ 22,00	
			BR-101/SC - km 457,5 - São João do Sul	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 404,5 - Araranguá	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 344,7 - Tubarão	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 298,6 - Laguna	R\$ 14,40	R\$ 9,60	
			BR-101/SC - km 243,0 - Palhoça	R\$ 31,20	R\$ 20,80	

Considerando que a capacidade por caminhão é de (T):

28

Fonte	Origem	Destino	Custo do pedágio por tonelada (R\$/ton)
REPAR / Greca - Araucária/PR	Araucária/PR	Florianópolis/SC	7,43
REFAP	Canoas/RS	Florianópolis/SC	11,18
RPBC	Cubatão/SP	Florianópolis/SC	14,53
Greca Esteio	Esteio/RS	Florianópolis/SC	11,18
Greca Guarulhos	Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	18,27

TRANSPORTE À QUENTE															
MATERIAL BETUMINOSO		LOCALIDADE	ORIGEM	DESTINO	DMT			CUSTO DIRETO (R\$/TON)	CUSTO DIRETO REAJUSTADO (R\$/TON)	ICMS	CUSTO DIRETO REAJUSTADO C/ ICMS (R\$/TON)	CUSTO PEDÁGIOS (R\$/TON)	PREÇO TOTAL DE TRANSPORTE	PREÇO TOTAL DE TRANSPORTE	PREÇO TOTAL DE TRANSPORTE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				PAV	NPAV	LN						(SEM BDI)	(SEM DESONERAÇÃO)	(COM DESONERAÇÃO)
M1943	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Araucária/PR	REPAR	Florianópolis/SC	315,10			106,66	226,10	17,00%	272,41	7,43	279,84	321,82	339,28
		Canoas/RS	REFAP	Florianópolis/SC	465,20			144,63	306,60	17,00%	369,39	11,18	380,57	437,66	461,40
		Cubatão/SP	RPBC	Florianópolis/SC	698,00			203,53	431,45	17,00%	519,82	14,53	534,35	614,50	647,85

TRANSPORTE À FRIO															
MATERIAL BETUMINOSO		LOCALIDADE	ORIGEM	DESTINO	DMT			CUSTO DIRETO (R\$/TON)	CUSTO DIRETO REAJUSTADO (R\$/TON)	ICMS	CUSTO DIRETO REAJUSTADO C/ ICMS (R\$/TON)	CUSTO PEDÁGIOS (R\$/TON)	PREÇO TOTAL DE TRANSPORTE	PREÇO TOTAL DE TRANSPORTE	PREÇO TOTAL DE TRANSPORTE
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				PAV	NPAV	LN						(SEM BDI)	(SEM DESONERAÇÃO)	(COM DESONERAÇÃO)
M2092	EMULSÃO ASFÁLTICA IMPRIMAÇÃO PARA	Araucária/PR	Greca-Araucária/PR	Florianópolis/SC	322,30			108,48	229,96	17,00%	277,06	7,43	284,49	327,16	344,92
		Esteio/RS	Greca Esteio/RS	Florianópolis/SC	472,00			146,36	310,24	17,00%	373,79	11,18	384,97	442,72	466,74
		Guarulhos/SP	Greca Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	741,50			214,54	454,78	17,00%	547,93	18,27	566,20	651,13	686,46
M2097	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Araucária/PR	Greca-Araucária/PR	Florianópolis/SC	322,30			108,48	229,96	17,00%	277,06	7,43	284,49	327,16	344,92
		Esteio/RS	Greca Esteio/RS	Florianópolis/SC	472,00			146,36	310,24	17,00%	373,79	11,18	384,97	442,72	466,74
		Guarulhos/SP	Greca Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	741,50			214,54	454,78	17,00%	547,93	18,27	566,20	651,13	686,46

BINÔMIO "AQUISIÇÃO+TRANSPORTE"								
					Data base:		Junho/2024	
MATERIAL BETUMINOSO		LOCALIDADE	ORIGEM	DESTINO	PREÇO AQUISIÇÃO	PREÇO TRANSPORTE + PEDÁGIOS	PREÇO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE COM BDI	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				COM IMPOSTOS	COM ICMS	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
M1943	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	Araucária/PR	REPAR	Florianópolis/SC	R\$ 4.143,73	R\$ 279,84	R\$ 5.087,11	R\$ 5.363,14
		Canoas/RS	REFAP	Florianópolis/SC	R\$ 4.174,52	R\$ 380,57	R\$ 5.238,36	R\$ 5.522,59
		Cubatão/SP	RPBC	Florianópolis/SC	R\$ 4.068,67	R\$ 534,35	R\$ 5.293,47	R\$ 5.580,71
M2092	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO	Araucária/PR	Greca-Araucária/PR	Florianópolis/SC	R\$ 3.416,64	R\$ 284,49	R\$ 4.256,30	R\$ 4.487,25
		Esteio/RS	Greca Esteio/RS	Florianópolis/SC	R\$ 3.480,38	R\$ 384,97	R\$ 4.445,16	R\$ 4.686,35
		Guarulhos/SP	Greca Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	R\$ 3.095,58	R\$ 566,20	R\$ 4.211,05	R\$ 4.439,54
M2097	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Araucária/PR	Greca-Araucária/PR	Florianópolis/SC	R\$ 3.503,59	R\$ 284,49	R\$ 4.356,29	R\$ 4.592,67
		Esteio/RS	Greca Esteio/RS	Florianópolis/SC	R\$ 3.569,44	R\$ 384,97	R\$ 4.547,58	R\$ 4.794,33
		Guarulhos/SP	Greca Guarulhos/SP	Florianópolis/SC	R\$ 3.293,31	R\$ 566,20	R\$ 4.438,44	R\$ 4.679,27

Observações:

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 5º – Os preços de referência dos produtos asfálticos serão definidos por meio da realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as premissas definidas no Artigo 4º e adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao enário em função do binômio "aquisição+transporte".

6.6.2 Preço de Aquisição dos Materiais Betuminosos

A seguir, apresentamos os preços de aquisição dos materiais betuminosos para o mês de Junho/2024 (mais atuais na época da elaboração do orçamento), divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.

Tabela 2 – Preço médio mensal ponderado praticado pelos distribuidores de produtos asfálticos – por Estado.

 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Superintendência de Defesa da Concorrência REÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)			
Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.			
Mês	Produto	Estado	Preço
jun/24	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Paraná	3,28805
jun/24	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Rio Grande do Sul	3,31248
jun/24	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Santa Catarina	-
jun/24	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	São Paulo	3,22849
jun/24	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Paraná	2,71110
jun/24	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Rio Grande do Sul	2,76168
jun/24	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Santa Catarina	-
jun/24	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	São Paulo	2,45634
jun/24	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Paraná	2,78010
jun/24	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Rio Grande do Sul	2,83235
jun/24	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Santa Catarina	-
jun/24	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	São Paulo	2,61324

LITORAL SUL

Nº 102, terça-feira, 28 de maio de 2024

PORTARIA Nº 519, DE 24 DE MAIO DE 2024

Art. 3º Dar publicidade ao relatório de acompanhamento do Programa de Gestão e Desempenho - PGD, do Ministério dos Transportes, referente ao período de janeiro a junho de 2023, na forma do Anexo Único desta Portaria.

ANALYTICAL

ANEXO

Tabela 1 - Relatório Semestral de Atividades das Unidades deste Ministério, quanto ao grau de comprometimento dos participantes

Tabela 2 - Relatório perenidade da efetividade no alcance das atividades pactuadas e introdução

Tabela 2 - Relatorio cerencial da efetividade no alcance das atividades pactuadas e introduções

Unidade	Atividades em atividades		Cobertura das atividades em termos de m² abastecido					Atuação em atividades em termos de m²				
	Atividades	Atividades	Ativ.	Regul.	Regul.	Insuficiente	Ativ.	Regul.	Regul.	Insuficiente		
GABINETE DO MINISTRO	1158	1134	1134	0	0	0	37,54%	0	0	0		
SECRETARIA-EXECUTIVA	184	184	184	0	0	0	100%	0	0	0		
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE	28	28	28	0	0	0	100%	0	0	0		
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE	28	28	28	0	0	0	100%	0	0	0		
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES	28	28	28	0	0	0	100%	0	0	0		

RODoviário de Passageiros

Art. III^o Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

A NEWY

RACÃO SOCIAL	TAT	CNPJ
ALIANÇA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	003583	21.008.362/0001-70
DEVILUP TRANSPORTES LTDA	008326	28.574.897/0001-71
EWERTHIM VIAGENS E TURISMO LTDA	003817	55.052.594/0001-57
G.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA	005028	31.827.099/0001-26
GINCAVENS E BARBOSA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	006913	50.180.667/0001-45
IDEALINDA TURISMO LTDA	008829	07.194.593/0001-13
I.E. SOARES DA FONSECA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	008336	14.548.130/0001-71
I.L.G. T.A. LOPES LTDA	006831	51.492.377/0001-30
IS COMERCIO, TRANSPORTES E TURISMO LTDA	52441	37.292.468/0001-86
NOVA TURISMO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	005465	14.548.130/0001-71

DELIBERAÇÃO Nº 130, DE 24 DE MAIO DE 2024

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Directiz-Gera I

DELIBERAÇÃO Nº 131, DE 24 DE MAIO DE 2024

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Director-General

DELIBERAÇÃO Nº 133, DE 27 DE MAIO DE 2024

39. Anexo I do Decreto nº 1.130 de 13 de fevereiro de 2002, delibera:

Diretor-Geral

Nº 102, terça-feira, 28 de maio de 2024

741

VIA SUL**EDIÇÃO EXTRA**
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL

ISSN 1677-7042



Ano CLXII Nº 40-B

Brasília - DF, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

SEÇÃO 1**Sumário**Ministério da Fazenda 1
Ministério dos Transportes 1

Esta edição é composta de 2 páginas.

Ministério da Fazenda**GABINETE DO MINISTRO****PORTARIA MF Nº 329, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

Altera, mediante antecipação, os valores autorizados para pagamento de que trata os Anexos II e III do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2024 e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam alterados, mediante antecipação, os valores autorizados para pagamento de que trata os Anexos II e III, do Decreto nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024, na forma dos Anexos I e II desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO HADDAD

ANEXO I

Acréscimo ao Anexo II do Decreto Nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024 -

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES DO TESOURO ESPECIFICADAS (1)(2)(3)

R\$ mil Órgãos	Até Fev	Até Mar	Até Abr	Até Mai	Até Jun	Até Jul	Até Ago	Até Set	Até Out	Até Nov	Até Dez
20000 Presidência da República	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230	-
25000 Ministério da Fazenda	187.386	187.386	187.386	187.386	187.386	187.386	187.386	187.386	187.386	187.386	-
33000 Ministério da Previdência Social	7.832	7.832	7.832	7.832	7.832	7.832	7.832	7.832	7.832	7.832	-
41231 Agência Nacional de Telecomunicações*	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835	11.835	5.918	-	-
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários*	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-
Total	265.783	265.783	265.783	265.783	265.783	265.783	265.783	265.783	252.034	243.616	-

1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.

2. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

ANEXO II

Acréscimo ao Anexo III do Decreto Nº 11.927, de 22 de fevereiro de 2024 - VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS, NAS FONTES PRÓPRIAS ESPECIFICADAS (1)(2) (3)

R\$ mil Órgãos	Até Fev	Até Mar	Até Abr	Até Mai	Até Jun	Até Jul	Até Ago	Até Set	Até Out	Até Nov	Até Dez
33000 Ministério da Previdência Social	86.946	86.946	86.946	86.946	86.946	86.946	86.946	86.946	-	-	-

1. Pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2024 e aos restos a pagar.

2. Fontes: 004, 005, 013, 038, 048, 049, 050, 051, 059, 063, 065, 081, 082, 096, 116, 117, 131, 134, 136, 138 e 449 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

3. Exclui despesas obrigatórias com controle de fluxo (RP1), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7) e emendas de comissão (RP8).

Ministério dos Transportes**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA****DECISÃO SUROD Nº 85, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024**

Aprova a 5ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 001/2018, referente à concessão do sistema rodoviário nos trechos das BR-101/290/448/386/RS, explorado pela Concessionária das Rodovias Integradas S.A., - ViaSul.

O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em conformidade com o art. 3º e o inciso XI do art. 6º, ambos do Anexo da Resolução ANTT nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e fundamentado no que consta no processo nº 50500.289302/2023-59:

Considerando o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento ao inciso VII, do art. 24, da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, combinado com o inciso VIII, do art. 3º, do Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002, decide:

Art. 1º Aprovar a 5ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido das BR-101/290/386/448/RS, explorado pela Concessionária ViaSul, com base nas seguintes alterações:

I - Tarifa Básica de Pedágio fixada na cláusula 17.4.11 do contrato de concessão, no valor de R\$ 4,07582;

II - Aplicação do Fator D de 5,165426% sobre a Tarifa Básica de Pedágio;

III - Aplicação do Fator A de 0,00000% sobre a Tarifa Básica de Pedágio;

IV - Aplicação do Fator E de 0,00000% sobre a Tarifa Básica de Pedágio;

V - Aplicação do Fator C negativo de 0,01282; e

VI - Aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,43624, que representa o percentual positivo de 4,62%, correspondente à variação do IPCA no período.

Art. 2º Alterar, em consequência, a Tarifa de Pedágio reajustada, sem arredondamento, de R\$ 5,78458 para R\$ 5,47451.

Art. 3º Alterar, em consequência, com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de equilíbrio contratual de 15 de fevereiro de 2024, a Tarifa de Pedágio, após o arredondamento, nas praças de pedágio P1 (Três Cachoeiras), P2 (Santo Antônio da Patrulha), P3 (Gravataí), P4 (Montenegro), P5 (Paverama), P6 (Fontoura Xavier) e P7 (Victor Graeff), na forma da tabela anexa.

Art. 4º Ficam prejudicados ou indeferidos os pedidos formulados pela ViaSul não contemplados na revisão de que trata esta Deliberação, na forma das manifestações técnicas e jurídicas constantes dos autos.

Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor a partir de zero hora do dia 29 de fevereiro de 2024.

ROGER DA SILVA PÉGAS



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico:
<http://www.in.gov.br/informacoes.html>, pelo código: 5201202403100001

1

Documento assinado digitalmente por Roger da Silva Pégas em 27/02/2024, às 14:05:20, em âmbito de infraestrutura de Dados Públicos Brasileiros - CPBrasil.



ANEXO

TABELA DE TARIFAS

Categoria da Veículo	Tipo de Veículo	Número de Eixos	Modalidade	Multiplicador da Tarifa	Valores a serem Praticados (R\$)
					P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7
1	Automóvel, caminhonete e furgão	2	Simplex	1,0	3,50
2	Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão	2	Dupla	2,0	11,00
3	Automóvel e caminhonete com semi-reboque	3	Simplex	1,5	8,25
4	Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus	3	Dupla	3,0	16,50
5	Automóvel e caminhonete com reboque	4	Simplex	2,0	11,00
6	Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque	4	Dupla	4,0	22,00
7	Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque	5	Dupla	5,0	27,50
8	Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque	6	Dupla	6,0	33,00
11	Motocicletas, motocicletas, triciclos e bicicletas motorizadas	2	Simplex	0,5	2,75
12	Veículos oficiais e do Corpo Diplomático				

Obs.: Nos termos da subcláusula 1.7.4.9, para os veículos com mais de 6 (seis) eixos, será adotado o Multiplicador de Tarifa equivalente a categoria 8, acrescido do resultado da multiplicação entre (i) o Multiplicador de Tarifa correspondente à Categoria 1 e (ii) o número de eixos do veículo que excederem a 6 (seis) eixos.

DESDE 1808
Divulgando e preservando
a história oficial brasileira

IMPRENSA NACIONAL
Conexão com a Informação Oficial

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • CASA CIVIL • IMPRENSA NACIONAL

LUÍZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente da República

RUI COSTA DOS SANTOS
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

AFONSO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Em circulação desde 19 de agosto de 1962

LARISSA CANDIDA COSTA
Coordenadora-Geral de Publicação, Produção e Preservação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Publicação do Diário Oficial da União



SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos
SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal
SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e editoriais

www.dju.gov.br | www.djonline.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 200, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04156645/0001-00 | Fone: (61) 3441-9450

VIA COSTEIRA**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1**

ISSN 1677-7042

Nº 104, segunda-feira, 3 de junho de 2024

DELIBERAÇÃO Nº 139, DE 29 DE MAIO DE 2024

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 11 da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, fundamentada no Voto DFC - 025, de 29 de maio de 2024, e no que consta do processo nº 50500.324210/2024-13, delibera:

Art. 1º Aprovar o Edital de Concessão nº 2/2024 e seus anexos, para concessão do Sistema Rodoviário composto pela BR-040/GO/MG, com início no entroncamento com as BR-050(B)/354/457/GO-309 em Cristalina/GO e final no entroncamento com 262(A)/381(A) na anel rodoviário de Belo Horizonte/MG. A extensão total deste lote rodoviário é de 584,913 km.

Art. 2º Autorizar a divulgação do Aviso de Publicação do Edital nº 2/2024, para concessão do sistema rodoviário das rodovias BR-040/GO/MG.

Art. 3º Determinar que o Edital de Concessão supramencionado e seus anexos sejam disponibilizados no sítio da ANTT, <https://antti.org.br/>.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 140, DE 29 DE MAIO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DLA - 023, de 29 de maio de 2024, e no que consta do processo nº 50500.529086/2023-74, delibera:

Art. 1º Conhecer o recurso interposto pela empresa Revolução Transportes e Turismo Direto, inscrita sob o CNPJ nº 25.621.050/0001-80, para o mérito, negar-lhe provimento.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 141, DE 29 DE MAIO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DLA - 027, de 29 de maio de 2024, e no que consta do processo nº 50501.307400/2018-16, delibera:

Art. 1º Conhecer o recurso interposto pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), para negar-lhe provimento, julgando improcedentes os argumentos trazidos, conforme fundamentado nos autos do processo.

Art. 2º Manter a penalidade de multa no patamar de 302,4 (trezentos e dois inteiros e quatro décimos) Unidades de Referência de Tarifa (URTs), por conduta que configura o ilícito descrito no Item 219 do Contrato de Concessão PG-138/95-00.

Art. 3º Determinar à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) a atualização do valor da penalidade de multa, em conformidade com o Contrato de Concessão PG-138/95-00.

Art. 4º Autorizar a Surod, em caso de não quitação da multa, pelo descumprimento contratual, após o decurso do prazo regulamentar de 30 (trinta) dias previsto no art. 85, § 3º, da Resolução nº 5.083, de 27 de abril de 2016, contados do recebimento da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), pela Concessionária, a providenciar o processo visando à execução da caução, como forma de garantia de execução, conforme prevê o Contrato de Concessão PG-138/95-00.

Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 142, DE 29 DE MAIO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DLA - 030, de 29 de maio de 2024, e no que consta do processo nº 50501.307391/2018-55, delibera:

Art. 1º Conhecer o recurso interposto pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), para negar-lhe provimento, julgando improcedentes os argumentos trazidos, conforme fundamentado nos autos do processo.

Art. 2º Manter a penalidade de multa no patamar de 302,4 (trezentos e dois inteiros e quatro décimos) Unidades de Referência de Tarifa (URTs), por conduta que configura o ilícito descrito no Item 219 do Contrato de Concessão PG-138/95-00.

Art. 3º Determinar à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) a atualização do valor da penalidade de multa, em conformidade com o Contrato de Concessão PG-138/95-00.

Art. 4º Autorizar a Surod, em caso de não quitação da multa, pelo descumprimento contratual, após o decurso do prazo regulamentar de 30 (trinta) dias previsto no art. 85, § 3º, da Resolução nº 5.083, de 27 de abril de 2016, contados do recebimento da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), pela Concessionária, a providenciar o processo visando à execução da caução, como forma de garantia de execução, conforme prevê o Contrato de Concessão PG-138/95-00.

Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**DECISÃO SUROD Nº 206, DE 23 DE MAIO DE 2024**

Aprova a 3ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) do Contrato de Concessão nº 01/2020, relativo ao Edital nº 02/2019, referente à concessão do sistema rodoviário na BR-101/SC, explorada pela Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. - Via Costeira.

O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em conformidade com o art. 3º e o Inciso XI do art. 6º, ambos do Anexo da Resolução ANTT nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e fundamentado no que consta no processo nº 50500.343823/2023-69:

Considerando o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento ao Inciso VII, do art. 24, de Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, combinado com o inciso VIII, do art. 3º, do Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002, decide:

Art. 1º Aprovar a 3ª Revisão Ordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido das BR-101/SC, explorado pela Concessionária Via Costeira, com base nas seguintes alterações:

I - Tarifa Básica de Pedágio fixada na cláusula 1.1.1 (biv) do contrato de concessão no valor de R\$ 1,97012;

II - Aplicação do Fator D de 3,92488% sobre a Tarifa Básica de Pedágio;

III - Aplicação do Fator A de 0,00020% sobre a Tarifa Básica de Pedágio;

IV - Aplicação do Fator E de 0,00000% sobre a Tarifa Básica de Pedágio;

V - Aplicação do Fator C negativo de 0,05211, e

VI - Aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,31737, que representa o percentual positivo de 3,93%, correspondente à variação do IPCA no período.

Art. 2º Alterar, em consequência, a Tarifa de Pedágio reajustada, antes do arredondamento, de R\$ 2,45930 para R\$ 2,63140.

Art. 3º Aplicar, com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reajuste contratual de 2 de maio de 2024, a Tarifa de Pedágio, após o arredondamento, nas praças de pedágio P1 (Laguna), P2 (Tubarão), P3 (Araranguá), P4 (São João do Sul) na forma da tabela anexo.

Art. 4º Ficam prejudicados ou indeferidos os pedidos formulados pela Via Costeira não contemplados na revisão de que trata esta Decisão, na forma das manifestações técnicas e jurídicas constantes dos autos.

Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor a partir de zero hora do dia 3 de junho de 2024.

ROGER DA SILVA PÊGAS



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.gov.br/transportes/diario>, pelo código 05152032030903138

138

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-3 de 24/02/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Nº 104, segunda-feira, 3 de junho de 2024

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REGIS BITTENCOURT

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DELIBERAÇÃO Nº 16, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto CDA – 004, de 29 de janeiro de 2024, e no que consta dos processos nºs 50500.163829/2023-13, nº 50500.288829/2023-66, nº 50500.295751/2023-36 e nº 50500.367954/2023-31;

Considerando o disposto no Capítulo VI do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 001/2007, de 14 de fevereiro de 2008;

Considerando o disposto na Deliberação nº 64, de 6 de março de 2023, que aprovou a 14ª Revisão Ordinária, a 15ª Revisão Extraordinária e o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) da Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A;

Considerando o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento ao inciso VII do art. 24 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, combinado com o inciso VIII do art. 2º do anexo I do Decreto nº 4.130, de 12 de fevereiro de 2002, delibera:

Art. 1º Aprovar a Tarifa Básica de Pedágio reajustada de R\$ 3,05043 aplicável ao trecho concedido da BR-116/SP/PR, trecho São Paulo – Curitiba e respectivos acessos, explorado pela Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A, com base nas seguintes alterações:

I- 16ª Revisão Extraordinária, que altera a TBP de R\$ 1,60960 para R\$ 1,57094;

II- 15ª Revisão Ordinária, que altera a TBP de R\$ 1,57034 para R\$ 1,56049;

III- 17ª Revisão Extraordinária, que altera a TBP de R\$ 1,56049 para R\$ 1,56666; e

IV- Reajuste, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou o percentual positivo de 4,68%.

Art. 2º Alterar, com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 29 de dezembro de 2023, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada, antes do arredondamento, de R\$ 3,87030 para R\$ 3,99019;

Art. 3º Alterar, após arredondamento, para a categoria 1 de veículos, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada de R\$ 3,00 (três reais e nenhuma centavos) para R\$ 4,00 (quatro reais), nas praças de pedágio P1, em Itapocentrica da Serra/SP; P2, em Miracatu/SP; P3, em Jaguaré/SP; P4, em Capão/SP; P5, em Barra do Turvo/SP; e P6, em Campina Grande do Sul/PR.

Art. 4º Ficam prejudicados ou indeferidos os pedidos formulados pela Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A, não contemplados na revisão de que trata esta Deliberação, na forma das manifestações técnicas e jurídicas constantes dos autos.

Art. 5º Autorizar a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão referente ao Edital nº 001/2007, entre a ANTT e a Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A, nos moldes da minuta de Termo Aditivo anexa aos autos, que trata da alteração no PER em relação ao item 5.3.3.1.6: “Sistemas de Controle de Velocidade”, inclusive seus custos administrativos.

Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

ANEXO
TABELAS DE TARIFAS

Praças P1, P2, P3, P4, P5 e P6

Categoria do Veículo	Tipo de Veículo	Número de Eixos	Redução	Multiplicador da Tarifa	Valores a serem praticados (R\$)
1	Automóvel, caminhonete e furgão	2	Simples	1,0	4,00
2	Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão	2	Duplo	2,0	8,00
3	Automóvel e caminhonete com semi-reboque	3	Simples	1,5	6,00
4	Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus	3	Duplo	3,0	12,00
5	Automóvel e caminhonete com reboque	4	Simples	2,0	8,00
6	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque	4	Duplo	4,0	16,00
7	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque	5	Duplo	3,0	10,00
8	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque	6	Duplo	6,0	24,00
9	Motocicletas, motocicletas, bicicletas motorizadas	2	Simples	0,5	2,00
10	Veículos oficiais e do Corpo Diplomático	-	-	-	-



Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em 29/01/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Instrução Normativa nº 22/2023 da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/autenticar_documento.aspx?id_documento=sefext-814_0002_00000_externo0, informando o código verificador 21647660 e o código CRC 8595A964.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 21, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

8	14152.077590/2020-91	219792589	Auto Parts Alumínio do Brasil Ltda	SP
9	46267.001240/2019-10	217931111	Município de Guara	SP
10	46226.003067/2019-71	218667019	Comercial de Secos e Molhados Fatima Ltda	TO
11	46226.003070/2019-94	218667027	Comercial de Secos e Molhados Fatima Ltda	TO
12	46226.003071/2019-39	218667035	Comercial de Secos e Molhados Fatima Ltda	TO
13	46226.002529/2019-32	218087390	Real Maia Transportes Terrestres Eireli	TO
Nº PROCESSO	NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS	EMPRESA	UF	
1	14185.013607/2020-03	201.780.968	Auto Parts Alumínio do Brasil Ltda.	SP
2	46226.003069/2019-60	201.591.286	Comercial de Secos e Molhados Fatima Ltda.	TO

1.2 Pela procedência parcial de auto de infração ou da notificação de débito:

Nº	PROCESSO	NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE FGTS	EMPRESA	UF
1	46217.003772/2017-15	200.811.376 - TAD nº 202.926.664	Município de Parnamirim	RN

2- Em Apreciação de Recurso de Ofício.

2.1 Pela improcedência de auto de infração ou da notificação de débito:

Nº	PROCESSO	AI	EMPRESA	UF
1	46213.017023/2019-77	218462450	Lear do Brasil Indústria e Comércio de Interiores Automotivos Ltda.	PE
2	14152.077408/2021-83	221077251	Clinica Sao Carlos S.A.	RJ
3	14152.129347/2020-04	221010107	Concrejato Servicos Tecnicos de Engenharia S/A	RJ
4	14152.099123/2021-01	221291440	Distac Distribuidora de Automoveis e Comercio Ltda	RJ
5	14152.098740/2020-09	219998036	Emporio Representacao Consultoria Eireli	RJ
6	14152.014699/2021-71	220734453	Esmeli Nollas Boutique Eireli	RJ
7	14152.129347/2020-15	220303053	Granenergia Investimentos S.A.	RJ
8	14152.077034/2021-04	221073515	Hospital Rio Botafogo Ltda	RJ
9	14152.100368/2020-08	220014311	Itau Unibanco S.A.	RJ
10	46215.002362/2018-58	213902699	Mattos Silva Ltda - Me	RJ
11	14152.109357/2020-85	220104204	Operaplan Manutencao e Operacao Ltda	RJ
12	14152.075004/2021-55	221053646	Sempre Amigos Casa de Repouso para Idosos Ltda	RJ
13	14152.041811/2021-74	220735573	Vale Comercio e Servicos de Auto Pecas Eireli	RJ
14	46219.021910/2019-04	218751591	Etoile Participacoes e Servicos Ltda	SP

2.2 Pela procedência de auto de infração ou da notificação de débito:

Nº	PROCESSO	AI	EMPRESA	UF
1	14152.099121/2021-12	221291423	Distac Distribuidora de Automoveis e Comercio Ltda.	RJ

2.3 Pela procedência parcial de auto de infração ou da notificação de débito:

Nº	PROCESSO	AI	EMPRESA	UF
1	47747.001153/2019-22	216861608	Construt Construção Ltda.	MG
2	14152.029044/2021-39	220557900	Harsco Metals Ltda	RJ

3 - Pelo Arquivamento:

3.1 - Incidência da prescrição prevista no art. 18, § 1º, da Lei nº 873/90

Nº	PROCESSO	AI	EMPRESA	UF
1	46670.002164/2019-06	201414911	Riviera Del Sol Auto Service Ltda - Me	RJ

PAULO SILLAS PINHEIRO

SECRETARIA DE QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA
DEPARTAMENTO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

DESPACHO DE 22 DE JANEIRO DE 2024

Tomo público o deferimento do pedido de cadastro, no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNPMO, para emissão da certidão para os fins do disposto no inciso II do art. 6º da Lei nº 13.636/2018 e no uso das atribuições conferidas pelo art. 313-E, da Portaria MTP n. 671/2021, com redação dada pela Portaria MTP n. 4.198/2022.

Processo nº 19980.236168/2023-98

TIAGO OLIVEIRA MOTTA
Diretor

DESPACHO DE 26 DE JANEIRO DE 2024

Tomo público o deferimento do pedido de cadastro, no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNPMO, para emissão da certidão para os fins do disposto no inciso II do art. 6º da Lei nº 13.636/2018 e no uso das atribuições conferidas pelo art. 313-E, da Portaria MTP n. 671/2021, com redação dada pela Portaria MTP n. 4.198/2022, das instituições relacionadas abaixo:

Instituição	CNPJ	Processo SEI
1. C. JORDAN DA SILVA FINANCEIRA	52.910.131/0001-04	12090.812362/2023-73
2. PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	52.679.892/0001-97	19980.231926/2023-81
3. VALDINOR VITAL DE SOUZA	53.180.823/0001-35	19980.234778/2023-57
4. EDITON MOURAO SILVA FILHO	53.172.819/0001-28	19980.235345/2023-39
5. A. H. ALMEIDA LTDA	53.208.525/0001-21	19980.235680/2023-17
6. VALDENES ALVES LIMA	52.769.423/0001-74	19980.235727/2023-42
7. ADRIANO PEREIRA EMPRESTIMOS LTDA	53.211.963/0001-09	19980.200302/2024-56
8. F. B. DE OLIVEIRA	52.441.105/0001-80	19980.200876/2024-71
9. F. R. CARVALHO DE MEDEIROS	52.989.288/0001-72	19980.203763/2024-28

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico:
<http://www.tiagomotta.com.br/verificacao.html>, pelo código 254529403302028

10	FABRICIA AUVES DA COSTA	53.395.803/0001-39	19980.205180/2024-31
11	A. C. DE ALMEIDA	52.654.483/0001-87	19980.222827/2023-17
12	WADDERSON HENRIQUE FERNANDES DA SILVA LTDA	53.188.155/0001-60	19980.237225/2023-56
13	ALPHACRED LTDA	53.224.217/0001-74	19980.237362/2023-81
14	T. B. A. RIBEIRO LTDA	53.124.622/0001-98	19980.234809/2023-13
15	NICACIO DE LIMA GONCALVES	53.103.412/0001-84	19980.235803/2023-10
16	WACL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	52.968.503/0001-59	19980.200835/2024-85
17	JOSILANE LINSING LUI NASCIMENTO	54.418.221/0001-79	19980.204296/2024-84
18	V. K. LOPES MOREIRA	52.740.619/0001-36	19980.230488/2023-53
19	HARRISON S. TELES DE OLIVEIRA	54.227.442/0001-50	19980.202169/2024-77
20	CARLOS A CORDEIRO	53.963.838/0001-79	19980.239655/2023-47
21	RENATO DOS SANTOS ROCHA	52.99.2367/0001-32	19980.239570/2023-68
22	MATHEUS MORAIS DE MENESES	52.867.292/0001-68	19980.227438/2023-70

TIAGO OLIVEIRA MOTTA
DiretorSECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHO DE 24 DE JANEIRO DE 2024

O Diretor do Departamento de Relações do Trabalho, no uso das suas atribuições legais e com fundamento na Análise Técnica 74 (0798861), resolve: NOTIFICAR os representantes legais do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automotivísticas, e de Autopeças, de Material Elétrico, de Eletrônicos, de Informática, de Refrigeração e Aquecimento, Empresas de Serviços e Reparo, Fabricação de Estrutura Metálica e Equipamentos Geradores de Energia Elétrica, nas Empresas Metalúrgicas de Manutenção e Montagem de Jacobina, Caem, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Canpo Formoso, Caranatum, Irecê, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do Chapéu, Ouralândia, Piratiba, Ponto Novo, Quixabeira, Saúde, Serrolândia, Várzea do Poço, Várzea Nova, Senhor do Bonfim e Juazeiro, no Estado da Bahia - STIM JACOBINA E REGIÃO (Impugnado), Processo de Pedido de Registro Sindical nº 19964.106626/2021-00 - SC21037, CNPJ/23.615.793/0001-59; e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas, Automotivísticas, e de Autopeças, de Material Elétrico e Eletrônico, CNPJ 16.439.754/0001-82, Processo 46000.013012/2001-94, Impugnação nº 19964.117976/2023-55; para apresentarem, no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data desta publicação, o resultado da solução do conflito existente entre as partes litigantes, sob pena de indeferimento do Processo de Pedido de Registro Sindical do Impugnado, nos termos do art. 22, inciso VII, da Portaria MTE nº 3.472, de 4 de outubro de 2023. Os documentos deverão ser encaminhados nos termos da Portaria MTE nº 3.472, de 4 de outubro de 2023, com referência ao Processo de Pedido de Registro Sindical do Impugnado, em arquivo digital, à Coordenação-Geral de Registro Sindical pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério do Trabalho e Emprego - SEI/MTE, disponível no endereço eletrônico protocolo.gov.br/mte.

ANDRÉ LUIS GRANDIZOLI

Ministério dos Transportes

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DIRETORIA COLEGIADA

DELIBERAÇÃO Nº 16, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DDC - 001, de 22 de janeiro de 2024, e no que consta do processo nº 50500.060766/2021-13, delibera:

Art. 1º Aprovar a celebração de termo de ajustamento de conduta entre a ANTT e a Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S/A - Ecosul, cujo objeto é a compensação dos efeitos do descumprimento do dever de pagamento de penalidades pecuniárias aplicadas e não transitadas em julgado na esfera administrativa, mediante conversão em obrigação de investimentos, nos termos do § 3º do art. 1º da Resolução nº 5.823, de 12 de junho de 2018.

Art. 2º Determinar à Superintendência de Infraestrutura Rodoviária a adoção das providências necessárias à assinatura do termo de ajustamento de conduta.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 17, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DLA - 002, de 22 de janeiro de 2024, e no que consta do processo nº 50500.102508/2023-81, delibera:

Art. 1º Aprovar a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Edital nº 01/2022, entre a ANTT e a EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S/A, nos moldes da minuta final anexa aos autos, postergar a implantação dos 3 (três) Postos de Pesagem previstos no item 3.4.7 do PER - Sistema de Pesagem, bem como estabelecer a correspondente aplicação do Fator D como forma de reequilíbrio econômico-financeiro, em razão da alteração apenas de cronograma de obras, conforme previsto no contrato, além da suspensão de penalidades previstas no contrato, em decorrência do Sandbox Regulatório em andamento, objeto do Termo de Referência de Ambiente Regulatório Experimental instituído pela Portaria DG nº 76, de 2 de março de 2023, com vistas a estudar e promover a alteração dos Postos de Pesagem convencional para o modelo de pesagem em movimento.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

DELIBERAÇÃO Nº 18, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DLA - 004, de 29 de janeiro de 2024, e no que consta dos processos nº 50500.185829/2023-13, nº 50500.288829/2023-66, nº 50500.285751/2023-36 e nº 50500.367954/2023-31:

Considerando o disposto no Capítulo VI do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 001/2007, de 14 de fevereiro de 2008;

Considerando o disposto na Deliberação nº 64, de 6 de março de 2023, que aprovou a 14ª Revisão Ordinária, a 15ª Revisão Extraordinária e o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) da Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A;

Considerando o comunicado ao Ministério da Fazenda, em cumprimento ao inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, combinado com o inciso VIII do art. 3º do anexo I do Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002, delibera:

Art. 1º Aprovar a Tarifa Básica de Pedágio reajustada de R\$ 3,95043 aplicável ao trecho concedido da BR-116/SP/PR, trecho São Paulo - Curitiba e respectivos acessos, explorado pela Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A, com base nas seguintes alterações:

I - 16ª Revisão Extraordinária, que altera a TBP de R\$ 1,60569 para R\$ 1,57034;

II - 15ª Revisão Ordinária, que altera a TBP de R\$ 1,57034 para R\$ 1,56049;



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 21, terça-feira, 30 de janeiro de 2024

III - 17ª Revisão Extraordinária, que altera a TBP de R\$ 1,56019 para R\$ 1,56560; e
IV - Reajuste, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou o percentual positivo de 4,68%.

Art. 2º Alterar, com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 29 de dezembro de 2023, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada, antes do arredondamento, de R\$ 3,87030 para R\$ 3,95043.

Art. 3º Alterar, após arredondamento, para a categoria 1 de veículos, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada de R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos) para R\$ 4,00 (quatro reais), nas praças de pedágio P1, em Itapeçica da Serra/SP, P2, em Miracatu/SP, P3, em Juquã/SP, P4, em Cajati/SP, P5, em Barra do Turvo/SP, e P6, em Campina Grande do Sul/PR.

Art. 4º Ficam prejudicados ou indeferidos os pedidos formulados pela Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A, não contemplados na revisão de que trata esta Deliberação, na forma das manifestações técnicas e jurídicas constantes dos autos.

Art. 5º Autorizar a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão referente ao Edital nº 001/2007, entre a ANTT e a Concessionária Autopista Régis Bittencourt S/A, nos moldes da minuta de Termo Aditivo anexa aos autos, que trata da alteração no PER em relação ao item 6.3.3.1.3 - Sistemas de Controle de Velocidade, inclusive seus custos administrativos.

Art. 6º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral

ANEXO

TABELAS DE TARIFAS

Praças P1, P2, P3, P4, P5 e P6

Categoria de Veículo	Tipo de Veículo	Número de Eixos	Redução	Multiplicador da Tarifa	Valores sem Praticados (R\$)
1	Automóvel, caminhonete e furgão	2	Simples	1,0	4,00
2	Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão	2	Dupla	2,0	8,00
3	Automóvel e caminhonete com semirreboque	3	Simples	1,5	6,00
4	Caminhão, caminhão-trator, semirreboque, caminhão-trator com semirreboque e ônibus	3	Dupla	3,0	12,00
5	Automóvel e caminhonete com reboque	4	Simples	2,0	8,00
6	Caminhão com reboque, caminhão-trator com reboque, semirreboque	4	Dupla	4,0	16,00
7	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	5	Dupla	5,0	20,00
8	Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque	6	Dupla	6,0	24,00
9	Minicúcleas, motocicletas, bicicletas motorizadas	2	Simples	0,5	2,00
10	Veículos oficiais e do Corpo Bombeiros	-	-	-	-

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

DECISÃO SUPAS Nº 59, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso XII do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução ANTT nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e considerando o que consta no processo nº 50500.023193/2023-90, decide:

Art. 1º Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

Art. 2º As autorizadas deverão observar as condições previstas na Resolução ANTT nº 4.777, de 5 de julho de 2015, e o alínea normativa relacionada à prestação dos serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

Art. 3º A não observância do art. 9º da Resolução ANTT nº 4.777, de 2015, implica renúncia da autorização delegada pela ANTT.

Art. 4º Será declarada a nulidade do Termo de Autorização, quando verificada a ilegalidade do ato, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente devam produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Art. 5º A autorização poderá ser extinta mediante cassação, em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização ou infração grave, apuradas em processo regular instaurado conforme disposto em resolução.

Art. 6º A não observância do disposto nesta Decisão implicará a aplicação das sanções previstas em resolução específica.

Art. 7º Será disponibilizado às autorizadas o acesso ao sistema para a emissão das licenças de viagem a partir da data de publicação desta Decisão.

Art. 8º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL

ANEXO

Razão Social	TAF	CNPJ
AGENCIADORA LIDER TURISMO & SERVICOS LTDA	008546	26.036.843/0001-05
AUT - TRANSPORTES E FRETAMENTOS LTDA	003386	34.714.526/0001-55
AMW TRANSPORTES E TURISMO LTDA	008347	53.204.691/0001-01
C.A. PAGUABINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	008348	26.213.334/0001-37
CRUZEIRO SERVICOS LTDA	008564	26.615.816/0001-40
DIESEL MAIS TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA	319609	07.542.851/0001-24
GILMARINO FERREIRA OLIVEIRA LTDA	008749	49.906.339/0001-80
GO TRANSPORTE, MOBILIDADE E LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	008350	51.862.904/0001-29
HARTMANN TUR LTDA	008351	53.201.743/0001-86
J. M. TRANSPORTES LTDA	008352	11.361.938/0001-97
J. V. TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	008565	28.652.008/0001-14
JAFMETE DE SOUZA AMARAL & CIA LTDA	008553	06.192.328/0001-16
L1 TURISMO E TRANSPORTES LTDA	008554	52.865.102/0001-07
MAS TRANSPORTES E CONTABILIDADE LTDA	004416	26.948.862/0001-34
MCA TRANSPORTES LTDA	008555	53.438.198/0001-67
MEGATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	008256	34.037.989/0001-65
NICOLASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	004683	29.501.374/0001-72

PATRICIA DANTAS ALMEIDA LTDA	008557	52.130.799/0001-34
R B MOREIRA LTDA	008558	34.117.526/0001-67
SIMONE CAROUNE ASSIS DE MOURA TRANSPORTES LTDA	000025	27.953.908/0001-76
T C DE ARRUDA LTDA	008359	32.998.579/0001-10
TCE TRANSPORTE, TURISMO E SERVICOS LTDA	008566	04.009.857/0001-23
TRANSMIMO LTDA	350407	45.723.719/0001-45
TRANSPORTADORA REPAM LTDA	008560	05.955.549/0001-53
TRANSPORTES COLETIVOS RECKZIEGEL LTDA	008561	87.334.272/0001-06
VIA CRUZ TURISMO LTDA	008567	51.953.038/0001-10
VIVER TURISMO ESPÍRITO SANTENSE LTDA	008562	50.619.630/0001-30
VTA VIAGENS E TURISMO LTDA	008363	51.416.547/0001-03
VVA LOCADORA E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	008568	52.923.193/0001-36

DECISÃO SUPAS Nº 60, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso XI do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução ANTT nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o Inc. IV do art. 2º, e Inc. VIII do art. 105, ambos da Resolução ANTT nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e considerando o que consta no processo nº 50500.210783/2023-70, decide:

Art. 1º Alterar a Licença Operacional - LOP de nº 57, da empresa VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A, CNPJ nº 27.486.182/0001-09, com a inclusão dos mercados listados abaixo, objeto da cisa parcial da VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A:

I - de VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CÂNDIDO SALES/BA, MEDINA/MG, ITAUBIM/MG, PADRE PARAÍSO/MG, SÃO PAULO/SP, RESENDE/RJ, OSASCO/SP, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, SANTO ANDRÉ/SP;

II - de CAMPINAS/SP para VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, CÂNDIDO SALES/BA, MEDINA/MG, ITAUBIM/MG, PADRE PARAÍSO/MG;

III - de VITÓRIA DA CONQUISTA/BA para CAMPANÁRIO/MG;

IV - de SÃO PAULO/SP para PEDRA AZUL/MG, ALMENARA/MG, JEQUITINHONHA/MG;

V - de PONTE NOVA/MG, VICOSA/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, UBA/MG para SÃO PAULO/SP, VOLTA REDONDA/RJ, BARRA MANSA/RJ, RESENDE/RJ, TAUBATÉ/SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP;

VI - de JUIZ DE FORA/MG para TAUBATÉ/SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP; VII - de SÃO PAULO/SP para RIO POMBA/MG, VASSOURAS/RJ, BARRA DO PIRAI/RJ, RAUL SOARES/MG, RIO CASCA/MG, RIO NOVO/MG, PARAIBA DO SUL/RJ;

VIII - de CAMPINAS/SP para VICOSA/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, UBA/MG, RIO POMBA/MG, VASSOURAS/RJ, BARRA DO PIRAI/RJ, RESENDE/RJ;

IX - de PARAIBA/MG, GUARANI/MG, SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG, BICAS/MG para RESENDE/RJ, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, SÃO PAULO/SP;

X - de MATIAS BARBOSA/MG para SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, SÃO PAULO/SP; e

XI - de PONTE NOVA/MG, VICOSA/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, UBA/MG, RIO POMBA/MG para SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, SANTO ANDRÉ/SP;

Art. 2º Alterar Licença Operacional - LOP de nº 63 da empresa VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A, CNPJ nº 32.285.454/0001-42, com a exclusão dos mercados listados no art. 1º, objeto de sua cisa parcial pela VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

DECISÃO SUROD Nº 17, DE 8 DE JANEIRO DE 2024

Autoriza a readequação de rede de energia elétrica na rodovia BR-392/RS, sob concessão da Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL.

Interessado: Companhia Estadual Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D

O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Substituto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, complementada com a Resolução nº 5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, de 07/02/2019, fundamentada no que consta do Processo nº 50500.381656/2023-54, decide:

Art. 1º Autorizar a readequação de rede de energia elétrica, relativa a Projeto de Interesse de Terceiro - PIT, situada na faixa de domínio da rodovia BR-392, sob concessão da Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL, entre o km 076+190m ao km 076+886m, no município de Pelotas/RS, de interesse de Companhia Estadual Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D.

Parágrafo Único. A localização da obra está descrita no quadro de coordenadas citado nesta Decisão e poderá ser visualizada por meio do endereço (URL) <http://tinyurl.com/vwojwb4> ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.

Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão está condicionado à assinatura prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre Companhia Estadual Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D e a Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL e que trará as particularidades e obrigações entre as partes.

Art. 3º Esta Decisão não exige do interessado a obtenção do licenciamento ambiental e do cumprimento de outros requisitos perante os demais órgãos da administração pública.

Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão tem caráter precário, podendo ser revogada de acordo com critérios de conveniência e necessidade da ANTT.

Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO DE FREITAS BEZERRA

ANEXO

QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)				
TÍTULO DA OBRA:		http://tinyurl.com/vwojwb4		
Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Companhia Estadual Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D				
SISTEMA GEODÉSICO:	DE	SIRGAS 2000	FUSO(S): 22	SISTEMA DE COORDENADAS: UTM
REFERÊNCIA:				
VÉRTICE				
PONTOS	COORDENADAS			
	E		N	
P1	365.155,49		6.492.385,24	
P2	365.581,31		6.492.775,97	



Este documento pode ser verificado na internet eletrônica
<http://www.infrapara.gov.br/assinaturas/verificar>, pelo código 05152024033000001

60

Codificação: 05152024033000001
Código de Verificação de Emissão: 05152024033000001



CCR RODOANEL

[Sobre](#)[Serviços](#)[Notícias](#)[Central de Ajuda](#)[Grupo CCR](#)[☎ 0800-773-6699](#)

Sentido Litoral

Dias da semana 24h

Praça Anhanguera Externa - P06 Km 6 - São Paulo, SP	R\$ 3,00
Praça Bandeirantes Externa - P03 Km 3 - São Paulo, SP	R\$ 3,00
Praça Castello Branco Externa - P08 Km 14 - São Paulo, SP	R\$ 3,00
Praça Padroeira Externa - P10 Km 19 - Osasco, SP	R\$ 3,00
Praça Raposo Tavares Externa - P12 Km 24 - Osasco, SP	R\$ 3,00
Praça Régis Bittencourt - P13 Km 25 - Osasco, SP	R\$ 3,00

Finais de semana e Feriados 24h

Praça Anhanguera Externa - P06 Km 6 - São Paulo, SP	R\$ 3,00
Praça Bandeirantes Externa - P03 Km 3 - São Paulo, SP	R\$ 3,00
Praça Castello Branco Externa - P08 Km 14 - São Paulo, SP	R\$ 3,00
Praça Padroeira Externa - P10 Km 19 - Osasco, SP	R\$ 3,00
Praça Raposo Tavares Externa - P12 Km 24 - Osasco, SP	R\$ 3,00
Praça Régis Bittencourt - P13 Km 25 - Osasco, SP	R\$ 3,00

CCR VIAOESTE



ANO	CCR ViaOeste	PRAÇA DE PEDÁGIO	LOCALIZAÇÃO KM(+)	PASSEIO R\$	COMERCIAL/E IXO R\$
2020 (praticada a partir de 01/12/2020)	Rod. Castello Branco SP-280	Osasco	18+700 O	4,50	4,50
		Barueri	20+100 L	4,50	4,50
		Itapevi	33+110 O	9,00	9,00
		Itu	74+620 L	12,00	12,00
	Rod. Raposo Tavares SP-270	São Roque	46+400 O	9,60	9,60
		Alumínio	78+610 L	9,60	9,60
		Araçoiaba	111+600 L/O	4,00	4,00
	Rod. Sen. José Ermirio de Moraes SP-075	Sorocaba	12+350 S	6,80	6,80
2021 (praticada a partir de 01/07/2021)	Rod. Castello Branco SP-280	Osasco	18+700 O	4,90	4,90
		Barueri	20+100 L	4,90	4,90
		Itapevi	33+110 O	9,80	9,80
		Itu	74+620 L	13,00	13,00
	Rod. Raposo Tavares SP-270	São Roque	46+400 O	10,40	10,40
		Alumínio	78+610 L	10,40	10,40
		Araçoiaba	111+600 L/O	4,40	4,40
	Rod. Sen. José Ermirio de Moraes SP-075	Sorocaba	12+350 S	7,40	7,40
2022 (+)	Rod. Castello Branco SP-280	Osasco	18+700 O	4,90	4,90
		Barueri	20+100 L	4,90	4,90
		Itapevi	33+110 O	9,80	9,80
		Itu	74+620 L	13,00	13,00
	Rod. Raposo Tavares SP-270	São Roque	46+400 O	10,40	10,40
		Alumínio	78+610 L	10,40	10,40
		Araçoiaba	111+600 L/O	4,40	4,40
	Rod. Sen. José Ermirio de Moraes SP-075	Sorocaba	12+350 S	7,40	7,40
2022 (+)	Rod. Castello Branco SP-280	Osasco	18+700 O	5,40	5,40
		Barueri	20+100 L	5,40	5,40
		Itapevi	33+110 O	10,80	10,80
		Itu	74+620 L	14,60	14,60
	Rod. Raposo Tavares SP-270	São Roque	46+400 O	11,60	11,60
		Alumínio	78+610 L	11,60	11,60
		Araçoiaba	111+600 L/O	4,90	4,90
	Rod. Sen. José Ermirio de Moraes SP-075	Sorocaba	12+350 S	8,20	8,20
2023	Rod. Castello Branco SP-280	Osasco	18+700 O	5,60	5,60
		Barueri	20+100 L	5,60	5,60
		Itapevi	33+110 O	11,20	11,20
		Itu	74+620 L	15,20	15,20
	Rod. Raposo Tavares SP-270	São Roque	46+400 O	12,20	12,20
		Alumínio	78+610 L	12,00	12,00
		Araçoiaba	111+600 L/O	5,10	5,10
	Rod. Sen. José Ermirio de Moraes SP-075	Sorocaba	12+350 S	8,60	8,60
2024	Rod. Castello Branco SP-280	Osasco	18+700 O	5,80	5,80
		Barueri	20+100 L	5,80	5,80
		Itapevi	33+110 O	11,60	11,60
		Itu	74+620 L	15,80	15,80
	Rod. Raposo Tavares SP-270	São Roque	46+400 O	12,60	12,60
		Alumínio	78+610 L	12,60	12,60
		Araçoiaba	111+600 L/O	5,30	5,30
	Rod. Sen. José Ermirio de Moraes SP-075	Sorocaba	12+350 S	9,00	9,00

ECOVIAS

<https://www.ecovias.com.br/noticias/release/tarifas-de-pedagio-no-sistema-anchieta-imigrantes-serao-reajustadas-a-partir-de-segunda-feira-230861>



Emergências: 0800 019 7878.

Assessoria de imprensa: imprensa@ecovias.com.br

Categorias

Agenda
Bloqueios previstos
Boletins
EcoRodovias
Feriados
Histórico de tarifas
Obras
Parceiros
Release
Todas as Notícias

Tarifas de pedágio no Sistema Anchieta-Imigrantes serão reajustadas a partir de segunda-feira

Publicado em 28 de jun de 2024 às 11:30

Valores foram definidos pela Artesp e publicados no Diário Oficial do Estado

São Bernardo do Campo, 28 de junho de 2024 - **A partir de segunda-feira (1º/ julho)**, as tarifas de pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes sofrerão reajuste, conforme previsto em contrato. Os novos valores foram autorizados pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes de São Paulo) e publicados hoje (27) no Diário Oficial do Estado.

Os reajustes consideram a recomposição inflacionária nos últimos 12 meses (de junho de 2023 a maio deste ano) e estão baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme prevê o contrato. Confira tabela abaixo:

Rodovia	Praça	Localização	Cobrança	Tarifa antiga (passeio)	Tarifa nova (passeio)
Cônego D. Rangoni SP055	Santos	KM 250+464	Unidirecional	16,50	17,20
Padre M. Nóbrega SP055	São Vicente	KM 279+950	Unidirecional	9,70	10,20
Anchieta	Riacho Grande	KM 31+106	Unidirecional	35,30	36,80
Imigrantes	Diadema	KM 15+917	Unidirecional	2,70	2,80
Imigrantes	Eldorado	KM 20+100	Unidirecional	4,90	5,20
Imigrantes	Batistini	KM 25+579	Unidirecional	8,10	8,40
Imigrantes	Piratininga	KM 32+381	Unidirecional	35,30	36,80

Ao longo de 26 anos de concessão, a Ecovias investiu R\$ 9,4 bilhões nas rodovias, realizou mais de 3 milhões de atendimentos nas pistas e contribuiu significativamente para a redução de 42% no número de acidentes no trecho. Entre as principais melhorias realizadas pela concessionária estão a pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, o Anel Viário de Cubatão, as obras da Nova Entrada de Santos, a marginal da Via Anchieta em São Bernardo do Campo, a ampliação da pista norte da Rodovia dos Imigrantes e o trevo do Riacho Grande.


6.6.4 Rota dos materiais betuminosos

COORDENADAS


PEDRITA - USINA ASFALTO	-27.650864,-48.478782
CANTEIRO	-27.529096,-48.514151
GRECA - ESTEIO/RS	-29.863190,-51.176890
GRECA - ARAUCÁRIA/PR	-25.548967,-49.369413
GRECA - GUARULHOS/SP	-23.472241,-46.481914
REPAR	-25.5722, -49.3726
REFAP	-29.869837,-51.177741
RPBC	-23.872978,-46.435317

PARANÁ

GRECA ARAUCÁRIA/PR>CANTEIRO



REPAR ARAUCÁRIA/PR>PEDRITA



RIO GRANDE DO SUL
GRECA ESTEIO/RS>CANTEIRO

Rotas Brasil

Home Notícias Serviços Contato Entrar

Play Store Apple Store

Chapico Erechim Passo Fundo Santa Cruz do Sul Novo Hamburgo São Paulo Canoas Porto Alegre Caxias do Sul Florianópolis

5 h 55 min
472,0 km
R\$ 190,20 Pedágio + R\$ 0,00 Comb. = R\$ 190,20
R\$ 190,20 Pedágio + R\$ 0,00 Comb. = R\$ 190,20

via Rodovia Osvaldo Aranha, Rodovia Governador Mário Covas.
472,0 km
R\$ 190,20 Pedágio + R\$ 0,00 Comb. = R\$ 190,20

Preços Mínimos de Frete
(Resolução nº 6.504 - 19/03/2024)

Granel Sólido:	R\$ 3.441,79
Granel Líquido:	R\$ 3.603,01
Frigorificada:	R\$ 4.163,67
Conteinerizada:	R\$ 3.387,70
Carga Geral:	R\$ 3.382,63
Neogranal:	R\$ 3.382,63
Perigosa (granel sólido):	R\$ 3.905,06
Perigosa (granel líquido):	R\$ 4.077,93

Política de Privacidade Termos de Uso

REFAP CANOAS/RS>PEDRITA

Rotas Brasil

Home Notícias Serviços Contato Entrar

Play Store Apple Store

Chapico Erechim Passo Fundo Santa Cruz do Sul Novo Hamburgo São Paulo Canoas Porto Alegre Caxias do Sul Florianópolis

5 h 48 min
465,2 km
R\$ 190,20 Pedágio + R\$ 0,00 Comb. = R\$ 190,20
R\$ 190,20 Pedágio + R\$ 0,00 Comb. = R\$ 190,20

via Rodovia Osvaldo Aranha, Rodovia Governador Mário Covas.
465,2 km
R\$ 190,20 Pedágio + R\$ 0,00 Comb. = R\$ 190,20


Preços Mínimos de Frete
(Resolução nº 6.504 - 19/03/2024)

Granel Sólido:	R\$ 3.398,98
Granel Líquido:	R\$ 3.559,64
Frigorificada:	R\$ 4.113,27
Conteinerizada:	R\$ 3.346,39
Carga Geral:	R\$ 3.341,37
Neogranal:	R\$ 3.341,37
Perigosa (granel sólido):	R\$ 3.858,51
Perigosa (granel líquido):	R\$ 4.020,81


Política de Privacidade Termos de Uso

SÃO PAULO

GRECA GUARULHOS/SP>CANTEIRO



RPBC CUBATÃO/SP>PEDRITA



6.7	Momento Transpote										
5914389	Transporte com Caminhão Basculante de 10m³ - Rodovia Pavimentada										
Código	Discriminação	Material	Quant.	unid.	F. Utilização		Peso (t)	Referência		DMT (km)	Momento Transporte (tkm)
					Fator	unid		Origem	Destino		
Serviço de Pavimento											
4915657	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Diurno)	Revestimento asfáltico	240,00	m³	2,40000	t/m³	576,00	Pista	Canteiro	2,10	1.209,60
CPU60580	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno)	Brita 4	11.176,14	m³	1,89000	t/t	21.122,91	Pedreira	Pista	19,50	411.896,60
CPU113333	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno)	Pó de Pedra	11.176,14	m³	0,21000	t/t	2.346,99	Pedreira	Pista	19,50	45.766,30
CPU114599	Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno)	Brita Graduada (Diurno)	3.216,90	m³	2,20000	t/t	7.077,18	Pedreira	Pista	19,50	138.005,00
CPU56776	Usinagem Comercial de massa asfáltica com 15% de CAP Borracha Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno)	Mistura Betuminosa (Diurno)	5.541,78	t	1,00000	t/t	5.541,78	Pedreira	Pista	19,50	108.064,70
TOTAL											704.942,20
Ciclofaixa											
CPU60580	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	Brita 4	4.070,25	m³	1,89000	t/t	7.692,77	Pedreira	Pista	19,50	150.009,10
CPU113333	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	Pó de Pedra	4.070,25	m³	0,21000	t/t	854,75	Pedreira	Pista	19,50	16.667,70
CPU114599	Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno)	Brita Graduada (Diurno)	1.085,13	m³	1,89000	t/t	2.050,90	Pedreira	Pista	19,50	39.992,50
CPU56776	Usinagem Comercial de massa asfáltica com 15% de CAP Borracha Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno)	Mistura Betuminosa (Diurno)	1.554,95	t	1,00000	t/t	1.554,95	Pedreira	Pista	19,50	30.321,50
TOTAL											236.990,80
5914389	Transporte com Caminhão Basculante de 10m³ - Rodovia Pavimentada (Noturno)										
Código	Discriminação	Material	Quant.	unid.	F. Utilização		Peso (t)	Referência		DMT (km)	Momento Transporte (tkm)
					Fator	unid		Origem	Destino		
Serviço de Pavimento											
CPU115587	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Noturno)	Revestimento asfáltico	360,00	m³	2,40000	t/m³	864,00	Pista	Canteiro	2,10	1.814,40
CPU114817	Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno)	Brita Graduada (Noturno)	4.825,35	m³	2,20000	t/t	10.615,77	Pedreira	Pista	36,80	390.660,30
CPU114836	Usinagem Comercial de massa asfáltica com 15% de CAP Borracha Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno)	Mistura Betuminosa (Noturno)	8.312,66	t	1,00000	t/t	8.312,66	Pedreira	Pista	36,80	305.905,90
TOTAL											698.380,60
Ciclofaixa											
CPU114817	Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno)	Brita Graduada (Noturno)	1.627,70	m³	0,21000	t/t	341,82	Pedreira	Pista	36,80	12.578,90
CPU114836	Usinagem Comercial de massa asfáltica com 15% de CAP Borracha Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno)	Mistura Betuminosa (Noturno)	2.332,42	t	1,00000	t/t	2.332,42	Pedreira	Pista	36,80	85.833,10
TOTAL											98.412,00

6.8 Fator de Interferência do Tráfego

O fator de interferência do tráfego é aplicado apenas sobre o custo unitário de execução de alguns serviços, de forma a equilibrar eventuais perdas de produção dos serviços quando influenciados por volumes de tráfego e/ou proximidades da obra a perímetros urbanos.

A seguir, apresentamos um resumo do VMD do trecho apresentado no Estudo de Tráfego.

Projeção do Volume Médio Diário Anual – Posto de Contagem 01

PROJEÇÃO DO "VMDA "					
Posto de Contagem 01					
A N O	Volumes de Tráfego (VMDA)				Total
	Veículos-tipo				
	M o t o	Passeio	Coleti vo	Carg a	
2021	7.346	63.001	1.363	1.840	73.550
2022	7.456	63.946	1.388	1.921	74.711
2023	7.568	64.905	1.413	2.006	75.891
2024	7.682	65.879	1.438	2.094	77.092
2025	7.797	66.867	1.464	2.186	78.314
2026	7.914	67.870	1.490	2.283	79.557
2027	8.032	68.888	1.517	2.383	80.821
2028	8.153	69.921	1.544	2.488	82.107
2029	8.275	70.970	1.572	2.598	83.415
2030	8.3	72.035	1.600	2.712	84.747

Está se computando o FIT nos serviços das disciplinas de Terraplenagem (com exceção regularização de bota-fora), Pavimentação (fornecimento de macadame seco e massa asfáltica comercial, aquisição e transporte de materiais betuminosos) e Sinalização definitiva horizontal e barreira simples de concreto.

6.9 Distâncias de Transporte – DMTs



A seguir é apresentado a seguir são indicadas as distâncias de transportes de materiais adotadas no orçamento.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE						
SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		TRANSPORTE		
		ORIGEM	DESTINO	P	NP	TOTAL
SUB-BASE	MACADAME SECO – BRITA 4	PEDREIRA (Pedrita – Florianópolis/ SC)	PISTA	19,50		19,50
	MACADAME SECO – PÓ DE PEDRA	PEDREIRA (Pedrita – Florianópolis/ SC)	PISTA	19,50		19,50
MATERIAIS PÉTREOS	BRITA 1 / BRITA 2 / PEDRA DE MÃO / PÓ DE PEDRA	PEDREIRA (Pedrita – Florianópolis/ SC)	CANTEIRO	26,40		26,40
AREIA	AREIA GROSSA E AREIA MÉDIA LAVADA	JAZIDA (Argasens – São José/ SC)	CANTEIRO	32,90		32,90
IMPRIMAÇÃO	EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	Guarulhos/ SP	CANTEIRO	741,50		741,50
PINTURA DE LIGAÇÃO	RR-2C	Araucária/ PR	CANTEIRO	322,30		322,30
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	CAP 50/70	Araucária/ PR	USINA	315,10		315,10
	MISTURA (MASSA)	Usina Pedrita (Florianópolis/ SC)	PISTA	19,50		19,50
DEMAIS SERVIÇOS	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	PALHOÇA/ SC	CANTEIRO	34,60		34,60
	TÁBUA MADEIRA PLÁSTICA	NOVO HAMBURGO/ RS	CANTEIRO	489,00		489,00
	MATERIAL REMOVIDO	PISTA	BOTA-FORA – SC-401	3,50		3,50
	MATERIAL ESCAVADO	PISTA	BOTA-FORA – SC-401	3,50		3,50
	MATERIAL DEMOLIDO	PISTA	BOTA-FORA – Argailha – Florianópolis/ SC	16,60		16,60
DMT LOCAL	DMT LOCAL	CANTEIRO	PISTA	2,80		2,80

*P= Rodovia Pavimentada

*NP= Rodovia não pavimentada

Localização do canteiro de obras



$$DMT = \frac{(X1 \times X1/2) + (X2 \times X2/2)}{(X1 + X2)}$$

$$DMT = \frac{(0,55 \times 0,55/2) + (6,04 \times 6,04/2)}{(0,55 + 6,04)} = 2,80 \text{ km}$$



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 23337/SIE - 5/2022
Data referência do orçamento : 29/08/2024
Descrição : Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da Rodovia SC-401
Versão : Impressão Definitiva - Revisao projeto - alteracao drenagem (Serviços Noturnos)
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		540

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,68	25,00	20,00					35,00			
	R\$	406.938,95	101.734,73	81.387,79					142.428,64			
Administração local	%	7,74	0,22	0,63	3,20	4,91	5,45	5,56	9,41	8,85	8,71	5,51
	R\$	4.605.225,20	10.131,49	29.012,92	147.367,21	226.116,56	250.984,77	256.050,52	433.351,69	407.562,43	401.115,12	253.747,90
Terraplanagem	%	19,16		5,00	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	10,00		
	R\$	11.403.405,02		570.170,25	1.710.510,75	1.710.510,75	2.280.681,01	2.280.681,01	1.710.510,75	1.140.340,50		
Pavimentação	%	19,03							15,00	15,00	20,00	10,00
	R\$	11.323.276,61							1.698.491,49	1.698.491,49	2.264.655,32	1.132.327,66
Ligantes Betuminosos	%	10,02							15,00	15,00	20,00	10,00
	R\$	5.958.412,97							893.761,94	893.761,95	1.191.682,59	595.841,30
Drenagem	%	24,39			5,00	10,00	10,00	10,00	7,50	7,50	5,00	5,00
	R\$	14.513.505,15			725.675,26	1.451.350,52	1.451.350,51	1.451.350,52	1.088.512,88	1.088.512,89	725.675,25	725.675,26
Obras De Arte Correntes	%	1,94			5,00	10,00	10,00	10,00	7,50	7,50	5,00	5,00
	R\$	1.156.935,77			57.846,79	115.693,57	115.693,58	115.693,58	86.770,18	86.770,18	57.846,79	57.846,79
Sinalização	%	13,91										
	R\$	8.274.645,33										
Obras Complementares	%	1,92			5,00	5,00						15,00
	R\$	1.143.578,86			57.178,94	57.178,94						171.536,83
Obras De Contenção	%	0,63					25,00	25,00		25,00	25,00	
	R\$	373.624,62					93.406,15	93.406,16		93.406,16	93.406,15	
Meio Ambiente	%	0,57						15,00	20,00	20,00	15,00	10,00
	R\$	343.735,03						51.560,25	68.747,01	68.747,01	51.560,25	34.373,50
Valor parcial:	R\$	59.503.283,51	111.866,22	680.570,96	2.698.578,95	3.560.850,34	4.192.116,02	4.248.742,04	6.122.574,58	5.477.592,61	4.785.941,47	2.971.349,24
Valor acumulado:	R\$	59.503.283,51	111.866,22	792.437,18	3.491.016,13	7.051.866,47	11.243.982,49	15.492.724,53	21.615.299,11	27.092.891,72	31.878.833,19	34.850.182,43

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)		
Instalações e Trabalhos Preliminares	%	0,68								20,00		
	R\$	406.938,95								81.387,79		



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 23337/SIE - 5/2022
Data referência do orçamento : 29/08/2024
Descrição : Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da Rodovia SC-401
Versão : Impressão Definitiva - Revisao projeto - alteracao drenagem (Serviços Noturnos)
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)		
Administração local	%	7,74	5,43	5,05	6,88	6,88	7,46	5,74	5,82	4,29		
	R\$	4.605.225,20	250.063,73	232.563,88	316.839,49	316.839,49	343.549,80	264.339,93	268.024,11	197.564,16		
Terraplanagem	%	19,16										
	R\$	11.403.405,02										
Pavimentação	%	19,03	10,00	10,00	10,00	10,00						
	R\$	11.323.276,61	1.132.327,66	1.132.327,66	1.132.327,67	1.132.327,66						
Ligantes Betuminosos	%	10,02	10,00	10,00	10,00	10,00						
	R\$	5.958.412,97	595.841,29	595.841,30	595.841,30	595.841,29						
Drenagem	%	24,39	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00			
	R\$	14.513.505,15	725.675,26	725.675,26	725.675,25	725.675,26	1.451.350,52	725.675,25	725.675,26			
Obras De Arte Correntes	%	1,94	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00			
	R\$	1.156.935,77	57.846,79	57.846,79	57.846,79	57.846,78	115.693,58	57.846,79	57.846,79			
Sinalização	%	13,91			10,00	10,00	20,00		20,00	20,00		
	R\$	8.274.645,33			827.464,54	827.464,53	1.654.929,06	1.654.929,07	1.654.929,06	1.654.929,07		
Obras Complementares	%	1,92	15,00				15,00	15,00	15,00	15,00		
	R\$	1.143.578,86	171.536,83				171.536,83	171.536,83	171.536,83	171.536,83		
Obras De CONTENÇÃO	%	0,63										
	R\$	373.624,62										
Meio Ambiente	%	0,57							10,00	10,00		
	R\$	343.735,03							34.373,50	34.373,51		
Valor parcial:	R\$	59.503.283,51	2.933.291,56	2.744.254,89	3.655.995,04	3.655.995,01	3.737.059,79	2.874.327,87	2.912.385,55	2.139.791,36		
Valor acumulado:	R\$	59.503.283,51	37.783.473,99	40.527.728,88	44.183.723,92	47.839.718,93	51.576.778,72	54.451.106,59	57.363.492,14	59.503.283,50		

NORDEN ENGENHARIA LTDA
Engenheiro Projetista

Ailton Paulino Rosa
Eng. Civil



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	CPU115066	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto (Noturno)	M3	19.411,000	419,0200	8.133.597,2200	13,67	13,67
002	PRÓPRIA	CPU56782	Aquisição de CAP Modificado por Borracha de pneu AB8	TON	993,540	4.989,7200	4.957.486,4088	8,33	22,00
003	SICRO	3106120	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	36.297,000	132,2700	4.801.004,1900	8,07	30,07
004	PRÓPRIA	CPU57007	Administração Local	UNID	1,000	4.605.225,2000	4.605.225,2000	7,74	37,81
005	PRÓPRIA	CPU114836	Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Noturno)	T	10.645,080	326,6200	3.476.896,0296	5,84	43,65
006	SICRO	2106292	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	16.976,360	180,2400	3.059.819,1264	5,14	48,79
007	SICRO	3713904	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm	M	9.446,000	308,5500	2.914.563,3000	4,90	53,69
008	SICRO	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	110.783,400	26,2800	2.911.387,7520	4,89	58,58
009	SICRO	2106291	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecção e instalação	M2	10.185,820	233,0000	2.373.296,0600	3,99	62,57
010	PRÓPRIA	CPU56776	Usinagem Comercial de massa asfáltica com CAP modificado por Borracha de pneu AB8 - Faixa C - Exclusive ligantes betuminosos (Diurno)	T	7.096,730	207,7400	1.474.274,6902	2,48	65,05
011	PRÓPRIA	CPU56772	Fornecimento de Macadame Seco Comercial	M3	15.246,390	94,1100	1.434.837,7629	2,41	67,46
012	PRÓPRIA	CPU104107	Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=30MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial	M3	9.446,000	128,6000	1.214.755,6000	2,04	69,50
013	PRÓPRIA	CPU114817	Usinagem Comercial de Brita Graduada (Noturno)	M3	6.453,050	171,2900	1.105.342,9345	1,86	71,36
014	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	941.933,000	1,1700	1.102.061,6100	1,85	73,21
015	PRÓPRIA	CPU103469	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	M2	7.707,000	141,2400	1.088.536,6800	1,83	75,04



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
016	PRÓPRIA	CPU110671	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação - areia comercial	M	582,000	1.625,3500	945.953,7000	1,59	76,63
017	PRÓPRIA	CPU113446	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Noturno)	TKM	796.792,600	1,0400	828.664,3040	1,39	78,03
018	PRÓPRIA	CPU115076	Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg (Noturno)	M3	19.411,000	39,8400	773.334,2400	1,30	79,33
019	PRÓPRIA	CPU115054	Carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ (Noturno)	M3	28.466,000	24,9500	710.226,7000	1,19	80,52
020	PRÓPRIA	CPU114599	Usinagem Comercial de Brita Graduada (Diurno)	M3	4.302,030	140,4000	604.005,0120	1,02	81,53
021	SICRO	2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	M3	2.551,900	194,7900	497.084,6010	0,84	82,37
022	PRÓPRIA	CPU57003	Calçada em Lastro de Brita com Revestimento em Argamassa 1:3	M2	11.719,700	37,9400	444.645,4180	0,75	83,12
023	SICRO	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação (Noturno)	M3	80.810,550	5,2300	422.639,1765	0,71	83,83
024	PRÓPRIA	CPU57008	Canteiro de Obras	UNID	1,000	406.938,9500	406.938,9500	0,68	84,51
025	PRÓPRIA	CPU110670	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação - areia comercial	M	288,000	1.341,2600	386.282,8800	0,65	85,16
026	PRÓPRIA	CPU110571	Sarjeta Tipo C (50x10cm) - (Padrão SUDECAP)	M	8.410,000	45,6600	384.000,6000	0,65	85,81
027	SICRO	5213630	Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	UN	9,000	41.350,8100	372.157,2900	0,63	86,43
028	PRÓPRIA	CPU114593	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Noturno)	T	10.645,080	31,1400	331.487,7912	0,56	86,99
029	PRÓPRIA	CPU56786	Transporte de CAP Modificado por Borracha de pneu AB8	TON	993,540	327,1600	325.046,5464	0,55	87,53
030	PRÓPRIA	CPU56781	Aquisição de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	90,270	3.559,9200	321.353,9784	0,54	88,07
031	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	1.873,620	148,3900	278.026,4718	0,47	88,54
032	PRÓPRIA	CPU56784	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	67,890	4.029,1300	273.537,6357	0,46	89,00
033	SICRO	3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	410,000	628,5700	257.713,7000	0,43	89,43
034	SICRO	4413996	Enleivamento	M2	20.467,700	12,0300	246.226,4310	0,41	89,85



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
035	SICRO	5219615	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	5.244,000	46,1600	242.063,0400	0,41	90,25
036	SICRO	5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha (Noturno)	M3	4.176,000	55,1600	230.348,1600	0,39	90,64
037	PRÓPRIA	CPU114840	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - massa comercial (Diurno)	T	7.096,730	32,4400	230.217,9212	0,39	91,03
038	SICRO	2003680	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	UN	88,000	2.496,6500	219.705,2000	0,37	91,40
039	SICRO	5914336	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada (Noturno)	TKM	194.650,500	1,0300	200.490,0150	0,34	91,73
040	SICRO	1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	373,200	509,7400	190.234,9680	0,32	92,05
041	SICRO	2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	UN	102,000	1.849,2000	188.618,4000	0,32	92,37
042	SICRO	1619003	Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica	M3	1.381,500	134,0900	185.245,3350	0,31	92,68
043	SICRO	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	153,000	1.161,2200	177.666,6600	0,30	92,98
044	SICRO	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Noturno)	M3	14.806,600	11,9000	176.198,5400	0,30	93,28
045	SICRO	0804013	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	582,000	297,5100	173.150,8200	0,29	93,57
046	PRÓPRIA	CPU110669	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação - Areia comercial	M	246,000	674,9300	166.032,7800	0,28	93,85
047	PRÓPRIA	CPU115082	Carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m (Noturno)	M3	6.300,000	23,5200	148.176,0000	0,25	94,10
048	SICRO	2003343	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	M	1.420,000	103,8800	147.509,6000	0,25	94,34
049	PRÓPRIA	CPU113333	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Noturno)	M3	9.147,830	15,3500	140.419,1905	0,24	94,58
050	PRÓPRIA	CPU114597	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Noturno)	M3	6.453,050	20,0000	129.061,0000	0,22	94,80
051	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	5.161,930	21,6700	111.859,0231	0,19	94,99



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
052	PRÓPRIA	CPU103798	Estrutura metálica genérica, com ligações soldadas, inclusos perfil metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte - fornecimento e instalação	KG	3.794,180	29,4500	111.738,6010	0,19	95,17
053	SICRO	5213407	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	M2	2.325,100	45,9400	106.815,0940	0,18	95,35
054	SICRO	5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	8.581,000	11,5800	99.367,9800	0,17	95,52
055	PRÓPRIA	CPU60580	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial (Diurno)	M3	6.098,560	16,1500	98.491,7440	0,17	95,69
056	SICRO	4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	UN	2.380,000	40,9700	97.508,6000	0,16	95,85
057	SICRO	5502172	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	8.608,000	10,7200	92.277,7600	0,16	96,00
058	PRÓPRIA	CPU114818	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial (Diurno)	M3	4.302,030	20,7800	89.396,1834	0,15	96,15
059	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	M2	157,500	564,6600	88.933,9500	0,15	96,30
060	SICRO	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	145,000	580,7300	84.205,8500	0,14	96,45
061	SICRO	5213442	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	109,000	733,8000	79.984,2000	0,13	96,58
062	PRÓPRIA	CPU115081	Carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ (Noturno)	M3	4.056,000	19,1700	77.753,5200	0,13	96,71
063	SICRO	1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	250,000	309,9800	77.495,0000	0,13	96,84
064	PRÓPRIA	CPU113332	Regularização do subleito (Noturno)	M2	47.098,630	1,5900	74.886,8217	0,13	96,97
065	SICRO	3713705	Remoção de defesa metálica	M	2.259,000	29,4300	66.482,3700	0,11	97,08
066	SICRO	0804189	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	35,000	1.896,9600	66.393,6000	0,11	97,19
067	SICRO	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	7.526,000	8,6400	65.024,6400	0,11	97,30
068	PRÓPRIA	CPU103795	Canaleta de concreto - seção de 80x80x12cm	M	103,000	613,6300	63.203,8900	0,11	97,41



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
069	PRÓPRIA	CPU103802	Instalação revestimento em madeira plástica 2500x100x25mm	UNID	247,000	252,0300	62.251,4100	0,10	97,51
070	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	4.544,000	13,5300	61.480,3200	0,10	97,61
071	PRÓPRIA	CPU56785	Transporte de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	90,270	651,1300	58.777,5051	0,10	97,71
072	SICRO	4011209	Regularização do subleito (Diurno)	M2	31.567,040	1,7500	55.242,3200	0,09	97,80
073	SICRO	5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	M2	68.024,000	0,8000	54.419,2000	0,09	97,90
074	SICRO	5502164	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	6.615,000	8,2000	54.243,0000	0,09	97,99
075	SICRO	1600441	Remoção de paralelepípedos	M2	9.870,000	5,2400	51.718,8000	0,09	98,07
076	SICRO	3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	1.240,800	41,4000	51.369,1200	0,09	98,16
077	SICRO	5502168	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	5.650,000	8,9000	50.285,0000	0,08	98,25
078	SICRO	2108166	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M3	1.603,900	29,9100	47.972,6490	0,08	98,33
079	SICRO	5502640	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	2.113,000	22,1200	46.739,5600	0,08	98,40
080	PRÓPRIA	CPU56796	Dreno Tipo XX - Execução	M	312,000	131,9200	41.159,0400	0,07	98,47
081	SICRO	5219608	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação	UN	756,000	54,2800	41.035,6800	0,07	98,54
082	SICRO	5502162	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	5.748,000	7,1200	40.925,7600	0,07	98,61
083	SICRO	5502165	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	4.592,000	8,3900	38.526,8800	0,06	98,68
084	SICRO	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	M3	491,400	72,6300	35.690,3820	0,06	98,74



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
085	PRÓPRIA	CPU113364	Pintura de ligação (Noturno)	M2	90.521,660	0,3800	34.398,2308	0,06	98,79
086	SICRO	0407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	KG	2.327,000	14,7400	34.299,9800	0,06	98,85
087	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKM	40.013,720	0,8500	34.011,6620	0,06	98,91
088	PRÓPRIA	CPU103805	Instalação Revestimento madeira plástica 2500x100x25mm - brise pivotante	UNID	91,000	360,4100	32.797,3100	0,06	98,96
089	SICRO	2003854	Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial	M3	133,000	216,0000	28.728,0000	0,05	99,01
090	PRÓPRIA	CPU115587	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Noturno)	M3	360,000	79,0200	28.447,2000	0,05	99,06
091	SICRO	2003686	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	UN	7,000	4.045,1100	28.315,7700	0,05	99,11
092	PRÓPRIA	CPU104113	Fornecimento de Concreto Usinado bombeável, fck=20MPa, excluso serviço de bombeamento - Comercial	M3	57,480	485,0500	27.880,6740	0,05	99,15
093	SICRO	2003401	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais	M	36,000	706,3300	25.427,8800	0,04	99,20
094	SICRO	4011353	Pintura de ligação (Diurno)	M2	60.347,770	0,4200	25.346,0634	0,04	99,24
095	PRÓPRIA	CPU103799	Instalação de vidro temperado, e= 8 , encaixado em perfil U	M2	51,480	491,6900	25.312,2012	0,04	99,28
096	PRÓPRIA	CPU113493	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (Noturno)	TKM	32.443,600	0,7600	24.657,1360	0,04	99,32
097	SICRO	2003684	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	UN	7,000	3.429,3500	24.005,4500	0,04	99,36
098	PRÓPRIA	CPU113345	Imprimação com emulsão asfáltica (Noturno)	M2	41.660,830	0,5600	23.330,0648	0,04	99,40
099	PRÓPRIA	CPU56788	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	67,890	327,1600	22.210,8924	0,04	99,44
100	PRÓPRIA	CPU103808	Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento	M2	85,150	257,1000	21.892,0650	0,04	99,48
101	PRÓPRIA	CPU103797	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 MPa - lançamento, adensamento e acabamento	M3	33,670	614,0000	20.673,3800	0,03	99,51
102	SICRO	4915657	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm (Diurno)	M3	240,000	82,5900	19.821,6000	0,03	99,55
103	PRÓPRIA	CPU56797	Dreno Tipo IX - Execução	M	297,000	65,6000	19.483,2000	0,03	99,58
104	PRÓPRIA	CPU103953	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	155,300	114,1400	17.725,9420	0,03	99,61
105	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica (Diurno)	M2	27.773,880	0,6100	16.942,0668	0,03	99,64



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
106	SICRO	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	22,000	733,8000	16.143,6000	0,03	99,66
107	SICRO	5213446	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	21,000	733,8000	15.409,8000	0,03	99,69
108	SICRO	5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	2.226,000	6,8200	15.181,3200	0,03	99,71
109	SICRO	5502166	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	1.714,000	8,5700	14.688,9800	0,02	99,74
110	SICRO	0804081	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	16,000	863,9400	13.823,0400	0,02	99,76
111	SICRO	5502163	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	1.698,000	7,9700	13.533,0600	0,02	99,79
112	PRÓPRIA	CPU103858	Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado comercial	M	550,000	23,2900	12.809,5000	0,02	99,81
113	SICRO	3108004	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	104,000	116,5300	12.119,1200	0,02	99,83
114	PRÓPRIA	CPU103807	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)	M2	462,670	25,7100	11.895,2457	0,02	99,85
115	SICRO	2003361	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	M	19,000	604,1000	11.477,9000	0,02	99,87
116	SICRO	5502167	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	1.230,000	8,7600	10.774,8000	0,02	99,88
117	SICRO	5502882	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	473,000	16,9200	8.003,1600	0,01	99,90
118	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	153,600	44,5500	6.842,8800	0,01	99,91
119	SICRO	5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	UN	34,000	201,1600	6.839,4400	0,01	99,92



Relatório da Curva ABC Serviços (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit.	Total	%	% Acum
120	SICRO	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	35,000	192,7800	6.747,3000	0,01	99,93
121	PRÓPRIA	CPU103806	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado nº 26, corte de 33cm, incluso içamento	M	86,320	73,0000	6.301,3600	0,01	99,94
122	SICRO	5213364	Remoção de placa de sinalização	M2	220,000	26,0500	5.731,0000	0,01	99,95
123	SICRO	0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	13,000	427,2900	5.554,7700	0,01	99,96
124	SICRO	0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2,000	2.631,1900	5.262,3800	0,01	99,97
125	SICRO	3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	38,740	116,8800	4.527,9312	0,01	99,98
126	SICRO	5502169	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	416,000	9,7200	4.043,5200	0,01	99,99
127	SICRO	0804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1,000	3.047,6000	3.047,6000	0,01	99,99
128	SICRO	4800412	Raspagem e limpeza de terreno plano	M2	413,660	5,8000	2.399,2280	0,00	99,99
129	SICRO	5213660	Remoção da estrutura de semipórtico metálico	UN	9,000	266,3000	2.396,7000	0,00	100,00
130	SICRO	4011536	Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação	M2	167,960	2,2200	372,8712	0,00	100,00
131	SICRO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UN	4,000	67,2400	268,9600	0,00	100,00
132	SICRO	5502170	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (Noturno)	M3	18,000	9,9000	178,2000	0,00	100,00
Total Geral							59.503.283,5079	100,00	100,00



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
001	PRÓPRIA	MAT56790	Aquisição de CAP Modificado com Borracha de Pneu AB8	TON	993,5400000	4.338,8900	4.310.860,7706	16,33	16,33
002	PRÓPRIA	MAT114876	Massa Asfáltica Comercial com CAP Borracha - Faixa C - Exclusive Ligantes Betuminosos	TON	10.645,0800000	278,1684	2.961.124,8715	11,21	27,54
003	SICRO	M0421	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	KG	254.769,3750000	10,2376	2.608.226,9535	9,88	37,42
004	SICRO	M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária	L	56.554,2500000	27,3778	1.548.330,9457	5,86	43,28
005	PRÓPRIA	MAT56777	Massa Asfáltica Comercial - Faixa C - Exclusive Ligantes Betuminosos	TON	7.096,7300000	176,9258	1.255.594,6326	4,76	48,04
006	SICRO	M0808	Brita 4	M3	19.210,4514000	56,1838	1.079.316,1594	4,09	52,12
007	PRÓPRIA	MAT104108	Concreto fck=30MPa - comercial	M3	2.389,3657000	439,8981	1.051.077,4316	3,98	56,10
008	SICRO	M0004	Aço CA 50	KG	202.324,8050120	5,0932	1.030.480,6969	3,90	60,01
009	PRÓPRIA	MAT114828	Usinagem de Brita Graduada (Noturno)	M3	6.453,0500000	145,8925	941.451,5971	3,57	63,57
010	SICRO	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	M	68.295,1257224	11,5787	790.768,7722	2,99	66,57
011	SICRO	M0142	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm	M	597,7140000	1.186,5915	709.242,3518	2,69	69,25
012	SICRO	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	M2	22.684,0548286	30,9480	702.026,1288	2,66	71,91
013	SICRO	M0192	Brita 2	M3	11.697,6828471	58,0898	679.516,0571	2,57	74,48
014	SICRO	M2145	Série de brocas integrais S12	UN	633,2196018	972,8496	616.027,4363	2,33	76,82
015	PRÓPRIA	MAT114827	Usinagem de Brita Graduada (Diurno)	M3	4.302,0300000	119,5724	514.404,0520	1,95	78,77
016	SICRO	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	M	28.970,9230174	17,0591	494.217,8728	1,87	80,64
017	SICRO	M1205	Prego de ferro	KG	24.069,0568997	15,6213	375.989,9585	1,42	82,06
018	SICRO	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	KG	586.017,5659797	0,5705	334.323,0214	1,27	83,33
019	SICRO	M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	KG	39.641,7350000	7,8823	312.468,0478	1,18	84,51
020	SICRO	M0081	Areia grossa	M3	3.090,9078000	99,4611	307.425,0898	1,16	85,67
021	SICRO	M0139	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	M	294,7190400	981,8529	289.370,7441	1,10	86,77
022	SICRO	M0796	Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 35 m/s	UN	9,0000000	31.439,0022	282.951,0198	1,07	87,84
023	SICRO	M1811	Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm	M	18.067,0955300	15,5485	280.916,2348	1,06	88,91
024	SICRO	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	M	73.958,2347932	3,7940	280.597,5428	1,06	89,97
025	PRÓPRIA	MAT56789	Aquisição de EAI - Emulsão Asfáltica para Imprimação	TON	90,2700000	3.095,5800	279.438,0066	1,06	91,03
026	PRÓPRIA	MAT56792	Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	TON	67,8900000	3.503,5900	237.858,7251	0,90	91,93
027	SICRO	M1968	Defensa metálica semimaleável simples	UN	102,5000000	1.975,0286	202.440,4315	0,77	92,69



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
028	SICRO	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	M	94.441,4161768	1,8750	177.077,6553	0,67	93,36
029	SICRO	M1135	Pó de pedra	M3	2.134,4946000	66,8780	142.750,7299	0,54	93,91
030	SICRO	M0082	Areia média lavada	M3	1.358,6114103	99,7250	135.487,5229	0,51	94,42
031	SICRO	M0134	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	M	249,9360000	491,3169	122.797,7807	0,47	94,88
032	SICRO	M3831	Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo III	UN	5.244,0000000	23,4039	122.730,0516	0,46	95,35
033	SICRO	M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	KG	11.329,2820000	9,8557	111.658,0046	0,42	95,77
034	SICRO	M2163	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m	M	582,0000000	115,3680	67.144,1760	0,25	96,03
035	SICRO	M0191	Brita 1	M3	1.055,7360032	62,7370	66.233,7096	0,25	96,28
036	SICRO	M1432	Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400	UN	102,0000000	616,5650	62.889,6300	0,24	96,51
037	SICRO	M1376	Chapa fina em aço ASTM A36	KG	5.683,4503880	10,4306	59.281,7976	0,22	96,74
038	SICRO	M0156	Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm	UN	12.789,2700000	4,2189	53.956,6512	0,20	96,94
039	SICRO	M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	M2	152,0000000	346,6898	52.696,8496	0,20	97,14
040	SINAPI	10966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	KG	3.794,1800000	13,3700	50.728,1866	0,19	97,33
041	SICRO	M0074	Muda de arbusto com altura até 0,50 m	UN	2.380,0000000	19,8760	47.304,8800	0,18	97,51
042	SICRO	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	KG	3.752,4570000	10,8334	40.651,8677	0,15	97,67
043	SICRO	M0602	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg	UN	5,4350800	7.141,9997	38.817,3397	0,15	97,81
044	PRÓPRIA	MAT103803	Tábua maciça de madeira plástica - 2500x100x25mm cantos arredondados	UNID	338,0000000	111,6000	37.720,8000	0,14	97,96
045	SICRO	M3235	Película retrorrefletiva tipo I	M2	229,6800000	148,9624	34.213,6840	0,13	98,09
046	SICRO	M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	M	70,0000000	450,3642	31.525,4940	0,12	98,21
047	SICRO	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	KG	2.833,3299126	10,2977	29.176,7814	0,11	98,32
048	PRÓPRIA	MAT103859	Concreto fck=20MPa - comercial	M3	57,4800000	418,8450	24.075,2106	0,09	98,41
049	SICRO	M1097	Pedra de mão ou rachão	M3	396,3957720	58,3990	23.149,1167	0,09	98,50
050	SICRO	M3823	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III	UN	756,0000000	29,8977	22.602,6612	0,09	98,58
051	SICRO	M0014	Aço CA 60	KG	2.893,0219073	7,5297	21.783,5871	0,08	98,66
052	SICRO	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	M	5.937,1829772	3,6389	21.604,8151	0,08	98,75
053	SICRO	M2041	Adesivo à base de resina poliéster	KG	617,5200000	33,9344	20.955,1707	0,08	98,83



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
054	SICRO	M2042	Emulsão explosiva encartuchada	KG	1.537,5248582	12,5669	19.321,9211	0,07	98,90
055	SINAPI	36785	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SC25KG	134,7085667	138,2200	18.619,4181	0,07	98,97
056	SICRO	M0003	Aço CA 25	KG	2.559,7000000	6,4996	16.637,0261	0,06	99,03
057	SINAPI	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0 ,50 MMCADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	97,5819000	165,7200	16.171,2725	0,06	99,09
058	SICRO	M1974	Dente de corte para fresadora de 455 kW	UN	388,8000000	39,9418	15.529,3718	0,06	99,15
059	SICRO	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	KG	1.711,7319684	8,3460	14.286,1150	0,05	99,21
060	SINAPI	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	51,4800000	248,9000	12.813,3720	0,05	99,25
061	SICRO	M1673	Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4")	M	155,3000000	79,6755	12.373,6052	0,05	99,30
062	SICRO	M3947	Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm	M	389,6475000	31,2055	12.159,1451	0,05	99,35
063	SICRO	M2160	Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm	M	609,0000000	19,7117	12.004,4253	0,05	99,39
064	SICRO	M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	UN	153,0000000	71,6300	10.959,3900	0,04	99,43
065	SICRO	M2158	Argamassa asfáltica	KG	402,7030400	26,0267	10.481,0312	0,04	99,47
066	SICRO	M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	UN	1.190,0000000	8,5000	10.115,0000	0,04	99,51
067	SICRO	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	L	713,7592290	13,7002	9.778,6442	0,04	99,55
068	SINAPI	38169	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	CJ	91,0000000	86,9500	7.912,4500	0,03	99,58
069	SICRO	M1385	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm	UN	16,8200000	448,8395	7.549,4804	0,03	99,61
070	SINAPI	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	96,0040250	78,4800	7.534,3959	0,03	99,64
071	SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	160,6399658	41,0300	6.591,0578	0,02	99,66
072	SICRO	M0083	Argamassa pré-dosada para grauteamento	KG	3.456,2776500	1,7819	6.158,7411	0,02	99,69



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
073	SICRO	M0603	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg	UN	0,9808650	5.861,4527	5.749,2938	0,02	99,71
074	SICRO	M2111	Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	UN	0,1753920	30.655,6283	5.376,7520	0,02	99,73
075	SICRO	M3949	Desmoldante para fôrmas metálicas	L	277,0133960	18,6977	5.179,5134	0,02	99,75
076	SICRO	M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	KG	1.513,6620000	3,2971	4.990,6950	0,02	99,77
077	SICRO	M1795	Gás oxigênio	M3	278,4747081	17,7341	4.938,4983	0,02	99,78
078	SICRO	M0301	Pontalete para escoramento - D = 10 cm	M	1.143,5165440	3,8056	4.351,7666	0,02	99,80
079	SICRO	M2027	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	L	92,1600000	45,5255	4.195,6301	0,02	99,82
080	SICRO	M1796	Gás acetileno	KG	48,7031493	76,8193	3.741,3418	0,01	99,83
081	SICRO	M2979	Chumbador em aço CA 25	KG	583,2000000	6,4060	3.735,9792	0,01	99,85
082	SICRO	M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	M	4.963,2000000	0,7294	3.620,1581	0,01	99,86
083	SICRO	M2110	Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm	UN	0,1169280	23.080,9278	2.698,8067	0,01	99,87
084	SINAPI	1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	258,7630760	10,1100	2.616,0947	0,01	99,88
085	SINAPI	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	90,6360000	27,5200	2.494,3027	0,01	99,89
086	SICRO	M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré -marcação viária	L	109,8642370	21,1644	2.325,2107	0,01	99,90
087	SICRO	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	KG	35,6921600	64,6726	2.308,3048	0,01	99,91
088	SICRO	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	M2	60,0600000	38,2231	2.295,6794	0,01	99,91
089	SINAPI	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0009316	2.391.389,0600	2.227,8180	0,01	99,92
090	SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	43,1917200	49,1200	2.121,5773	0,01	99,93
091	SICRO	M0225	Adubo orgânico composto	KG	6.473,5400000	0,2373	1.536,1710	0,01	99,94
092	SICRO	M2138	Nonel de coluna - C = 12,0 m	UN	66,6489600	19,3471	1.289,4641	0,00	99,94
093	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	48,4108912	22,0000	1.065,0396	0,00	99,95
094	SICRO	M2065	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	UN	0,4998672	1.963,5842	981,5313	0,00	99,95
095	SICRO	M2141	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	UN	47,6206819	20,2670	965,1284	0,00	99,95
096	SINAPI	5330	DILUENTE EPOXI	L	19,2008050	50,1400	962,7284	0,00	99,96



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
097	SINAPI	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	5,0928800	183,4600	934,3398	0,00	99,96
098	SICRO	M2062	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	UN	1,0997078	721,1409	793,0443	0,00	99,96
099	SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	353,3725000	1,9200	678,4752	0,00	99,97
100	SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	18,2135200	35,0600	638,5660	0,00	99,97
101	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	104,1934737	5,8800	612,6576	0,00	99,97
102	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, 2 MM X 19 MM	CENTO	14,8200000	37,3700	553,8234	0,00	99,97
103	SICRO	M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV	M2	3,6720000	147,0723	540,0495	0,00	99,97
104	SICRO	M2146	Nonel iniciador - C = 150,0 m	UN	2,3660381	195,1849	461,8149	0,00	99,98
105	SICRO	M1755	Pó calcário dolomítico	KG	3.938,8475000	0,1160	456,9063	0,00	99,98
106	SICRO	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	M	81,6866270	5,2241	426,7391	0,00	99,98
107	SICRO	M1528	Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm	UN	20,4600000	20,4838	419,0985	0,00	99,98
108	SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	17,8120800	23,1600	412,5278	0,00	99,98
109	SINAPI	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	134,1054000	3,0600	410,3625	0,00	99,98
110	SICRO	M2143	Nonel de ligação - C = 6,0 m	UN	26,1930413	15,5381	406,9901	0,00	99,99
111	SICRO	M2067	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	UN	0,3998938	999,3694	399,6416	0,00	99,99
112	SINAPI	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0038432	97.101,0300	373,1787	0,00	99,99
113	SICRO	M0072	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG)	KG	21,4410240	16,9526	363,4811	0,00	99,99
114	SICRO	M2148	Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio	UN	0,6780000	483,3825	327,7333	0,00	99,99
115	SICRO	M0217	Enxofre	KG	75,6831000	4,3252	327,3445	0,00	99,99
116	SICRO	M1397	Eletrodo revestido E60XX	KG	9,7671640	33,0998	323,2912	0,00	99,99
117	SICRO	M0769	Lona plástica - E = 200 micra	M2	184,7560000	1,5191	280,6628	0,00	100,00
118	SICRO	M2066	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 ,0 mm (1 1/2")	UN	0,7997875	346,9978	277,5245	0,00	100,00



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
119	SICRO	M0345	Cal hidratada - saco	KG	462,4361462	0,5925	273,9934	0,00	100,00
120	SINAPI	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTOVENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDOCONICO ETC)	UN	0,0043197	38.352,7500	165,6724	0,00	100,00
121	SICRO	M2114	Cunha lateral superior para britador	UN	0,0584640	2.355,7497	137,7266	0,00	100,00
122	SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,0353440	37,7000	114,4325	0,00	100,00
123	SICRO	M2115	Cunha lateral inferior para britador	UN	0,0584640	1.837,0610	107,4019	0,00	100,00
124	SICRO	M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	L	4,6080000	15,9802	73,6368	0,00	100,00
125	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	69,9820212	0,7300	51,0869	0,00	100,00
126	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	98,4812400	0,2000	19,6962	0,00	100,00
127	SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,6905600	17,4000	12,0157	0,00	100,00
128	SINAPI	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,1381120	80,0900	11,0614	0,00	100,00
129	SICRO	M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	UN	0,6494125	15,2773	9,9213	0,00	100,00
130	SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE * 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0007197	3.202,6000	2,3049	0,00	100,00
131	SICRO	M2144	Nonel de coluna - C = 6,0 m	UN	0,0000000	14,2278	0,0000	0,00	100,00
132	SICRO	M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	T	0,0000000	0,0000	0,0000	0,00	100,00
133	SICRO	M1970	Dente de corte para fresadora de 155 kW	UN	0,0000000	37,8054	0,0000	0,00	100,00
134	SICRO	M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	T	0,0000000	0,0000	0,0000	0,00	100,00
135	SICRO	M1941	Óleo tipo A1	L	0,0000000	6,0209	0,0000	0,00	100,00
136	SICRO	M3228	Cimento asfáltico de petróleo com borracha - CAP 50/70 com 15% de borracha de pneu	T	0,0000000	0,0000	0,0000	0,00	100,00
137	SICRO	M0005	Brita 0	M3	0,0000000	141,3929	0,0000	0,00	100,00



Relatório da Curva ABC de Material (Sem Bonificação)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Orçamento : 23337/SIE-5/2022
Rodovia : SC401
Trecho : Entr. Acesso Santo Antônio de Lisboa Entr. Rod SC-404 (p/ Lagoada Conceição)
Município(s) : Florianópolis
Dimensão : 10,07 KM
Data Base : 01/01/2024

Valores Expressos em Reais (R\$)

Nº	Tabela	Cód. Auxiliar	Descrição	Unid	Quantidade	Custo Unit.	Total	%	% Acum
138	SICRO	M0344	Cal hidratada - a granel	KG	0,0000000	0,4167	0,0000	0,00	100,00
139	SICRO	M1103	Pedrisco	M3	0,0000000	131,2209	0,0000	0,00	100,00
140	SICRO	M0783	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	T	0,0000000	0,0000	0,0000	0,00	100,00
Total Geral							26.405.620,2568	100,00	100,00

6.13 Pesquisa de Mercado

A seguir, apresentamos o binômio de aquisição + transporte das pesquisas de mercado.

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS																						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	PREÇO (R\$)	PREÇO REAJUSTADO C/ TRANSP. (R\$)	PREÇO TRANSPORTE						DMT (KM)		PREÇO REAJUSTADO (R\$)	ÍNDICE	IFGV	ICOV (MÊS COTAÇÃO)	FGV da COTAÇÃO	MÊS IFGV DISPONÍVEL	DATA DA COTAÇÃO	Cotação (R\$)	Fonte do Preço - Fornecedor	Endereço
			Janeiro/2024	Janeiro/2024	TOTAL (R\$)	Consumo (ton)	SICRO	RS	SICRO	RS	PAV	NPAV	Janeiro/2024		Janeiro/2024							
M1097	PEDRA DE MÃO	M²	89,7244	121,2813	R\$ 52,3215	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	45,30		68,9598	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 69,1500	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça/SC
				89,7244	R\$ 31,3254	1,541	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	26,40		58,3990	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 58,5600	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis/SC
				135,8905	R\$ 50,1270	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	43,40		85,7635	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 86,0000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
				109,8293	R\$ 48,6779	1,460	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	43,30		61,1514	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 61,3200	Sulcatirinese - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
M0808	BRITA 4	M³	76,6192	112,2423	R\$ 42,5040	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	36,80		69,7383	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 70,9500	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça - sc
				76,6192	R\$ 20,4354	1,361	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	19,50		56,1838	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 57,1600	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
				132,2126	R\$ 40,3095	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	34,90		91,9031	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 93,5000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
				100,3021	R\$ 39,6165	1,470	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	35,00		60,6856	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 61,7400	Sulcatirinese - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
M1135	PÓ DE PEDRA	M³	89,5807	116,7298	R\$ 39,9538	1,410	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	36,80		76,7760	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 78,1100	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça - sc
				89,5807	R\$ 22,7027	1,512	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	19,50		66,8780	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 68,0400	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
				137,6187	R\$ 40,3095	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	34,90		97,3092	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 99,0000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
				107,8077	R\$ 42,5810	1,580	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	35,00		65,2267	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 66,3600	Sulcatirinese - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
M0191	BRITA 1	M³	91,1555	117,8298	R\$ 46,2173	1,325	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	45,30		71,6125	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 71,8100	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça - sc
				91,1555	R\$ 28,4185	1,398	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	26,40		62,7370	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 62,9100	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
				148,8548	R\$ 50,1270	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	43,40		98,7278	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 99,0000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
				109,6524	R\$ 47,3442	1,420	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	43,30		62,3082	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 62,4800	Sulcatirinese - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
M0192	BRITA 2	M³	86,2847	124,5047	R\$ 48,8334	1,400	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	45,30		75,6713	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 75,8800	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça - sc
				86,2847	R\$ 28,1949	1,387	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	26,40		58,0898	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 58,2500	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
				148,8548	R\$ 50,1270	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	43,40		98,7278	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 99,0000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
				109,6524	R\$ 47,3442	1,420	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	43,30		62,3082	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 62,4800	Sulcatirinese - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
MATERIAL	USINAGEM DE BRITA GRADUADA (FORNECIMENTO DIURNO)	TON	143,9267	151,4369	R\$ 48,1712	1,700	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	36,80		103,2657	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 105,0600	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça - sc
				143,9267	R\$ 24,3543	1,622	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	19,50		119,5724	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 121,6900	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
				166,4658	R\$ 45,0750	1,677	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	34,90		121,3908	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 123,5000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
				159,2679	R\$ 46,0845	1,710	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	35,00		113,1834	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 115,1500	Sulcatirinese - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
MATERIAL	USINAGEM DE BRITA GRADUADA (FORNECIMENTO NOTURNO)	TON	194,0637	194,0637	R\$ 48,1712	1,700	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	36,80		145,8925	0,9726	561,021	576,816	Pavimentação	Agosto/2024	Setembro/2024	R\$ 150,0000	Brlagem vogelsanger ltda - cnpj - 84.689.066/0004-73 - fonefax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro anité - palhoça - sc
				198,9782	R\$ 60,9152	1,669	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	47,40		138,0630	0,9726	561,021	576,816	Pavimentação	Agosto/2024	Setembro/2024	R\$ 141,9500	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Biguaçu / SC - Fone: (48) 9.8825-2728	Filial: Rod BR-101, km-188 - Tijupintas - Biguaçu, SC - CEP: 88160-000
NEGATIVA DA EMPRESA PEDRITA RIO TAVARES - FLORIANÓPOLIS/ SC A USINA NÃO PODE OPERAR NO PERÍODO NOTURNO.																					Pedrita Planejamento e Construção Ltda. Florianópolis / SC - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	PREÇO (R\$)	PREÇO REAJUSTADO C/ TRANSP. (R\$)	PREÇO TRANSPORTE					DMT (KM)		PREÇO REAJUSTADO (R\$)	ÍNDICE	IFGV	IFGV (MÊS COTAÇÃO)	FGV da COTAÇÃO	MÊS IFGV DISPONÍVEL	DATA DA COTAÇÃO	Cotação (R\$)	Fonte do Preço - Fornecedor	Endereço		
			Janeiro/2024	Janeiro/2024	TOTAL (R\$)	Consumo (ton)	SICRO	RS	SICRO	RS	PAV	NPAV		Janeiro/2024								Janeiro/2024	
MAT56777	MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAUQ COM BORRACHA - FAIXA C - EXCLUSIVE CAP (FORNECIMENTO DIURNO)	TON	199,8122	271,4902	R\$ 28,3360	1,00	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	36,80		243,1542	0,9726	561,021	576,816	Pavimentação	Agosto/2024	Setembro/2024	R\$ 250.0000	Brilagem vogelsanger Ltda - cnpj – 84.689.066/0004-73 - fone/fax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro aririú - palhoça - sc	
				199,8122	R\$ 15,0150	1,00	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	19,50		184,7972	0,9726	561,021	576,816	Pavimentação	Agosto/2024	Setembro/2024	R\$ 190.0000	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4600	Rod Doutor Antônio Luz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC	
				377,2844	R\$ 26,8730	1,00	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	34,90		350,4114	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 356.5000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ/ 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Sertão do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000	
MATERIAL	MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL - CAUQ COM BORRACHA - FAIXA C - EXCLUSIVE CAP (FORNECIMENTO NOTURNO)	TON	306,5044	306,5044	R\$ 28,3360	1,00	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	36,80		278,1684	0,9726	561,021	576,816	Pavimentação	Agosto/2024	Setembro/2024	R\$ 286.0000	Brilagem vogelsanger Ltda - cnpj – 84.689.066/0004-73 - fone/fax: (48)3341-0007	Avenida são cristóvão, bairro aririú - palhoça - sc	
				313,6938	R\$ 36,4980	1,00	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	47,40		277,1958	0,9726	561,021	576,816	Pavimentação	Agosto/2024	Setembro/2024	R\$ 285.0000	Pedrita Planejamento e Construção Ltda. - Biguaçu / SC- Fone: (48) 9.8825-2728	Filial: Rod BR-101, km-186 - Tijupinhais - Biguaçu, SC - CEP: 88160-000	
				377,2844	R\$ 26,8730	1,00	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	34,90		350,4114	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 356.5000	SBM - Sul Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ/ 14.779.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Sertão do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000	
				NEGATIVA DA EMPRESA PEDRITA RIO TAVARES - FLORIANÓPOLIS/ SC A USINA NÃO PODE OPERAR NO PERÍODO NOTURNO.																Pedrita Planejamento e Construção Ltda. Florianópolis / SC- Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC		
M0081	AREIA GROSSA	M³	137,4606	146,2078								CIF	146,2078	0,9946	480,943	483,549	Terraplenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 147.0000	Argamassa 2 Irmãos - Fone: (48) 3242-2008	R. Raulina Angélica Weingartner, 287 - Centro, Palhoça - SC, 88131-460	
				155,9865	R\$ 18,1335	1,50	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	15,70		137,8530	0,9946	480,943	483,549	Terraplenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 138,6000	Argalha - Fone: (48) 3266-0660	Rod. Armando Catti Bulos, 2612 - Vargem do Bom Jesus - Florianópolis/SC	
				137,4606	R\$ 37,9995	1,50	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	32,90		99,4611	0,9946	480,943	483,549	Terraplenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 100.0000	Argasens - Fone: (48) 3343-0313	Rua B6, s/n, Área Industrial - São José/SC – CEP: 88104-790	
				159,1877	R\$ 49,7805	1,50	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	43,10		109,4072	0,9946	480,943	483,549	Terraplenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 110.0000	JND areias - Fone: (48) 99927-7675	Rua João Carlos Ferreira, s/n, Guarda Cubatão – Palhoça/SC	
M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M³	137,7245	161,5545								CIF	161,5545	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 162.0000	Argamassa 2 Irmãos - Fone: (48) 3242-2008	R. Raulina Angélica Weingartner, 287 - Centro, Palhoça - SC, 88131-460	
				156,3524	R\$ 18,1335	1,50	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	15,70		138,2189	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 138,6000	Argalha - Fone: (48) 3266-0660	Rod. Armando Catti Bulos, 2612 - Vargem do Bom Jesus - Florianópolis/SC	
				137,7245	R\$ 37,9995	1,50	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	32,90		99,7299	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 100.0000	Argasens - Fone: (48) 3343-0313	Rua B6, s/n, Área Industrial - São José/SC – CEP: 88104-790	
				159,4780	R\$ 49,7805	1,50	5914389	RS 0,77	5914374	RS 0,96	43,10		109,6975	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 110.0000	JND areias - Fone: (48) 99927-7675	Rua João Carlos Ferreira, s/n, Guarda Cubatão – Palhoça/SC	
M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	0,5705	0,5844								CIF	0,5844	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 0,5860	Alança SC Distr. De Cimentos - CNPJ: 53.175.940/0001-88 - Fone: (48) 99864-8929	Avenida Mário José Matheus, nº 411 – Bela Vista, Palhoça/SC	
				0,6107									CIF	0,6107	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 0,6124	Iambê - Fone: (48)99960-2933	Rod. BR-101, km 114, nº 2.680 – Saleiros Itajai – Santa Catarina – Brasil – CEP: 88311-600
				0,5814									CIF	0,5814	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 0,5930	Votorim Cimentos - Contato Djelferson (48) 99116-9898	Av. Castelo Branco, 1135 – Saleiros CEP 88.311-470 – Itajai/SC
				0,5705									CIF	0,5705	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 0,5720	UAT Distribuidora - CNPJ: 06.542.548/0011-22 – Fone: (48) 99170-6060	Rua Roney Henrique Heiderscheidt, 363, Brejarú, Palhoça/SC - CEP: 88135-515
				0,6004									CIF	0,6004	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 0,6020	Supremo cimentos - Fone: (48) 99946-0005 - Cláudio	R. dos Altradores, 10809 - Tesão Central, Pomerode - SC, 89107-000
				5,0947									CIF	5,0947	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 5,1085	Arcelet/Mital - Construir SC Representações - Fone: (48) 3029-3303	Rua da Praça, nº 241 Ed. Office Green Sala 810 – Cidade Pedra Branca Palhoça
M0004	AÇO CA-50	KG	5,0947	5,3109								CIF	5,3109	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 5,3253	Comercial Gerdau - Fone: (48)3381-1500	R. Antônio Alfredo da Silva, 85 - Fazenda Santo Antônio, São José - SC, 88104-500	
				5,4188									CIF	5,4188	0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 5,4335	Scani - VLS/OI comércio de ferragens - CNPJ/ 10.403.498/0001-67 - Fone: (47) 3437-2433	Rua Iririú, 2790 – Iririú – Joinville/SC – CEP: 89227-017
				31,8588	R\$ 0,0393	0,0016	5914479	RS 0,71	5914464	RS 0,89	34,60		31,8195	1,0006	449,558	449,283	Sinalização Horizontal	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 31,8000	I.C.O. Indústria, Comércio e Distribuição de Materiais para Infraestrutura Viária Ltda - CNPJ: 10.954.989/0001-26 – (48) 3341 4077 - comercial@icovias.com.br	Rua Juliano Lucchi, 118 – Jardim Eldorado - Palhoça - SC - CEP 88.133-540	
M2036	TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA	L	27,3778	27,3778								CIF	27,3778	1,0006	449,558	449,283	Sinalização Horizontal	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 27,3611	More Sinalização e construção Ltda. - CNPJ: 01.993.902/0001-39 – Fone: (48) 3343-5000	Ivo Vicente Coelho, nº 220, quadra 2, lote 20, Forquilha – São José/SC	
				27,5168									CIF	27,5168	1,0006	449,558	449,283	Sinalização Horizontal	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 27,5000	Loja Vlária - MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELL - CNPJ: 13851664/000106 - FONE: (41) 36796752	Av. Marcos Geovane Strapasson, 482, lote 09/11/13 quadra Bonança Sítios de Recreio, Campina Grande do Sul/PR – CEP: 83430-000

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS																								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	PREÇO (R\$)	PREÇO REAJUSTADO C/ TRANSP. (R\$)	PREÇO TRANSPORTE						DMT (KM)		PREÇO REAJUSTADO (R\$)	ÍNDICE	IFGV	IFGV (MÊS COTAÇÃO)	FGV da COTAÇÃO	MÊS IFGV DISPONÍVEL	DATA DA COTAÇÃO	Cotação (R\$)	Fonte do Preço - Fornecedor	Endereço		
			Janeiro/2024	Janeiro/2024	TOTAL (R\$)	Consumo (ton)	SICRO	RS	SICRO	RS	PAV	NPAV	Janeiro/2024		Janeiro/2024									
M2038	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO B-A	KG	7,9069	7,9069	R\$ 0,0246	0,0010	5914479	RS 0,71	5914464	RS 0,89	34,60		7,8823	0,9825	449,558	449,283	Sinalização Horizontal	Maio/2024	Maio/2024	RS 8,0230	I.C.D. Indústria, Comércio e Distribuição de Materiais para Infraestrutura Viária Ltda - CNPJ 10.954.989/0001-26	Rua Juliano Lucchi, 118 - Jardim Eldorado - Palhoça - SC - CEP 88.133-540		
				20,4354							CIF		20,4354	0,9825	449,558	449,283	Sinalização Horizontal	Maio/2024	Maio/2024	RS 20,8000	Moim Sinalização e construção Ltda. - CNPJ: 01.993.802/0001-39 - Fone: (48) 3343-5000	Ivo Vicente Coelho, nº 220, quadra 2, lote 20, Forquilha - São José/SC		
				9,2056							CIF		9,2056	1,0006	449,558	449,283	Sinalização Horizontal	Maio/2024	Maio/2024	RS 9,2000	Lôja Viária - MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI - CNPJ: 13851664000106 - FONE: (41) 36796752	Av. Marcos Geovane Strapasson, 482, lote 09/11/13 quadra Bonança Sítios de Recreio, Campina Grande do Sul/PR - CEP: 85439-000		
M0796	SEMPÓRICO METÁLICO PARA VÃO DE 8,3M E VENTO DE 35MS	UNID	31.439,0022									CIF	31,439,0022	0,9825	262,501	262,939	Sinalização Vertical	Maio/2024	Maio/2024	RS 32,000,0000	ARMCO STACO - FONE: (48) 98823 6944	Estrada João Paulo 740, Honório Gurgel - Rio de Janeiro - RJ		
				34,802,8823	RS 1.791,9300	1,3800	5914614	RS 1,75	5914599	RS 2,18	742,00		33,010,9523	0,9825	262,501	262,939	Sinalização Vertical	Maio/2024	Maio/2024	RS 33,600,0000	MARVITEC - CNPJ: 00221068000109 - FONE: (11) 2487 9513	Rua Sisa, 608 - Cumbica - Guarulhos/SP - CEP: 07223-030		
				64,476,1158	RS 83,5590	1,3800	5914614	RS 1,75	5914599	RS 2,18	34,60		64,392,5568	0,9983	262,501	262,939	Sinalização Vertical	Maio/2024	Maio/2024	RS 64,500,0000	I.C.D. Indústria, Comércio e Distribuição de Materiais para Infraestrutura Viária Ltda - CNPJ 10.954.989/0001-26 - (48)	Rua Juliano Lucchi, 118 - Jardim Eldorado - Palhoça - SC - CEP 88.133-540		
				64,891,7239							CIF		64,891,7239	0,9983	262,501	262,939	Sinalização Vertical	Maio/2024	Maio/2024	RS 65,000,0000	Moim Sinalização e construção Ltda. - CNPJ: 01.993.802/0001-39 - Fone: (48) 3343-5000	Ivo Vicente Coelho, nº 220, quadra 2, lote 20, Forquilha - São José/SC		
				37,7096							CIF		37,7096	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 37,8000	Madeiraira Silva - CNPJ: 06.308.663/0001-54 - Fone: (48) 3342-0687	Avenida São Cristóvão, Alto Anilú, Palhoça/SC - CEP: 88135-401		
M1429	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E=2,5CM	M2	30,9480									CIF	43,6731	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 43,7778	Madeiraira União - Fone: (48) 3346-0500	Rua Francisco Nappi, 429, Barreiros, São José/SC		
				30,9480							CIF		30,9480	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 31,0222	Madeiraira Flor de Nápolis - CNPJ: 81.615.791/0001-66 - Fone: (48) 3247-1607	Rua Lutz Fagundes, 1213, Flor de Nápolis, São José/SC		
				38,7959							CIF		38,7959	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 38,8889	Mademeyer Madeiras - Fone: (48) 3242-2389	Av. Ivo Lucchi, 660, Área Industrial, Palhoça/SC		
				75,6963							CIF		75,6963	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 75,8778	Santos Madeiras - CNPJ: 07.355.267/0002-21 - Fone: (48) 3338-3927	Rod. SC-401, 11600, km 12, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC - CEP: 89050-001		
				17,2354							CIF		17,2354	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 17,2767	Madeiraira Silva - CNPJ: 06.308.663/0001-54 - Fone: (48) 3342-0687	Avenida São Cristóvão, Alto Anilú, Palhoça/SC - CEP: 88135-401		
M0284	CABRO DE PINHO - L=7,5CM E E=7,5CM	M	17,0591									CIF	17,0591	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 17,1000	Santos Madeiras - CNPJ: 07.355.267/0002-21 - Fone: (48) 3338-3927	Rod. SC-401, 11600, km 12, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC - CEP: 89050-001		
				22,4462							CIF		22,4462	0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	RS 22,5000	Mademeyer Madeiras - Fone: (48) 3242-2389	Av. Ivo Lucchi, 660, Área Industrial, Palhoça/SC		
				14,2914							CIF		14,2914	0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	RS 14,4000	Santos Madeiras - CNPJ: 07.355.267/0002-21 - Fone: (48) 3338-3927	Rod. SC-401, 11600, km 12, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC - CEP: 89050-001		
M0286	TÁBUA - E=2,5CM E L=30CM	M	11,5787									CIF	11,5787	0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	RS 11,6667	Mademeyer Madeiras - Fone: (48) 3242-2389	Av. Ivo Lucchi, 660, Área Industrial, Palhoça/SC		
				Negativa da empresa - não possui o material																			Madeiraira Flor de Nápolis - CNPJ: 81.615.791/0001-66 - Fone: (48) 3247-1607	Rua Lutz Fagundes, 1213, Flor de Nápolis, São José/SC
				20,6431							CIF		20,6431	0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	RS 20,8000	Santos Madeiras - CNPJ: 07.355.267/0002-21 - Fone: (48) 3338-3927	Rod. SC-401, 11600, km 12, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC - CEP: 89050-001		
M1811	LONGARINA DE MADEIRA DE PRIMEIRA - L=18CM E E=6CM	M	15,5485									CIF	15,5485	0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	RS 15,6667	Mademeyer Madeiras - Fone: (48) 3242-2389	Av. Ivo Lucchi, 660, Área Industrial, Palhoça/SC		
				Negativa da empresa - não possui o material																			Madeiraira Flor de Nápolis - CNPJ: 81.615.791/0001-66 - Fone: (48) 3247-1607	Rua Lutz Fagundes, 1213, Flor de Nápolis, São José/SC

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS																						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	PREÇO (R\$)	PREÇO REAJUSTADO C/ TRANSP. (R\$)	PREÇO TRANSPORTE						DMT (KM)		PREÇO REAJUSTADO (R\$)	ÍNDICE	IFGV	IFGV (MÉS COTAÇÃO)	FGV da COTAÇÃO	MÉS IFGV DISPONÍVEL	DATA da COTAÇÃO	Cotação (R\$)	Fonte do Preço - Fornecedor	Endereço
			Janeiro/2024	Janeiro/2024	TOTAL (R\$)	Consumo (ton)	SICRO	RS	SICRO	RS	PAV	NPAV	Janeiro/2024									
M1205	PREGO DE FERRO	KG	15,6213	15,6213									0,9825	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 15,9000	Cassol Centerlar - Rod. José Carlos Daux, 1953 - João Paulo, Florianópolis - SC, 88030-000	https://www.cassol.com.br/prego-com-cabeca-gerdau-18x30-polido-1kgjg	
				15,6999										0,9825	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 15,9800	Balnear - Rod. José Carlos Daux, 2984 - Monte Verde, Florianópolis - SC, 88030-000	https://www.balnear.com.br/prego-18x30-c-cab-2414tg
				19,4533										0,9976	470,348	471,476	OAE sem aço	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 19,5000	Casas da água - Av. da Saudade, 02A - Trindade, Florianópolis - SC, 88036-010	https://www.casasdaagua.com.br/prego-gerdau-c-cabeca-polido-18-x-30-1-kg/p
MAT70549	TÁBUA MACIÇA DE MADEIRA PLÁSTICA 2500X100X25MM CANTO ARREDONDADOS	UNID	113,0756	169,2390	R\$ 2,2390	0,00425	5914479	R\$ 0,71	5914464	R\$ 0,89	742,00		1,0000	1091,250	1091,250	INCC	Janeiro/2024	Janeiro/2024	R\$ 167,0000	Greenmad - CNPJ: 26.248.013/0001-39 - Fone: (11) 4240-2172	Rua Carlos Isidoro Amodeu, 765 Parque dos Príncipes, São Paulo - SP	
				224,3581	R\$ 2,0881	0,00425	5914479	R\$ 0,71	5914464	R\$ 0,89	692,00		1,0000	1091,250	1091,250	INCC	Janeiro/2024	Janeiro/2024	R\$ 222,2700	Reset Indústria e comércio de produtos sustentáveis - CNPJ: 16.443.470/0001-60 - Fone: (11)94707-9929	Rua Júlio de Castilhos, 25, Cidade Industrial Sateelite de SP - Guarulhos/SP - CEP: 07223-170	
				113,0756	R\$ 1,4756	0,00425	5914479	R\$ 0,71	5914464	R\$ 0,89	489,00		1,0000	1091,250	1091,250	INCC	Janeiro/2024	Janeiro/2024	R\$ 111,6000	Ecowood Industrial - CNPJ: 03.896.623/0001-75 - Fone: (51) 3590-1090	R Carlos Afonso Braunger, 492, Pavilhao 02 - CEP 93.425-070 - BAIRRO Santo Afonso, Novo Hamburgo - RS	
MAT103859	CONCRETO FCK+20MPa - COMERCIAL	M3	418,8450	458,7350									0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 460,0000	Ithamix Concreto - CNPJ: 34.222.482/0001-46 - Fone: (48) 3500-0090 (Superbeton)	Rodovia José Carlos Daux, SC-401, 1143, Vargem Pequena, Florianópolis/SC - CEP: 88052-401	
				448,7625										0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 450,0000	Supernix Concreto - Fone: (48) 3335-6255	Rodovia SC 401 - km 5,5, s/n, Saco Grande - Florianópolis/SC - CEP: 88030-000
				418,8450										0,9973	461,999	463,273	Drenagem	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 420,0000	Concreserv Concreto - CNPJ: 06.262.453/0018-16 - Fone: (48) 98828-9344	Est. Intendente Antônio Damasco, 1158, Ratoness, Florianópolis/SC
MAT104108	CONCRETO FCK+30MPa - COMERCIAL	M3	439,8981	497,8846									0,9998	159,693	159,730	Obras Complementares e Meio Ambiente	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 498,0000	Ithamix Concreto - CNPJ: 34.222.482/0001-46 - Fone: (48) 3500-0090 (Superbeton)	Rodovia José Carlos Daux, SC-401, 1143, Vargem Pequena, Florianópolis/SC - CEP: 88052-401	
				479,8888										0,9998	159,693	159,730	Obras Complementares e Meio Ambiente	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 480,0000	Supernix Concreto - Fone: (48) 3335-6255	Rodovia SC 401 - km 5,5, s/n, Saco Grande - Florianópolis/SC - CEP: 88030-000
				439,8981										0,9998	159,693	159,730	Obras Complementares e Meio Ambiente	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 440,0000	Concreserv Concreto - CNPJ: 06.262.453/0018-16 - Fone: (48) 98828-9344	Est. Intendente Antônio Damasco, 1158, Ratoness, Florianópolis/SC
M0142	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D=1200MM	M	1.186,5915	1.186,5915									0,9825	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	R\$ 1.195,6117	Tubos Tigre-ADS do Brasil Ltda. - CNPJ: 11.069.316/0001-96 - Fone: (41) 99836-0100	Av. Penmwall, 279 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-650	
				1.451,9332	R\$ 778,0014	1,28161	5914479	R\$ 0,71	5914464	R\$ 0,89	855,00		0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	R\$ 679,0549	Pottep Brasil CNPJ: 14.482.258/0001-86 - Fone: (19) 2133-1701	Estrada Oswaldo Sacchi, nº 500, Polo Ind. Paulo Kinock II, CEP: 13612-383	
				Não houve retorno da empresa com cotação																		
M0139	TUBO PEAD CORRUGADO COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D=1000MM	M	981,8529	981,8529									0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	R\$ 989,3167	Tubos Tigre-ADS do Brasil Ltda. - CNPJ: 11.069.316/0001-96 - Fone: (41) 99836-0100	Av. Penmwall, 279 - Distrito Industrial, Rio Claro - SP, 13505-650	
				1.230,2278	R\$ 775,2211	1,27703	5914479	R\$ 0,71	5914464	R\$ 0,89	855,00		0,9925	461,999	465,511	Drenagem	Junho/2024	Julho/2024	R\$ 458,4655	Pottep Brasil CNPJ: 14.482.258/0001-86 - Fone: (19) 2133-1701	Estrada Oswaldo Sacchi, nº 500, Polo Ind. Paulo Kinock II, CEP: 13612-383	
				Não houve retorno da empresa com cotação																		
Kanaflex																						

OBS.: As Distâncias de Transporte foram consideradas entregas no Canteiro de Obras, exceto para os insumos Brita 4, Pó de Pedra e CBUQ que serão entregas diretamente no trecho da obra.

SIE – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE																		PROJETO DE ENGENHARIA	
Referente: Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da Rodovia SC-401																		PESQUISA DE MERCADO – MATERIAIS E SERVIÇOS	
																		DATA DA PESQUISA	
																		Janeiro/2024	

PEDRISCO	M³	91,8064	111,4108	R\$ 36,6951	1,295	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	36,80		74,7217	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 76,0200	Britagem vogtsanger lida - cnpj - 84.689.056/0004-73 - fonetefax (48)3341-0007	Avenida são crisóvão, bairro arinjú - palhoça - sc
			91,8064	R\$ 19,9549	1,329	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	19,90		71,8515	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 73,1000	Pedrita Pfanjamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
			137,6187	R\$ 40,3095	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	34,90		97,3092	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 99,0000	SBM - Sól Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.775.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
			106,1240	R\$ 35,3045	1,310	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	35,00		70,8195	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 72,0500	Sulcatarmense - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000
BRITA 0	M³	91,8064	111,4108	R\$ 36,6951	1,295	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	36,80		74,7217	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 76,0200	Britagem vogtsanger lida - cnpj - 84.689.056/0004-73 - fonetefax (48)3341-0007	Avenida são crisóvão, bairro arinjú - palhoça - sc
			91,8064	R\$ 19,9549	1,329	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	19,90		71,8515	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 73,1000	Pedrita Pfanjamento e Construção Ltda. - Fone: (48) 3231-4500	Rod Doutor Antônio Luiz Moura Gonzaga, 2146 - Rio Tavares - Florianópolis, SC
			137,6187	R\$ 40,3095	1,500	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	34,90		97,3092	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 99,0000	SBM - Sól Brasileira de Mineração Ltda. - CNPJ: 14.775.384/0006-01 - Fone: (48) 3253-0508	Estrada Geral Serião do Campo, s/nº - Povo Novo - Paulo Lopes/SC - CEP: 88490-000
			106,1240	R\$ 35,3045	1,310	5914389	R\$ 0,77	5914374	R\$ 0,96	35,00		70,8195	0,9829	561,021	570,769	Pavimentação	Maio/2024	Maio/2024	R\$ 72,0500	Sulcatarmense - CNPJ: 76.614.254/0001-64 - Fone: (48) 3279-7100	Rua Treze de Maio, 2900, km 03, Saudade, Biguaçu/SC - CEP: 88160-000

6.13.1 Pesquisas de Mercado

COMERCIAL GERDAU

Número Cotação: -W05910599
Data Cotação: 09/05/2024
Data Validade: 09/05/2024

À:
Email:

Dados Emissor

, SC
CNPJ:

Dados Recebedor

, SC
CNPJ:

Dados Entrega

Tipo de frete: CIF

Gerdaul tem o prazer de cotar os seguintes produtos:

Item	Descrição	Qtd.	Qtd. KG	Dt Solicitada	Preço sem IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Carga(ST)	Valor Total
10	VERG CA50 12,5MM RT 12M 1T NV	370.008,450 KG	370.008,450 KG	09/05/2024	5,33 BRL/KG	17,00 %	0,00 %	0,00 %	1.970.396,08 BRL
Prazo de Pagamento:		ZC62-Deb/Cred-Loja CG Conceito							
		TOTAL KG	370.008,450 KG						
		TOTAL							1.970.396,08 BRL

Descarga por conta do cliente.
Material sujeito a confirmação de estoque.

Fique atento ao realizar o pagamento do boleto, pois os dados do beneficiário devem ser da Gerdaul (Gerdaul Aços Longos S.A. CNPJ 7358761/0001-69) e/ou Trademaster (CNPJ 19394639/0001-27). Se o boleto apresentar outro beneficiário, desconfie. A Gerdaul não concede descontos sem prévio alinhamento. Caso tenha dúvida, reporte ao seu vendedor.

Nome: Renata Kretzer Luz
Telefone: (48) 3381-1500 / (48) 3381-1500
Email: renata.luz@gerdaul.com.br

Cotação # -W05910599

R\$ 1.970.396,08 / 370.008,45 = R\$ 5,3253

Representada: ArcelorMittal Construção Civil / ArcelorMittal**Cliente:** NORDEN ENGENHARIA LTDA**CNPJ:** 03.616.409/0001-25**Endereço:** RUA ILACIR PEREIRA LIMA 100 CONJ: 303;**Bairro:** SILVEIRA**Cidade:** BELO HORIZONTE**Telefone:** (48) 99962-6997**Nome Fantasia:** NORDEN LEVANTAMENTOS ESPECIAIS**Inscrição Estadual:** Isento**CEP:** 31140-540**Estado:** Minas Gerais**E-mail:** -----

Produto	Qtde.	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
CA50 RETO 12,50 mm	1 t	-----	R\$ 5.108,46	R\$ 5.108,46
Qtde. Total:				1
Peso bruto total:				1.000,000 kg
Valor total em produtos:				R\$ 5.108,46
Valor do frete:				R\$ 0,00
Valor total:				R\$ 5.108,46

Condição de Pagamento:

28/35/42 ddl

Data de Emissão:

09/05/2024

Validade da proposta: 09/05/2024**Transportadora:**

CIF

Informações Adicionais:

* Disponibilidade de itens sujeita a confirmação de estoque

* Prazo de entrega: a confirmar no momento do pedido (no momento considerar de 10 a 12 dias, entrega completa)

* Frete: CIF (não descarregado)

* Para pagamento faturado, é necessária liberação de limite de crédito através do envio da documentação financeira da empresa

* Considerar 1% de desconto para pagamento antecipado ou 7 dias

Construir SC Representações
Rua da Praça, nº 241 | Ed. Office Green | Sala 810
Cidade Pedra Branca | Palhoça | Santa Catarina
+55 48 3029-3303
www.construirsc.com.br



VSJOI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
10.403.498/0001-97
(47) 3437-2433
RUA IRIRIU, 2790
IRIRIU - JOINVILLE
89227-017
Inscrição Estadual: 255730632

Proposta Comercial Nº: 10259

Joinville, 13 de maio de 2024

Para,
PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
Aos cuidados de: (48) 3027-2730, CONTABILIDADE@PROSUL.COM
Vendedor (a): GRUPO SCAINI MIRS, E-mail: NFE@SCAINI.COM.BR

Item	Descrição	Código	Qtde	U.M.	Und	IPI	Und+IPI	Total
1	ACO CA 50 12.5MM 12M - 1/2	12.5	32.457	BR	62,79	0,00	62,79	2.037,975,03
Número de itens: 1					ICMS ST: 0,00			
Soma das quantidades: 32.457					IPI: 0,00			
					Desconto: 0,00			
					Total dos itens: 2.037.975,03			
Outros itens ou serviços								
Frete: 0,00								
Descrição Frete: Retira não					Outras despesas: 0,00			
Data			Total Itens		Total proposta			
13/05/2024			2.037,975,03		2.037.975,03			

Aço CA-50 Ø12,5mm = 0,963kg/m x 12m = 11,556kg
R\$62,79 / 11,556kg = R\$ 5,4335/kg



Palhoça, 08 de Maio de 2024.

Nordem Engenharia

CNPJ: 03.616.409/0001-25

A/C: Tania

Vimos por meio desta, apresentar nossa proposta para o fornecimento de material para a obra localizada no município de Florianópolis.

PRODUTO	6M ³	13M ³
Areia Fina	R\$ 135,00	R\$ 132,00
Areia Media Fina	R\$ 165,00	R\$ 162,00
Areia Grossa e Média Grossa	R\$ 150,00	R\$ 147,00

Condições de Pagamento: Boleto 28 dias

Valores para Cargas de 6M³ e 13M³ - CIF

Validade da Proposta: 15 dias


Estamos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se faça necessário.

Atenciosamente

Leonardo Hoffmann

Departamento Comercial

(48) 3242-2008 ou (48) 99616-1660



Dados do contato



+55 48 9674-2992

Compras e varejo

Aberta até às 17:00



Compartilhar

Conta comercial





Trabalhamos com venda de materiais, locação de máquinas e papa-entulho.

Aberta agora

07:00 - 17:00



Rod. Armando Calil Bulos, 2612 - Vargem do Bom Jesus - Florianópolis





Jnd Areia Fernando

Pode considerar que o material sera r 02/05/2024 15:39 ✓✓

preciso saber entrega desse matéria carreta ou caminhão pequeno 15:41

carreta 15:41 ✓✓

de carreta hoje com nota fiscal 110.00 metro cúbico todas as areias. fina, média, grossa 15:45

Pode me enviar a localização de retirada do material? 15:48 ✓✓

temos dois lugares
1 Rua Leopoldo Broering. 2150
Santo Amora da Imperatriz
2 Rua joao Carlos Ferreira S/N
Guarda Cubatao Palhoça 15:52

desculpa para você retirar material preço 95.00 15:52

pensei que era entregue 15:53

Muito obrigada 🙏 15:55 ✓✓

+

😊 Digite uma mensagem



×

Dados do contato



Jnd Areia Fernando

+55 48 9927-7675

Recado

Fura

Mídia, links e docs

0 >

★ Mensagens favoritas

>

🔔 Silenciar notificações

120

786

14:34
09/05/2024

DATA: 09/05/2024

EMPRESA: Norden Engenharia Ltda

CNPJ: 03.616.409/0001-25

LOCAL: Florianópolis/SC

CONTATO: Eng^aTania Wilke

E-MAIL: tania.wilke@prosul.com

Informamos o orçamento com valores vigentes para fornecimento do cimento Portland ITAMBÉ, ensacado 50kg, tipos CII F 32:

PREÇO "FOBD" valores unitários

Tipo Cimento	Local de Entrega	Cimento	Frete	Total
CII F 32 50kg	Florianópolis/SC	R\$ 27,92	R\$ 2,70	R\$ 30,62

- ICMS será aplicado conforme legislação para contribuinte;
- IPI de 0% (zero) incluso no preço do cimento, conforme Decreto nº 6.809 de 30/03/2009;
- Condição de Pagamento vigente é de 28 dias (após análise de documentação pelo Dpto Financeiro);
- Transporte a cargo da empresa Transmento Transportes Ltda que imitirá a documentação relativa ao frete;
- Pedido mínimo para entrega de 280 sacos.
- Descarga por responsabilidade da Obra;
- Proposta válida para esta data.



Fábio A. Marcon

Cia. de Cimento Itambé

Assessor Técnico Comercial

(47) 3346-1124 /  **(47) 9 9219-5165**

fabio.marcon@cimentoitambe.com.br

www.cimentoitambe.com.br

Proposta de Fornecimento

DATA: 13/05/2024

Nº. 05/2024.

Supremo Cimentos S.A
Rua dos Atiradores, 10809 - 89107-000
Testo Central – Pomerode – SC Brasil
Tel.: 47- 3242-2145
www.supremocimento.com.br

Norden Engenharia Ltda.
A/C Tânia Wilke.

Conforme contato, temos o seguinte produto e preço para ofertar:

Cimento tipo: CP IV-32 50 Kg.

Embalagem	Unidade	Preço do cimento CIF - Obra SC 401 Florianópolis-SC
Ensacado CP IV-32 RS	50 kg	R\$ 30,10 (Frete incluso)

Prazo de pagamento: 21 dias via Boleto Bancário.

Entrega carga fechada (280 sacos) 24 a 48 h, valor está com frete incluso sem descarga.
(Descarga por conta do cliente)

Prazo de validade desta oferta: 10 dias.

Devido a constante aumento de custo de produção ao longo de 2024, podemos ter reajustes de produto ao longo do ano com aviso prévio de pelo menos 4 dias.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos e aguardamos vossa confirmação.

Atenciosamente,
Julio César Corrêa
Gestor de Vendas.
Supremo Cimento
DDR: (47) 3242-2145
Celular: (47) 9946-0005
E-mail: julio.correa@supremocimento.com.br

Cliente:
Norden Enegnharia LTDA

CNPJ:
03.616.409/0001-25

Endereço:

Produto	Quant.	Preço
Cimento CP II F-32 50kg	34.100	R\$28,60



Observações: Preço sujeito a alteração! Válido até dia 11/05/2024
Posto em obra

Cliente: NORDEM ENGENHARIA LTDA
Cidade: FLORIANOPOLIS

Produto	Especificações	Preço Unit (sc)
Cimento todas as Obras (50KG) - CPIV	todas as obras, reboco assentamento e etc	R\$ 29,15



Observações Importante:

1. Condição de pagamento: cimento 21 dias, argamassas e rejuntas 28 dias (mediante aprovação)

2. Frete incluso

3. Descarga por conta do cliente

4. Pedido mínimo: cimento 40sc, argamassas 20sc, rejuntas 20kg

Atenciosamente,
Djefferson Leandro Brigido
Consultor Comercial

djefferson.brigido@vcimentos.com
(48) 99116-9896



CONCRESERV CONCRETO



Endereço : Est. Intendente Antônio Damasco n.1158
Cidade: Florianópolis SC
Bairro: Ratores
Cnpj: 06.262.453/0018-10

ORÇAMENTO PARA NORDEN ENGENHARIA LTDA

760 M3 DE CONCRETO FCK 20 MPA B0 ST 120+-20 VALOR R\$ 420,00

140 M3 DE CONCRETO FCK 30 MPA B0E1 ST 120+-20 VALOR R\$ 440,00

TAXA DE BOMBA

**1 OPÇÃO; TAXA DE BETOMBOMBA QUANTIDADE MINIMA 18m3 - VALOR TAXA MINIMA R\$ 750,00/
EXCEDENTE R\$ 50,00 por m3**

2 OPÇÃO ; TAXA DE BOMBA ESTACIONARIA 90MTS –
QUANTIDADE MINIMA 35M3 – VALOR DE R\$ 1.295,00 /
EXCEDENTE R\$ 37,00 POR M3

3 OPÇÃO ; TAXA DE BOMBA LANÇA 36MTS –
QUANTIDADE MINIMA 35M3 – VALOR DE R\$ 1.400,00 /
EXCEDENTE R\$ 40,00 POR M3

RICARDO MAURILIO DE SOUZA	/ 15/05/2024
EXECUTIVO COMERCIAL	Data

Razão social: ILHAMIX CONCRETO LTDA CNPJ/CPF: 34.222.482/0001-46 Endereço: ROD JOSE CARLOS DAUX, nº 11.432 Complemento: KM 8 Bairro: VARGEM GRANDE CEP: 88052-840 Cidade: FLORIANOPOLIS Estado: SC I.E.: 261646842 Inscr.Mun.: 6021930

Florianópolis, 14 de maio de 2024 | Proposta nº 01/2024

Nome / Razão: Norden Engenharia Ltda
CNPJ/CPF: 03.616.409/0001-25

Prezados,

Segue nossa proposta para o fornecimento de serviços de concretagem na obra em referência.

Item	Volume (m³)	Produto	Brita	Slump (cm)	Preço (R\$/m³)
01	50	Concreto Fck20 MPa	0	10+-2	460,00
01	50	Concreto Fck30 MPa	0	10+2	498,00

Valor do metro cúbico faltante (para volumes inferiores a 6 m³) considerar R\$ 100,00/m³

UNIDADE FLORIANÓPOLIS-SC

(48) 3500-0090 | (48) 99608-3284
Rodovia José Carlos Daux, SC-401, 1143
- Vargem Pequena, Florianópolis - SC, 88052-401

www.superbeton.com.br



Cliente: NORDEN ENGENHARIA LTDA
Contato: TANIA **Tel:** 48 9962-6997 **E-mail:** marcelo.cunha@supermix.com.br
Obra: CONCRETO **Volume Estimado:** 900,00 m³
Endereço: JOSE CARLOS DAUX, S/N - VARGEM PEQUENA, FLORIANOPOLIS - SC, 88052-401

Preços e condições para prestação de serviços de concretagem:

1. ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS R\$/M³.

Concreto

FCK (MPa)	MD (GPa)	MRTF (MPa)	AC	Graduação	Especificações Adicionais	Cons. Cim. (kg/m³)	Idade (dias)	Dosagem	Slump (cm)	Volume (m³)	Preço (R\$/m³)
20	-	-	-	0;1		-	28	B	10±2	760	450,00
30	-	-	-	0;1		-	28	B	10±2	140	480,00

1.1- Acréscimos sobre os preços contratados:

- De **4,00%** para concreto com **Agregado graúdo nº 0**.
- De **2,00%** para concreto com **Agregado graúdo nº 0 e 1**.
- De **35,0%** para concreto com **idade de 3 dias**.
- De **25,0%** para concreto com **idade de 7 dias**.
- Nas alterações de *Slump-Test*:

Slump Test		Acréscimo
De	Para	
12±2	14±2	2,0%
12±2	16±3	4,0%

- As alterações de *Slump Test* serão condicionadas ao uso dos equipamentos de bombeamento.
- Os percentuais definidos acima referem-se ao concreto com Fck máximo de **35,00 MPa**.

2. ADICIONAIS E JORNADAS EXTRAS

2.1- Acréscimos sobre os preços contratados:

Adicional	Faixa de horário	Acréscimo Concretagem	Acréscimo Bombeamento
Noturno	18:01 às 22:00	25,0%	50,0%
Noturno	22:01 às 05:00	50,0%	50,0%
Sábado	00:00 às 05:00	50,0%	25,0%
Sábado	12:01 às 23:59	25,0%	25,0%
Domingos e Feriados Programação mínima de 100m³	00:00 às 23:59	50,0%	50,0%

2.2- Taxa de m³ faltante:

- Para volumes menores que **6m³** será cobrada a taxa de **R\$ 200,00 por m³ faltante**. Volume mínimo transportado de **3 m³**.
Obs.: Esta taxa não se aplica para o Microconcreto.

Considera-se m³ faltante a diferença entre o volume estabelecido e o volume entregue.

2.3- Taxa de Permanência de Betoneira na Obra:

- Após **01:30 h** de permanência do caminhão betoneira na obra será cobrada a taxa de **R\$ 420,00** por hora.

Considera-se permanência o tempo entre a chegada do caminhão betoneira na obra e o término da descarga.

2.4- Serviços Técnicos

- O **CONTRATANTE** terá o prazo de **24h** para efetuar qualquer reclamação, contados a partir do término dos serviços de concretagem.
- Todos os custos, inclusive serviços de terceiros, dispendidos para a apuração de quaisquer pendências de ordem técnica suscitadas pela **CONTRATANTE**, tais como resistência, volume, entre outros, que comprovadamente não foram originadas por culpa da **CONTRATADA**, serão de única e exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE**, os quais serão cobrados na modalidade de serviços técnicos o valor de **R\$ 1.500,00** por evento.

2.5- Taxa de Resíduo Ambiental

- Será cobrada a taxa de **R\$ 1.000,00** em caso de devolução de concreto a ser descartado no pátio da **CONTRATADA**, que serão destinados às empresas regulamentadas, atendendo à resolução nº307 de 05/07/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente/CONAMA – Resíduos da Construção Civil Classe A.

3. SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO:

3.1. Forma de cobrança: por m³

- Para bombeamento até **50,00 m³** será cobrado o valor de **R\$ 2.500,00**.
- Para bombeamento acima de **50,00 m³** será cobrada a taxa de **R\$ 50,00/m³**.
- Em caso de atraso no início da concretagem será cobrada a taxa de **R\$ 600,00** por hora, referente ao tempo parado da bomba, contados a partir do horário programado até o horário de início da concretagem. O mesmo se aplica ao atraso no término do bombeamento devido as solicitações de complemento de concretagem.

3.2. Os serviços de bombeamento de concreto serão realizados com equipamentos da **CONTRATADA** ou locados pela mesma, exceto para as condições especiais.

3.3. A **CONTRATANTE** é responsável pelas ocorrências técnicas e operacionais no caso do serviço de bombeamento realizado por terceiros. Nessa situação, o concreto será fornecido pela **CONTRATADA** com o *Slump Test* mínimo de **13±2cm**.

3.4. No caso da utilização indevida da tubulação de bombeamento, instalada pela **CONTRATADA**, será cobrada a taxa de **R\$ 1.500,00** por evento.

3.5. Taxa de cancelamento:

- Para programação suspensa/cancelada com prazo no período de **0 h a 48 h** será cobrada a taxa de **R\$ 1.000,00**.

4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

DDL - Antecipado - 01 Dia

5. ADEQUAÇÃO DE PREÇOS:

Os preços serão revistos conforme aumento dos custos da **CONTRATADA**.

6. OBSERVAÇÕES:

7. VALIDADE DA PROPOSTA:

- Proposta válida por 10 dias.
- O contrato será firmado entre as partes após vistoria técnica em obra.

8. LGPD:

Aviso de privacidade: Os dados pessoais aqui coletados serão utilizados estritamente para a confecção da proposta comercial e em caso de acordo concretizado utilizaremos para confecção de contrato. Feito isso, seus dados serão devidamente descartados e em caso de contrato firmado serão protegidos conforme regimento da Lei LGPD até efetivação da entrega do contratado.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

CONSULTOR DE VENDAS:

NOME: Marcelo Silva da Cunha
TEL: (48) 33356-255
EMAIL: marcelo.cunha@supermix.com.br

DE ACORDO DO CLIENTE

DATA: ____/____/____
NOME: _____
ASSINATURA: _____

**ECOWOOD INDUSTRIAL LTDA**

R Carlos Afonso Braunger, 492, Pavilhao 02 - CEP 93.425-070 - BAIRRO Santo Afonso, Novo Hamburgo - RS

CNPJ: 03.890.623/0001-75 INSCR. ESTADUAL:086/0497844

Fone: (51) 3590-1090 E-mail: ecowood@ecowood.ind.br

Número: 027.0000470 **Data:** 09/01/2024 **Validade Orçamento:** 08/02/2024
Cliente: 000.004409 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 80.996.861/0001-00 **Inscrição estadual:** ISENT0
Endereco: R Saldanha Marinho, 116, 3 Andar - CEP 88010450 - BAIRRO Centro, Florianopolis - SC
Contato: TANIA **Telefone:** (48) 99962-6997
E-mail Comercial: xxxx@xxxx.com **E-mail NFe:** xxxx@xxxx.com

Embarque: À COMBINAR **Condição de pagamento:** 20% DE ENTRADA + 4 X NO CARTÃO
Dados Bancários: BANCO 041-BANRISUL - 041 / AGÊNCIA 0290 / CONTA 062414940-6
Chave Pix: CNPJ 03.890.623/0001-75
Frete: FRETE NÃO INCLUSO
Transportadora: DESTINATARIO

Status: Orçamento

Informações Complementares	
Representante:	027 - ECOWOOD- MARCIO
Natureza da operação:	CONSUMIDOR FINAL
Conta e ordem:	Sem conta e ordem
Observações:	

Linha	Produto	Complemento	QTD	UN	Preço	Valor
ECODECK GAIA	P25X100X2960 - PERFIL 25X100X2960 mm - MARROM CAFE		64	UN	111,60	7.142,40

Valor Total Itens: R\$7.142,40**Valor Frete:** R\$0,00**Desconto:** R\$0,00**Valor IPI:** R\$232,13**Valor total líquido:** R\$7.374,53

Peso Total: 460,80	Volumes: 13
Tipo Embalagem: ARQUEADO	

Informações:
* Para compras interestaduais, pode ter DIFAL (Diferencial de alíquota). Consultar a legislação vigente em seu Estado.
* A instalação do projeto não é de responsabilidade da Ecowood.
* Descarga considerada no térreo.



GreenMad

GreenMad Comercial Ltda
26.246.013/0001-39
www.greenmad.com.br
(11) 4240-2172
Rua Carlos Isidoro Amodéu, 765
Parque dos Príncipes, São Paulo - SP
05.396-040
119368937119

Proposta Comercial Nº 929

Para
Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda

Endereço do Cliente
80.996.861/0001-00
, SC

FORNECIMENTO DE MADEIRA PLÁSTICA

Enviado por: contato@greenmad.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Tábua MP Maciça Perfil 2500x100 x 25mm - Canyon ou Redwood		52,00		167,00	8.684,00
Número de itens: 1 Soma das quantidades: 52,00						Total dos itens 8.684,00

Outros itens ou serviços

Frete a combinar
Total outros itens 0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
08/01/2024	8.684,00	8.684,00

Condições comerciais

- À vista antecipado com 5% de desconto

- Parcelamento mediante aprovação de cadastro.

*Pagamento via depósito em conta, boleto bancário ou PagSeguro.

Condições gerais

Prazo de entrega	Aproximadamente 50 dias a partir do pagamento do sinal / entrada.
Validade da proposta	15 dias

Observações

- A empresa não se responsabiliza por sobra ou falta de material, ofereceremos assessoria na quantificação das peças de forma voluntariosa e o cliente tem total poder sobre a quantidade que deseja adquirir;

- A empresa não se responsabiliza por possíveis erros de instalação de profissionais terceirizados;

- Produto instalado é considerado produto aceito;

- O produto, por ser de origem reciclada, pode apresentar diferenças de tonalidade entre peças e lotes. A coloração está suscetível a desbotamento gradual;

- A madeira plástica possui dilatação e contração nos perfis, portanto é normal que os perfis sofram um pequeno distanciamento ao longo de tempo (cerca 15 mm épocas de baixa temperatura);

- Esclareça suas dúvidas quanto às características do produto antes da compra;

- A escolha dos materiais é de responsabilidade do comprador. A empresa só se obriga a trocar produtos com defeitos;

TRANSPORTE:

A cotação de frete é feita de forma voluntária pela empresa por sistema de transportes terceirizado CARGOBR. O valor de frete considerado nesse orçamento poderá ser alterado até o momento do fechamento do pedido.

- No fechamento do pedido, o cliente tem total liberdade de optar ou não pelo frete aqui fornecido.

- Se optar pelo frete terceirizado aqui fornecido, a empresa irá atualizar valores e prazos e sinalizará ao cliente qual transportadora é a mais indicada pelo sistema (custo x benefício) que atenda a rota desejada.

- Como a entrega do material é feita por transportadora terceirizada, não será possível agendar a mesma. As entregas ocorrem em horário comercial. A transportadora se responsabiliza somente em descarregar os produtos no térreo, em até 5 metros do caminhão. Caso o local de armazenamento do material seja em local de difícil acesso, informar a empresa previamente;

- Informar previamente se existe restrição de horários para entrega do material e se é considerada ÁREA RURAL;

- A empresa está à disposição para auxiliar o cliente durante todo o processo de compra até o recebimento do produto.

- A GreenMad não se responsabiliza pelo transporte, problemas na entrega e prazos. Todas essas informações são fornecidas pelo sistema CARGOBR e de responsabilidade direta da Transportadora escolhida.

PAGAMENTO:

Pagamento da entrada via PIX (depósito bancário).

Demais parcelas a combinar (depósito ou boleto bancário). Em caso de atraso do pagamento das demais parcelas, será cobrado 1% de multa + 1% de juros ao mês.

GARANTIAS E UTILIZAÇÃO:

O produto possui garantia de 10 anos no que tange as características físicas, conforme certificado emitido juntamente com a Nota Fiscal do produto.

O produto perde a garantia se lavado com produtos químicos.

Sua limpeza deve ser feita com água e detergente neutro.

Atenciosamente,

Departamento de vendas

Data: 12/01/2024

Contato: BIANCA B.

A/C: Secretaria de Infraestrutura de SC

Proposta de material na LINHA FINIS, com 25 anos de garantia para uso residencial e 15 anos para uso comercial, em madeira Reset.
Produto premium maciço fabricado a partir de fibras e polímeros reciclados e aditivos importados.
A INSTALAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUSA.

Quantificação e Descrição dos Produtos

Peça / Medidas	Cor / Linha	Acabamento	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
T10 / 250x10x2,5cm	Canyon / Redwood / Tabacco ou Gris / Finis	Abaulado Padrão	64	R\$244,50	R\$222,27	R\$14.225,41
Cavilha Reset (Preço por 100g)	Canyon / Redwood / Tabacco ou Gris / Finis	-	0,3	R\$832,40	R\$756,73	R\$227,02

Valor dos Produtos: R\$14.452,43

Frete: FOB

Não inclusa taxa de dificuldade de entrega (içamento, descarga em raio superior à 30m e subida em escadas)

Valor Total: R\$14.452,43

Condição de Pagamento: 5X

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Prazo de Entrega Fábrica: Até 45 dias úteis após aprovação

Validade da Proposta: 7 dias

Peso Aproximado Pedido (Kg): 484

Adquirindo produtos Reset desta proposta você contribui para:

Reciclar até: 411 Kg de resíduos plásticos
Evitar o desmatamento de até: 0,8 árvores adultas

Veja fotos de alguns de nossos projetos: [Clique aqui](#)

Observações Gerais:

LEIA ATENTAMENTE AS OBSERVAÇÕES ABAIXO

- A garantia limitada da madeira Reset é de até 10 anos na linha Índico, 15 anos na linha Rustik e de até 25 anos na linha Finis, exclusivamente para uso em residência unifamiliar. Solicite o certificado de garantia para mais informações.
- Fica autorizado previamente pelo cliente a divulgação de fotos ou vídeos do local do projeto, seja antes ou depois da execução da instalação do material, tanto por mídia impressa, eletrônica ou qualquer outro meio de comunicação e divulgação utilizado pela Reset;
- Quando especificado cor indeterminada poderão ser enviadas peças sem pigmentação e/ou de cores variadas;
- As peças com encaixe macho e fêmea terão largura de superfície de aproximadamente 1mm menor;
- As peças T5 / T6 / T7 / T50 são feitas a partir de outros perfis cortados ao meio na largura, portanto uma das laterais dessas peças poderão estar mais envergadas e ter as laterais aeradas. O mesmo poderá ocorrer em qualquer peça cortada na largura. Não serão aceitas devoluções de produto nestes casos;
- As peças T12, T100, Q90 e R100 tem acabamento rústico em ambas as linhas, e podem ter "nós" na superfície decorrentes do processo de fabricação;
- Eventuais trocas por questões estéticas poderão ocorrer, por liberalidade da contratada, caso a mesma seja notificada exclusivamente antes da instalação dos produtos;
- As linhas Índico e Rustik estão sujeitas à descoloração e poderão se observar a migração de gel por um período. Em todas as linhas de produtos, poderá haver variações nas medidas, tonalidades e manchas. Não serão aceitas devoluções nos casos mencionados;
- Caso a medição e quantificação de peças tenha sido feita por um consultor ou representante comercial da Reset, recomenda-se a revisão do projeto pelo profissional responsável pela instalação, arquiteto e/ou engenheiro, pois a Reset não se responsabilizará por eventuais faltas de peças para a conclusão do projeto ou sobras excessivas;
- Caso o cliente opte por efetuar a instalação com um profissional de sua confiança ou indicado pela Reset, a fábrica não terá qualquer vínculo com os serviços de instalação e está isenta de qualquer responsabilidade no que tange à pontualidade, qualidade, cobrança, falta ou sobra de peças, ou qualquer outro ponto referente aos serviços prestados. Consulte sempre um arquiteto ou engenheiro e siga sempre as recomendações de instalação do fabricante para sua maior segurança;
- Os títulos em atraso são protestados automaticamente após 7 dias corridos do vencimento.
- Produtos fabricados sob encomenda. Será permitido o cancelamento em até 7 dias após o pedido de compra e após este período poderá ser aplicada uma multa de até 15% do valor total do pedido em caso de cancelamento.

Razão Social: Reset Indústria e Comércio de Produtos Sustentáveis Ltda.

CNPJ: 16.443.470/0001-60

Dados Bancários: Banco: Bradesco (237)

Ag.: 2514 **C/C:** 57776-6

Chave Pix: 16.443.470/0001-60

https://www.balaroti.com.br/prego-18x30-c-cab--2414/p

Entrega em: 88030000 Lojas (41) 3017-8050 Balaroti Pro Sou Construtor Meus Favoritos

Balaroti Busque aqui tudo para a sua casa

Departamentos: Materiais de Construção Pisos e Revestimentos Portas e Janelas Drywall e Steel Frame Ferramentas **OFERTAS**

Balaroti > Ferragens > Ferragens para Fixar e Montar > Pregos > **Prego Gerdau com Cabeça 18X30**



Entrega em até 2 horas

COMPRA ONLINE e retire na loja



Prego Gerdau com Cabeça 18X30

5.0 (5) SKU: 2414 Ver descrição

R\$ 15,98

Em até 1x de R\$ 15,98 sem juros

Parcelamentos disponíveis

Quantidade

- 1 +

COMPRAR

ADICIONAR AO CARRINHO

Vendido e entregue por Balaroti


**CASAS
DA ÁGUA**

 Buscar

 **Fale com um especialista**

 [Entre ou cadastre-se](#)



Calculadora de BTU's

^



 Adicionar aos favoritos



Marca: Gerdau

Prego Gerdau C/ Cabeça Polido 18 x 30' 1 Kg

REF: 40120

R\$ 19,50

em até 1x de R\$ 19,50

Comprar

Confira o prazo de entrega:

B8030-000

Calcular

Não sei meu DEP

Entrega

Em até 4 dias úteis

Grátis

Retirada em loja

*Em até 4 horas

Gràtis

* O prazo de retirada do produto poderá sofrer alteração, conforme a análise da transação no meio de pagamento.

 Compartilhe este produto:





Busque produtos, marcas...



SC / Florianópolis
Alterar



Entre ou
Cadastre-se



Todas as Categorias ▾

Catálogo de Ofertas

Outlet



Marcas Exclusivas

Trabalhe Conosco

Eventos

Cassol + ▾

Home > Ferragens > Ferragens para Fixar e Montar > Pregos > Prego com Cabeça Gerdau 18x30 Polido 1kg



Prego com Cabeça Gerdau 18x30 Polido 1kg

Gerdau

★★★★★ (1) Clique e veja

COD: 125765

R\$ 15,90

ou em até 1x **R\$ 15,90** sem juros

[Ver opções de parcelamento >](#)

Vendido por: Cassol Centerlar

Quantidade

— 1 KG +

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

88030-000

Ok

Transportadora | Em até 7 dias úteis | R\$ 9,42

Entrega SC | Em até 1 dias úteis | R\$ 11,08

Entrega Expressa SC | Em até 1 dias úteis | R\$ 26,51

Retirar | FLORIANOPOLIS - SC-401 | Em até 2 horas | GRÁTIS





Curitiba, 9 de Maio de 2024
Proposta nº 82111/0 - RSP

Norden Engenharia Ltda

Tel: 48-
E-mail: andressa.depaula@castilho.com.br
A/C: Eng. Tania Wilke

REF: Semi-Pórticos Concorrência

Prezados Senhores,

ARMCO STACO S.A. produzindo soluções para a engenharia viária há mais de 100 anos, apresenta proposta comercial para o fornecimento abaixo descrito.

PRODUTOS E PREÇOS

Item	Produto	Quant.	Unid.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	% IPI
1	Semi-Pórtico Simples galvanizado, vão 8,30m, treliça 12, coluna C, altura 7,95m	9,00	Und.	32.000,00	288.000,00	0,00

Valor Total (R\$): 288.000,00

Valor IPI (R\$): 0,00

Valor Total da Proposta (R\$): 288.000,00

Valor Total da Proposta por Extenso: duzentos e oitenta e oito mil reais

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições de Pagamento: 30 Dias do Faturamento
ICMS: 17,00 %
Frete por conta do(a): ARMCO STACO sem descarga - Florianópolis - SC
Prazo de Entrega: 30 dias após a confirmação da proposta
Validade da Proposta: 30/5/2024
Peso Total: 10.242,00 Kg

OBSERVAÇÕES

1) Para confirmação do pedido favor enviar ordem de compra com CNPJ, inscrição estadual, endereços de cobrança, faturamento e destino do material.
2) REAJUSTAMENTO: OS PREÇOS ORA APRESENTADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS PARA PEDIDOS CONFIRMADOS DENTRO DA VALIDADE DA PROPOSTA, SALVO NO CASO DE ALTERAÇÕES E/OU CRIAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS, ALÉM DA OCORRÊNCIA DE FATORES QUE PROMOVAM O DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO DO COMPROMISSO CONTRATADO, EM ESPECIAL AUMENTOS OU REDUÇÕES EXPRESSIVAS NO CUSTO DAS PRINCIPAIS MATÉRIAS PRIMAS COMPONENTES DO PRODUTO OFERTADO – AÇO, ZINCO E FIXADORES. NESSAS HIPÓTESES, OS PREÇOS SERÃO AJUSTADOS DE FORMA A RESGATAR O EQUILÍBRIO E A VIABILIDADE DO FORNECIMENTO.

Estamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
Eng.º João Antonio Vieira
Bueiros Metálicos Engenharia Ltda.
Tel: (48) 98823.6944
E-mail: joao@bueirosmetalicos.com
Site: www.armcostaco.com.br



Defensas Metálicas , Atenuadores de Impacto , Pórticos ,
Telas Anti Ofuscantes , New Jersey em Aço , Perfil C

Rua Sisa , 608 - Cumbica - Guarulhos / SP
CEP-07221-030
CNPJ: 00.221.068/0001-09
INSC. EST: 336.648.077.110
TEL : (11) 2487.5513 FAX: (11) 2487.5500
E-MAIL: vendas10@marvitec.com.br

Empresa: Norden Engenharia Ltda
Contato: Tania Wilke
E-mail: taniawilke@gmail.com
Tel.:

Proposta N° 019.05 - Semi pórico
Data: 09.05.2024

[illegible]

Obs.: Peso total aproximado dos materiais desta proposta = 11.300 kg

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Pagto:	a combinar após análise de cadastro
IPI:	Isento
ICMS	18 % JÁ INCLUSO
PIS	1,65 % JÁ INCLUSO
COFINS	7,60 % JÁ INCLUSO
Entrega:	a combinar
Frete:	FOB - Materiais a serem retirados em nossa fábrica em Guarulhos - SP
Validade:	05 DIAS
Reajuste:	Os preços sofrerão reajustes caso sejam criados novos impostos , alterações de alíquotas e/ou alteração nos preços do aço.
NCM	7308-90-10

Mauro Sacoman
Supervisor Comercial - Rodovias
11-2487.5513 / 99918.6327 / 94081.1716





Palhoça/SC, 09 de maio de 2024.

CLIENTE: NORDEN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.616.409/0001-25
Inscrição Estadual:
USO E CONSUMO () REVENDA ()
Endereço: R ILACIR PEREIRA LIMA, 100, CONJ: 303
Bairro: SILVEIRA
Cidade/UF: BELO HORIZONTE/MG
CEP: 31.140-540
Fone: (31) 8606-9760
E-mail: taniawilkee@gmail.com
A/C.: TANIA WILKEE

Assunto: **Orçamento N.º – 0573/2024**

I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.954.989/0001-26 – Inscrição Estadual n.º 255.893.574, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na R Juliano Lucchi, 118 – Jardim Eldorado - Palhoça/SC, vem por meio desta, oferecer **Proposta de Preços** para fornecimento de material de sinalização viária, conforme segue abaixo:

Item	Espec. Técnica/ Descrição do Produto	Unid	Qtde	P. Unit	IPI %	V. Total
1	Microesfera de vidro (DG-12), saco com 25 KG. (NORMA II-A). (Conforme Norma NBR	KG	39.000	7,10	13%	312.897,00
2	Tinta a base de água na cor Branca, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT	BD	1.556	561,60	0%	873.849,60
3	Tinta a base de água na cor Amarela, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT	BD	1.556	583,20	0%	907.459,20
4	Fornecimento de Semipórtico metálico vão 8,3m e vento de 35m/s	UND	9,00	64.500,00	0%	580.500,00
Preço Total R\$						2.674.705,80

- a) Valor Global da Proposta: **R\$ 2.674.705,80 (Dois milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos).**
- b) Prazo de Produção: **20 (vinte) dias após a aprovação.**
- c) Frete: **FOB, por conta do cliente (AO COTAR FRETE VERIFICAR SE COLETAM CARGA INFLAMAVEL).**
- d) Condições de Pagamento: **A vista.**
Dados Bancários: Banco Bradesco (237), Agência 1348 – Conta Corrente 2650-6
PIX MANUAL: DADOS BANCARIOS CONFORME DESCRITO ACIMA
- e) Validade desta Proposta: **07 (sete) dias da emissão da data da Proposta.**

Obs.: Diante das condições atuais de mercado e da oscilação de preços de insumos e matérias primas, os valores acima discriminados serão válidos para pedidos realizados no período de 07 (sete) dias, contados da data da emissão da proposta. Para pedidos posteriores ao referido prazo, os valores dos produtos poderão sofrer alterações no momento da solicitação, não sendo garantido o referido preço até o final do período de fornecimento.

Para dar início aos nossos trabalhos, expresse o seu “de acordo” abaixo.

Atenciosamente.

Concordamos com as condições.

I.C.D Industria, Comercio e Distribuicao de Materiais
Para Infraestrutura Viária.
Jair Peres da Silva – Sócio/Administrador

Identificação do responsável

I.C.D. Indústria, Comércio e Distribuição de Materiais para Infraestrutura Viária Ltda..
CNPJ: 10.954.989/0001-26 - Insc. Est.: 255.893.574
Rua Juliano Lucchi, 118 – Jardim Eldorado - Palhoça - SC - CEP 88.133-540
Fone: 0xx48 3341-4077 – E-Mail : comercial@icdvias.com.br



MM Sinalização e Conservação Viária EIRELI

13.851.664/0001-06

<https://www.lojaviaria.com.br/>

(41) 3679-6752

Av. Marcos Geovane Strapasson, 482, lote 09/11/13 quadra

Bonança Sítios de Recreio, Campina Grande do Sul - PR

83430000

90564259-66

Proposta Comercial Nº 15908

Para
NORDEN ENGENHARIA LTDA

Endereço do Cliente
03.616.409/0001-25
Rua Ilacir Pereira Lima, Silveira
Belo Horizonte - 31.140-540, MG

Vendedor(a): Aline Almada

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU) / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Tinta Aquaflex para demarcação viária - Base de Água - 18 L - Amarelo	20-200-0020 3209.90.19	1.556,0000	un	495,0000	770.220,00
2	Tinta Aquaflex para demarcação viária - Base de Água - 18 L - Branco	20-200-0021 3209.90.19	1.556,0000	un	495,0000	770.220,00
3	Microesferas de Vidro Dragonlux DG.12 Tipo II-A - 25KG		1.560,0000		210,0000	327.600,00
Número de itens: 3 Soma das quantidades: 4.672,0000						Total dos itens 1.868.040,00

Outros itens ou serviços

FRETE CIF PARA ESSAS QUANTIDADES
Total outros itens 0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
14/05/2024	1.868.040,00	1.868.040,00

Condições comerciais

A vista através de Boleto Bancário, ou 3x no cartão de crédito.

Condições gerais

Prazo de entrega	em média 25 dias após confirmação do pagamento.
Validade da proposta	15 dias

Observações

A Loja Viária não executa, implanta, realiza ou se responsabiliza por qualquer serviço em campo dos itens adquiridos em seu portal de vendas.

Imagens

Tinta Aquaflex para demarcação viária - Base de Água - 18 L - Amarelo



Tinta Aquaflex para demarcação viária - Base de Água - 18 L - Branco



Atenciosamente,
Departamento de vendas

Aprovação de negociação



MORE

SINALIZAÇÃO

MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 01.993.902/0001-39

Endereço: IVO VICENTE COELHO, Nº 220, QUADRA 2 LOTE 20, FORQUILHAS, SÃO JOSÉ - SC

Telefone: (48) 33435000

Dados do orçamento:

Cliente: **NORDEN ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **03.616.409/0001-25**

Tipo de cobrança: **BOLETO**

Condição de pagamento: **28 DIAS**

Valor: **R\$ 2.928.860,00**

Negociação: **5021**

Nome da Obra: **FORNECIMENTO DE MATERIAL**

Observação:

Itens do orçamento:

#	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Total
1	TINTA ACRILICA AMARELA A BASE DE AGUA BALDE COM 18 L	BL	1.556,00	495,00	770.220,00
2	TINTA ACRILICA BRANCA A BASE DE AGUA BALDE COM 18 L	BL	1.556,00	490,00	762.440,00
3	SEMI-PÓRTICO METÁLICO VÃO 8,3M E VENTO DE 35M/S	UN	9,00	65.000,00	585.000,00
4	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A SC 25KG	SC	1.560,00	520,00	811.200,00

Observação:

Autorizado por:

Nome: **INFORME SEU NOME**

CPF: **INFORME SEU CPF**

Empresa para faturamento:

Razão Social: **INFORME A RAZÃO SOCIAL**

CNPJ: **INFORME O CNPJ**

Aprovar

Reprovar



JBS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA
CNPJ: 39722463000100 - IE: 260779334
Marginal BR 101 - Km214 Palhoça - SC - 88130050
Telefones (48) 3242-1060/3242-1168/99991-7409

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DATA: 09/05/2024	VENDEDOR: Guilherme
CLIENTE: Norden Engenharia	CNPJ: 03.616.409/0001-25
ENDEREÇO:	TELEFONE:

PRODUTOS						
Código	Descrição	Unid	Quant.	R\$ Venda	R\$ Desc.	R\$ T.Venda
1	Tubo 60 CA1 MF	UNID.	1000	R\$ 159,90	-	R\$ 159.900,00
TOTAL:						R\$ 159.900,00

*VALIDADE DO ORÇAMENTO DE 7 DIAS
FRETE INCLUSO



Orçamento: 956/2024

Santo Amaro da Imperatriz, 09 de maio de 2024

Cliente: NORDEN ENGENHARIA EIRELI
E-mail: AILTONPRR@HOTMAIL.BR
Telefone: (31)98606-9760
A/C.: TÂNIA - 48 9962-6997
Assunto: ORÇAMENTO DE TUBOS

Materiais		
Item	Material	Valor Unitário
		CIF FOB
1	[TPA1060] TUBO CONCRETO 60X100 MACHO/FEMEA PA-1	1.000,00 170,0000

Informações Complementares

Prazo Entrega:
A COMBINAR

Condição de Pagamento:
BOLETO 28/56 (SOB ANALISE)
4% DE DESCONTO NO PAGAMENTO À VISTA

Endereço para Entrega:
SC 401 - FLORIANOPOLIS

Condições da Proposta:
BOLETO 28 DIAS - FRETE JA INCLUSO

Validade da Proposta:
31/05/2023

Total Materiais:	170.000,00
Total Bombas:	0,00
Total Serviços:	0,00
Total do Geral:	170.000,00

Proposta:024385

RAZAO SOCIAL		FANTASIA	
NORDEN ENGENHARIA LTDA		NORDEN LEVANTAMENTOS ESPECIAIS	
ENDEREÇO COMPLETO			VENDEDOR
ILACIR PEREIRA LIMA, 100, SILVEIRA, CONJ: 303; - BELO HORIZONTE/MG			DAVI
TELEFONE / CELULAR / FAX	CNPJ / CPF	IE / RG	DATA
	03.616.409/0001-25		09/05/2024 10:31:59

PRODUTOS	UND	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
000676 - TUBO DE CONCRETO 60 - CLASSE MF PA - 1 REFORÇO EM FIBRA	PC	1000	R\$ 160,00	R\$ 160.000,00

TOTAL:

R\$ 160.000,00

OBSERVAÇÕES
Impostos Inclusos Assim, nossa empresa, além de qualidade tem compromisso com a segurança Os Preços serão reajustados de acordo com o preço dos insumos OBRA NA SC-401 TUBO MF 60 COM MALHA DE FIBA DE FERRO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Condicoes de Pagamento: Validade deste orcamento: Prazo de entrega:

Engº DIEGO MAURICIO
REPRESENTANTE
diego@nspremoldados.com.br (48)9601-4440 / 3245-1621 / 3245-3236



RUA FRANCISCO NAPPI - 429
BARREIROS - SAO JOSE - SC -
contato@madeireirauniao.com
Telefone: (48) 3346-0500
WhatsApp (48) 99150-0500
www.madeireirauniao.com

Orçamento nº **101974**
Previsão Entrega
Horário Entrega
Horário Faturamento
Vendedor GREICY

Cliente: TANIA (00021)
Fantasia:
Endereço: RUA FRANCISCO NAPPI
IPIRANGA - SAO JOSE - SC
Compl.:
Obs. Entrega:
Obs. Pedido:

Contato:
Telefone:
Celular:
Nome obra:
CEP: 88111-600

Emissão: 14/05/24
CNPJ/CPF:
IE/RG:

Qtde.	Un.	Produto	VI. Unitário	VI. Total
9.000	PC	VIGA PINUS AUTOCLAVADO 8 X 8 X 3.00MT	51,83	466.470,00
			Total:	466.470,00
			Crédito:	0,00
			Desconto total:	0,00
			Total:	466.470,00

Local pagamento:
Situação:

R\$51,83 / 3,0M = R\$ 17,2767/m

MADEMEYER MADEIRAS LTDA

AV: IVO LUCCHI Nº 660 - ÁREA INDUSTRIAL PALHOÇA

FONE: 3242-2389 / 3093-0566

99619-1440

Nome: SIE(Tania)		
Endereço:		
Bairro:	FONE	
Cidade:		
Entrega	Data:	14/05/2024

proposta valida por 15 dias

[illegible]

OBSERVAÇÃO:		
	SUB-TOTAL	R\$ 700.067,50
	DESC	
	TOTAL GERAL	R\$ 700.067,50

Tábua - Área = $0,30 \times 3,0 = 0,90\text{m}^2/\text{unid}$
R\$ 35,00 / 0,90 = R\$ 38,8889/m²

$$\text{Caibro} = \text{R\$ } 67,50 / 3,0\text{m} = \text{R\$ } 22,50/\text{m}$$

Cotação de Venda #419213

Cliente: TANIA
Fone: +55 (48) 9962-6997
Obs.: OBRA NA SC-401 EM FLORIANÓPOLIS

Referência: 419213
Criado em: 14/05/2024

Itens

Quant.	UdM	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
20.000	UN	#1517 - TABUA CAIXARIA BRUTA UNI CONST 2,5 X 30 X 300 CM - SE - JP	R\$ 68,29	R\$ 1.365.800,00
9.334	UN	#386 - PINUS Obs: PINUS NATURAL 7,5 X 7,5 X 3,00	R\$ 51,30	R\$ 478.834,20

Vendedor: DAIANE MACIEL
Valido até: 15/05/2024
Condições de Pagto: TOTAL R\$ 1.844.634,20

Peso: 576.009 KG
 (=) Subtotal: R\$ 1.844.634,20
 (+) Frete: R\$ 0,00
 (-) Desconto: R\$ 368.926,84
 (=) Total: R\$ 1.475.707,36

¹ Cotação sujeita a disponibilidade do estoque;

² Nossos produtos são entregues somente até 10 metros dos nossos veículos;

³ Nossos vendedores não estão autorizados a fazer cálculos de estruturas/telhados. Consulte um engenheiro ou arquiteto;

Tábua - Área: 0,3 x 3,0m = 0,90m²/unid
 R\$ 68,29 / 0,90 = R\$ 75,8778/m²

Caibro - R\$ 51,30 / 3,0m = R\$ 17,10/m



Dados do cliente

TANIA
CNPJ/CPF: null
Endereço:null,null,null
Município:null UF:null
Bairro:
Telefone: +55 48 9962-6997

Itens da proposta

Item	Produto	Descrição	Unidade	Qtde	Preço un. (R\$)	SubTotal (R\$)	Prazo de entrega
01	SA 00030	TÁBUA 30X2X3 CAIXARIA BRUTO NATURAL	UN	20,00	R\$ 34,02	R\$ 680,40	0 dia(s)

Total das mercadorias e serviços

Produto:	R\$ 680,40	Desconto:	R\$ 0,00
Frete:	R\$ 0,00	Seguro:	R\$ 0,00
Serviço:	R\$ 0,00	Total:	R\$ 680,40

Condições comerciais

- Pagamento: PIX 1 X
- Validade: 08/06/2024

Observações sobre a proposta:

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NA ENTREGA - NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Area = 0,3 x 3,0m = 0,90m²/unid
R\$34,02 / 0,90 = R\$37,80/m²



RUA FRANCISCO NAPPI - 429
BARREIROS - SAO JOSE - SC -
contato@madeireirauniao.com
Telefone: (48) 3346-0500
WhatsApp (48) 99150-0500
www.madeireirauniao.com

Orçamento nº **101613**
Previsão Entrega
Horário Entrega
Horário Faturamento
Vendedor GREICY

Cliente: TANIA (00021)
Fantasia:
Endereço: RUA FRANCISCO NAPPI
IPIRANGA - SAO JOSE - SC
Compl.:
Obs. Entrega:
Obs. Pedido:


Contato:
Telefone:
Celular:
Nome obra:
CEP: 88111-600

Emissão: 09/05/24
CNPJ/CPF:
IE/RG:

Qtde.	Un.	Produto	VI. Unitário	VI. Total
20,000	PC	TABUA CAIXARIA 30 X 3,00MT PINUS	39,40	788.000,00
			Total:	788.000,00
			Crédito:	0,00
			Desconto total:	0,00
			Total:	788.000,00

Local pagamento:
Situação:

Área = $0,3 \times 3,0\text{m} = 0,90\text{m}^2/\text{unid}$
R\$ 39,40 / 0,90 = 43,7778/m²





MADEIREIRA FLOR DE NAPOLIS

CNPJ: 81.615.791.0001-66

RUA LUIZ FAGUNDES, N° 1213 - FLOR DE NAPOLIS - SÃO JOSE - SC

E-mail: patrickmadeireira@hotmail.com

(48) 3247-1607 / (48) 98449-0424 WhatsApp

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

Dados da Venda

N° Orçamento. :0000005857

EMIÇÃO.... : 09/05/2024

CLIENTE..... : CONSUMIDOR FINAL

CNPJ/CPF... :

ENDEREÇO : ,

BAIRRO..... :

MUNICÍPIO.: -

TELEFONE. : /

REFERENCIA :

Código	Qtidade	Unidade	Produto	Vlr. Unitário	Vlr.
514	20.000,00	PC	TABUA DE PINUS CAIXARIA 30 X 3,00M	27,92	558400,00

Analista Administrativo:PAMELA

Obs: (=) Sub-Total..... 558.400,00

Cond. Pagto: (+) Acréscimo..... 0,00

(-) Desconto..... 0,00

P.Entrega: (=) Total..... 558.400,00

Área = 0,30x3,0m = 0,90m²/unid
R\$ 27,92 / 0,90 = R\$31,0222/m²